



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Odbor investic

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 103142/2019

Sp. zn.:

S-JMK 92024/2019 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

2

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

16. 07. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce Lezecká stěna pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK - I

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Lezecká stěna pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka malého rozsahu

Forma zadávacího řízení:

výběrové řízení dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), mimo režim Zákona

Tímto Vám poskytujeme následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1/I

Prosím o doplňující informace k zakázce "Lezecká stěna pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK"

- 1. Horní lávka (v grafickém zpracování s opírající se postavou) je také součástí zakázky nebo je již instalována?*
- 2. Dopadiště podle normy na bouldrovou stěnu je malé (musí být minimálně 1,5m do stran od konce stěny) Mám udělat kalkulaci na dopadiště dle regulí, nebo dle grafického zpracování a je myšleno, že dopadiště se rozšíří o přenosné dopadiště (bouldermatky)?*
- 3. Rozmístění osobních zajišťovacích bodů má být po celé stěně i v profilu kde je okno?*
- 4. Dle normy se jistící body osazují od výšky tří metrů s metrovým odstupem. Chápu-li zadání dobře, tak by jistící linie měli být 50cm od sebe a jistící body by měli být po 50cm.*
- 5. Nosné konstrukce bývají 25cm od kraje stěny, tak není možné stěnu osadit 9ti jistícími body na m2. Pokud máte nějakou fotku místa instalace, tak mi ji prosím zašlete.*

Odpověď č. 1/I

1. Tato lávka bude kompletně, tedy i se zábradlím, nainstalovaná v průběhu výstavby budovy. Není tedy součástí dodávky lezecké stěny.
2. Dopadiště má být zpracováno dle zadávací dokumentace, nejedná se o boulder, dopadiště bude doplněno přenosnými dopadišti.
3. Ano, okno bude možné zajistit proti otevření. Pokud to technicky bude možné, je vhodné umístit zajišťovací body i zde.
4. Ano, je to chápáno správně.
5. Pro rozmístění jistících bodů je klíčový požadavek jejich rozmístění po 50 cm (viz dotaz č. 4). Pokud konstrukce stěny v některých místech znemožňuje jeho dodržení, pak bude akceptována skutečnost, že v těchto místech nebude dodržen požadavek na 9 bodů na 1 m².

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek s tím, že lhůta pro podání nabídek nově končí dne **22. 07. 2019 v 10:00 hodin**.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje