

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření infrastr. centra INTEMAC

Objekt: SO 01 - D1.4.5 Plynoinstalace

JKSO: 812

Místo: Blanenská 27, Kuřim

CC-CZ:

Datum: 22.10.2018

Objednatel:

JMK, Žerotínovo nám.3, Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. A. Mudráková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. V. Potěšilová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření infrastr. centra INTEMAC

Objekt: SO 01 - D1.4.5 Plynoinstalace

Místo: Blanenská 27, Kuřim

Datum: 22.10.2018

Objednatel: JMK, Žerotínovo nám.3, Brno

Projektant: Ing. A. Mudráková

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření infrastr. centra INTEMAC

Objekt: SO 01 - D1.4.5 Plynoinstalace

Místo: Blanenská 27, Kuřim

Datum: 22.10.2018

Objednatel: JMK, Žerotínovo nám.3, Brno

Projektant: Ing. A. Mudráková

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. V. Potěšilová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	48,000	0,00	0,00
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	48,000	0,00	0,00
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,800	0,00	0,00
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48,000	0,00	0,00
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,800	0,00	0,00
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,640	0,00	0,00
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	43,200	0,00	0,00
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	3,200	0,00	0,00
9	M	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	5,920	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,600	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod **0,00**

11	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	3,000	0,00	0,00
12	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	3,000	0,00	0,00
13	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	30,000	0,00	0,00
14	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	15,000	0,00	0,00
15	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	45,000	0,00	0,00
16	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	2,000	0,00	0,00
17	K	723190251	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15	kus	1,000	0,00	0,00
18	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	3,000	0,00	0,00
19	K	723190916	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 40	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	723230801	Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá	sou bor	1,000	0,00	0,00
21	K	72323080PC	Demontáž přístřešku pro regulátoru plynu	sou bor	1,000	0,00	0,00
22	K	72323080PC1	Zpětná montáž přístřešku pro regulátoru plynu -přesun stávajícího	sou bor	1,000	0,00	0,00
23	K	72323080PC2	Zpětná montáž regulátoru plynu- přesun stávajícího	sou bor	1,000	0,00	0,00
24	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	4,000	0,00	0,00
25	K	723231165	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	0,00	0,00
26	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	2,000	0,00	0,00
27	K	72323116PC	spojka isiflo s KK DN 32 komplet PN 6	kus	1,000	0,00	0,00
28	K	723239101	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ	kus	2,000	0,00	0,00
29	M	551344740	ventil vzorkovací METHAN 14x1/2" F	kus	2,000	0,00	0,00
30	K	723260802	Demontáž plynoměrů PS 20 nebo PS 30 nebo PL 4	kus	1,000	0,00	0,00
31	K	723261914	Montáž plynoměrů PS 20-přesun stávajícího	kus	1,000	0,00	0,00
32	K	723290822	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,154	0,00	0,00
33	K	998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	t	0,393	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

34	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	96,000	0,00	0,00
35	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	96,000	0,00	0,00
36	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	96,000	0,00	0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

37	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	20,000	0,00	0,00
38	M	283234210	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	21,000	0,00	0,00
39	K	210800004	Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2	m	20,000	0,00	0,00
40	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem 6 mm2	m	20,000	0,00	0,00

23-M - Montáže potrubí

0,00

41	K	230170011	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40	m	116,000	0,00	0,00
42	K	230205031	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 40 mm, tl. stěny 3,7 mm	m	20,000	0,00	0,00
43	M	286134810	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návrh se signalizační vrstvou 40 x 3,7 mm	m	21,800	0,00	0,00
44	K	2302050PC	DEMONTÁŽ potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 40 mm, tl. stěny 3,7 mm	m	40,000	0,00	0,00
45	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	116,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - revize plynu	hod	18,000	0,00	0,00
47	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný-demontáže,nepředvídatelné náklady	hod	10,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00