


LEGENDA ZP ZTI

OZNAČENÍ	POPIS
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ - ŠÍŘE 8,55 x H 46 cm, NEREZOVÝ SIFON UMÝVADLOVÝ + UMÝVADLOVÁ VÝPUST CLICK/CLACK ½", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ
U1	UMÝVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ - ŠÍŘE 8,55 x H 46 cm, NEREZOVÝ SIFON UMÝVADLOVÝ + UMÝVADLOVÁ VÝPUST CLICK/CLACK ½", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ DEZDOTOVKOVÁ BATERIE, NAPÁJECÍ ZDROJ
UM	UMÝVÁTKO KERAMICKÉ BÍLÉ - ŠÍŘE 8,45 x H 25 cm, NEREZOVÝ SIFON UMÝVADLOVÝ + UMÝVADLOVÁ VÝPUST CLICK/CLACK ½", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ NA STUJENOU VODU, HORNÍ HRANU UMÝVADLA OSADIT DO VÝŠKY 45cm
Ud	UMÝVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ - ŠÍŘE 8,55 x H 46 cm, NEREZOVÝ SIFON UMÝVADLOVÝ + UMÝVADLOVÁ VÝPUST CLICK/CLACK ½", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ NA STUJENOU VODU, HORNÍ HRANU UMÝVADLA OSADIT DO VÝŠKY 45cm
Ui	UMÝVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ PLOCHÉ - ŠÍŘE 64 cm, NEREZOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA PRO INVALIDNÍ UMÝVADLO - 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", STOJÁNKOVÁ BATERIE UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENOU PÁKOU, UMÝVADLO OSADIT HORNÍ HRANOU 800 mm NAD PODLAHOU, ZRCADLO S PÁČKOU NASTAVITELNÉ NEREZ, 1x SVISLÉ PEVNÉ MADLO 50 cm OHRDÍM
WC	KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET + DURAPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM, PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ SUCHÝM ZPŮSOBEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO DVOUSTUPŇOVÉ SPLACHOVÁNÍ, ROHOVÝ VENTIL 1/2"
WCd	KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ DĚTSKÝ KLOZET + DURAPLASTOVÉ SLIM SEDÁTKO S POKLOPEM, PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ SUCHÝM ZPŮSOBEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO PRO DVOUSTUPŇOVÉ SPLACHOVÁNÍ, ROHOVÝ VENTIL 1/2", HORNÍ HRANA SEDÁTKA 36cm
WCi	KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO IMOBILNÍ DÉLKY 70 cm + KLOZETOVÉ SEDÁTKO Z DURAPLASTU BEZ POKLOPU, PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU, PRO ZABUDOVÁNÍ SUCHÝM ZPŮSOBEM + PROVĚZENÍ ZTP (S MOŽNOSTÍ KOTVENÍ MADEL) + PNEUMATICKÉ ODDALENÉ SPLACHOVÁNÍ, 2x MADLO DLE KATALOGU STANDARTU ZP, ROHOVÝ VENTIL 1/2", HORNÍ HRANU SEDÁTKA OSADIT 460mm NAD PODLAHU
P	ODSÁVACÍ URINÁL S RADAROVÝM SENZOREM A VNITŘNÍM PŘÍVODEM VODY, VČETNĚ ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY, NAPÁJECÍ ZDROJ PRO MAX. 5 URINÁLŮ
S1	PLASTOVÝ ODTOKOVÝ ŽLABEK d1,0m, VODOROVNÝ ODTOK DN60, S NEREZ MŘÍŽKOU, SPRCHOVÁ ZASTĚNA Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA v 1950mm, s 1100mm, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ + SPRCHOVÝ SET (SPRCHOVÁ TYČ, RUČNÍ SPRCHA, SPRCHOVÁ HADICE 1,75m)
S2	PLASTOVÝ ODTOKOVÝ ŽLABEK d1,1m, VODOROVNÝ ODTOK DN60, S NEREZ MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ + SPRCHOVÝ SET (SPRCHOVÁ TYČ, RUČNÍ SPRCHA, SPRCH. HADICE 1,75m)
D	NEREZOVÝ DŘEZ 540x440mm, STOJÁNKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ S NEREZ MŘÍŽKOU A FLEXI PŘEPADEM, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"
DO1	NEREZOVÝ DŘEZ 580 x 450 mm S ODKLADACÍ PLOCHOU, STOJÁNKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ S NEREZ MŘÍŽKOU A FLEXI PŘEPADEM, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"
VÝ	ZÁVĚSNÁ KERAMICKÁ VÝLEVKÁ S PLASTOVOU SKLOPNOU MŘÍŽÍ, PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU PRO ZABUDOVÁNÍ SUCHÝM ZPŮSOBEM, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE (RAMENKO 330 mm)
MN	MYČKA NÁDOBÍ (DODÁVKA INTERIÉRU) - PODOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50 S PŘIPOJENÍM VODY - 1/2" KRYCÍ DESKA 180x100 - NEREZ, VENTIL MYČKOVÝ - 1/2"
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA (DODÁVKA INTERIÉRU) - PODOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50 S PŘIPOJENÍM VODY - 1/2" KRYCÍ DESKA 180x100 - NEREZ, VENTIL PRAČKOVÝ - 1/2"
SU	SUŠIČKA PRÁDLA (DODÁVKA INTERIÉRU), PODOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40/50
PV	PODLAHOVÁ VPUST SE SVISLÝM ODTOKEM DN100, NEREZ MŘÍŽKOU A MECHANIKOU ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU + SOUPRAVA PRO NAPAJENÍ HYDROIZOLACE
TSV	TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL G 1/1 PRŮTOK Q=6-90 l/min, DOBA UZAVŘENÍ PŘI VÝPADKU SV - 1 SEKUNDA, PŘESNOST SMĚŠOVÁNÍ ±1-2°C PŘI VÝKYVECH VSTUPU ±15°C
NZK	NEZAMĚRNÝ VENTIL V PROVEDENÍ S PŘIPOJENÍM NA HADICI 3/4"
ZO	NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV O OBJEMU 320 l - DODÁVKA UT, POTRUBÍ SV OSADIT KK 50, POJISTNÝM VENTILEM 3/4" x1"- OTV. TLAK 0,6 MPa A TLAKOVOU EXPAZNÍ NÁDOBOU O OBJEMU 18 l / PN 10 S PRŮTOČNOU ARMATUROU SE ZAJIŠTĚNÍM G 3/4", POTRUBÍ CÍRKULACE TV OSADIT KK 32, F 32, CÍRKULAČNÍ OBĚHOVÉ CERPADLO V NEREZ PROVEDENÍ DN 32 Q=2,8m³/hod, H=2,0 m, KK 40, POTRUBÍ TV OSADIT KK 50, PŘEPAD Z PV OSADIT KALICHEM PRO UKÁPÝ S MECHANIKOU UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV
PK	PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL - DODÁVKA UT, PRO DOPUŠTĚNÍ SYSTÉMU UT PŘIPOJIT AUTOMATICKÉ DOPĚLČOVACÍ ZAŘÍZENÍ S INTEGROVANÝM ODDĚLOVACEM VODY TRÍDY BA, PŘEPAD Z PV OSADIT KALICHEM PRO UKÁPÝ S MECHANIKOU UZÁVĚRKOU PRO SUCHÝ STAV, PŘIPOJIT ODVOD KONDENZÁTU Z KOTLE A KOUROVODU ODDĚLOVAC PROZÁRNÍ VODY TRÍDY BA - G 3/4", PRŮTOK Q=3,0 m³/hod PŘI TLAKOVÉ ZTRÁTĚ 100 kPa
PO	HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICI Ø19 mm, DÉLKY 30 m, POŽADOVANÝ PRŮTOK Q=0,3 l/s PŘI PŘETLAKU NA PROUDNICI MIN. 0,2 MPa, OSADIT STŘEDEM 1,1-1,3 m NAD PODLAHU - TLAKOVÉ POMĚRY V SO 01
H	NUTNO OVĚRIT PŘED REALIZACÍ STŘEŠNÍ VŮTK S EL. VYHŘÍVÁNÍM + SOUPRAVA PRO NAPAJENÍ HYDROIZOLACE - VŠE DODÁVKA STAVBY, ZTI ZAJISTI NAPAJENÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PŘIVĚTRÁVACÍ HLAVICE KANALIZACE
SV-E	
PH	
VH	ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE, VYVEDENA NAD STŘECHU
ČT	ČISTIČÍ TVAROVÁ DN 100 K ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY S RYCHLOUZÁVĚREM, S KRYCÍMI DVÍŘKY S MŘÍŽKOU 150/150MM Z NEREZ OCELI
KJ	KALOVÁ JÍMKÁ 600/600MM, PLECHOVÝ POKLOP S OTVOREM PRO VÝTLAK CERPADLA-DODÁVKA STAVBY, POKORNÉ CERPADLO NEREZOVÉ S PLOVÁKOVÝM SPÍNAČEM
LSS	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

LEGENDA STOUPAČEK



LEGENDA ČAR



0,000 = 260,310 m n.m. B.P.V.	generální projektant	projektant části
A99	Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno	cm projekt, s.r.o. Bratislavská 866/5, 693 01 Hustopeče Sladkova 13, 611 09 Brno www.projekt12.cz
architekt	Ing. arch. Dana Lošťáková	vypracoval Renata Fronková
HP	Ing. Martin Jeřábek	kreslil Renata Fronková
kontroloval	Alaš Palát	zodp. projektant Marek Cabal
stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno	dokument 17-33
místo stavby	Ulice Marie Hubnerové 1, Brno-Řežkovice	datum 03/2019
objekt	SO 01 OBJEKT ŠKOLY	formát 5x2A4
část	D.1.4b - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY - ZTI	stupeň DSP
název dokumentu	KANALIZACE - PŮDORYS STŘECHY	revize 00
	Číslo přílohy	1:100

REKONSTRUKCE AREÁLU
ZŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ

název stavby	SO 01 OBJEKT ŠKOLY	mřítko	1:100
objekt	D.1.4b - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY - ZTI		
část			
název dokumentu	KANALIZACE - PŮDORYS STŘECHY	Číslo přílohy	109