




±0,00= stávající podlaha přízemí

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
|  | HIP | Ing.arch. A.Písařík |  | ap-atelier@ap-atelier.cz (+420) 549 123 652 | |
| | Zodp. projektant | Milan Laťák | | | |
| | Projektant | Milan Laťák | | | |
| | Zak.číslo | 04/P/19 | Formát | | |
| | Datum | 3/2019 | Měřítko | | |
| | Stupeň | Dokumentace pro stav. povolení a provádění stavby | | | |
| | | | | | |
| Investor: | Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice | | | | |
| Místo: | Pod Klášterem 17, Letovice | | | | |
| Stavba | Nemocnice Letovice úprava CHÚC A | | | | |
| Objekt | SOP 01 Budova nemocnice | | | | |
| Část | Elektroinstalace silnoproud | | | | |
| Název | Výkaz výměř | | | | |

ARCHITEKTURA

AP-atelier, s.r.o.
Kabátníkova 2, 602 00 Brno

číslo paré číslo výkresu

02

| Rozpočet včetně montáže a zapojení | | | | | 09/2018 |
|--|--|-------|-----|----|---------|
| NEMOCNICE LETOVICE - ÚPRAVA CHUC A | | | | | |
| ELEKTROINSTALACE | | | | | |
| Dokumentace pro provedení stavby DPS | | | | | |
| Č | NÁZEV | POČET | MJ | JC | CELKEM |
| OSVĚTLENÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ | | | | | |
| 22 | "N1" LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S NOUZOVÝM MODULEM 1hod A PIKTOGRAMEM 1x 3W IP65, 100 lm, TRVALE SVÍTÍCÍ | 10 | ks | | - Kč |
| 23 | "N2" LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ S NOUZOVÝM MODULEM 1hod BEZ PIKTOGRAMU 1x 10W IP44, 1000 lm, II.tř | 29 | ks | | - Kč |
| | MEZISOUČET | | | | - Kč |
| | | | | | |
| INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, KRABICE VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ | | | | | |
| 25 | KRABICE ODBOČNÁ S BEZŠROUBOVÝMI SVORKAMI MALÁ ZAPUŠTĚNÁ | 5 | ks | | - Kč |
| 31 | TRUBKA KOVOVÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 1hod 36mm | 85 | m | | - Kč |
| 32 | KABELOČÝ ŽLAB 62/50 KOVOVÝ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 1hod 36mm S VÍKEM A KONZOLAMI | 25 | m | | - Kč |
| 33 | ZATAHOVACÍ VODIČ | 0 | m | | - Kč |
| | MEZISOUČET | | | | - Kč |
| | | | | | |
| KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ | | | | | |
| 36 | KABEL CYKY 3Cx1,5mm | 285 | m | | - Kč |
| 40 | VODIČ CYY 6mm | 70 | m | | - Kč |
| 43 | KABEL 1-CXKH-V 5Cx10mm B2s1d0 | 105 | m | | - Kč |
| 45 | KABEL 1-CXKH-V 5Cx2,5mm B2s1d0 | 140 | m | | - Kč |
| | MEZISOUČET | | | | - Kč |
| | | | | | |
| STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ A MALBY | | | | | |
| 46 | PRŮRAZ DO 50mm | 9 | ks | | - Kč |
| 47 | DRÁŽKA VE ZDIVU š.25mm | 285 | ks | | - Kč |
| | MEZISOUČET | | | | - Kč |
| | | | | | |
| OSTATNÍ | | | | | |
| 49 | POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 1 | kpl | | - Kč |
| 52 | KOORDINACE PROFESÍ PŘI STAVBĚ | 8 | hod | | - Kč |
| 53 | ZAPOJENÍ VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE A PROFESE | 7 | ks | | - Kč |
| 54 | REVIZE | 32 | hod | | - Kč |
| | MEZISOUČET | | | | - Kč |
| | | | | | |
| CELKEM ELEKTROINSTALACE | | | | | - Kč |