



Číslo smlouvy objednatele

Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2019-035

SMLOUVA O DÍLO

II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE

OBJEDNATEL

Obec Přibyslavice

sídlem Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice
zastoupená Ing. Bc. Ivou Hadašovou, starostkou

IČO: 00637548

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený [REDACTED]

IČO: 42196868

sp.zn. B430

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. stavby „II/602, III/3798 Přibyslavice“ (dále jen „stavba“);
 - ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“);
 - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
 - iv. geodetického zaměření stavby;
 - v. geometrický plán.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i sídlo objednatele: Obec Přibyslavice, Sokolská 44, 664 83 Přibyslavice.
7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního programu (dále jen IROP). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

II. STAVBA

1. Stavbou je rekonstrukce části silnic II/602 a III/3798 v obci Přibyslavice. Na silnici II/602 bude proveden oboustranný záliv pro autobusovou zastávku a bude vybudován jednostranný chodník. Součástí stavby bude i řešení odvodnění vybudováním dešťové kanalizace, přeložky dotčených inženýrských sítí (telekomunikační kabely) a vybudování

Projekt „II/602 A II/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti“ je spolufinancován
Evropskou unií.



veřejného osvětlení v řešeném úseku. Silnice II/602 je kategorie S 7,5/60 (6,5 m zpevnění), silnice III/3798 je navržena na kategorii MS2 9,5/7,5/30 (6,50m mezi obrubníky). Celková délka rekonstrukce silnice II/602 je 439,41m a délka rekonstrukce silnice III/3798 je 303,79m.

Předmětem této smlouvy jsou objekty:

SO 001	Demolice přístřešků AZ
SO 104	Chodník u silnice II/602
SO 105b	Silnice III/3798
SO 106	Chodník u silnice III/3798
SO 409	Veřejné osvětlení

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. projektová dokumentace – DSP + PDPS, II/602 a III/3798 Příbyslavice zvýšení dopravní dostupnosti a soupis prací zpracováno v listopadu 2017 firmou Projektční kancelář APC SILNICE s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČO 00637548 (dále jen „projektová dokumentace“);
 - iii. akty státní správy:
 - Územní rozhodnutí č.j. MR-S 11111-17-OSU-RN-10 vydané 15.11.2017 Městským úřadem Rosice, Odborem stavební úřad, s nabytím právní moci dne 27.12.2017
 - Stavební povolení spis.zn. MR-S 13445/18-ODO BOCH/6 vydané 22.11.2018 Městským úřadem Rosice, Odborem dopravy, s nabytím právní moci dne 28.12.2018
 - Stavební povolení č.j. MR-S 13255/18 – OZP/8 vydané 28.11.2018 Městským úřadem Rosice, Odborem životního prostředí, s nabytím právní moci dne 29.12.2018)
 - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
 - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS ke stavebním objektům SO 105b. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování RDS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování RDS takovou osobou. RDS bude předána 2 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to do 30 dnů od uzavření této smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před zahájením těchto prací.
3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS

Projekt „II/602 A II/3798 Příbyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti“ je spolufinancován Evropskou unií.



objednatelům odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatel nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.

4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg).
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK).
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat s objednatel.
4. Geometrický plán pro stavbu i zřízení věcných břemen případně služebností bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.



VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí prostoru staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 30.11.2019
Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrického plánu	do 90 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné, po dohodě s objednatelem.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.
3. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Při předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu budou předány výhradně:
- práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
 - vyčištěné prostory staveniště.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

5. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu a předání a převzetí geometrického plánu probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla či geometrického plánu.
6. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele a technického dozora investora a autorský dozor k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu a předání a převzetí geometrického plánu písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
7. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
8. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu a předání a převzetí geometrického plánu je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
9. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. V případě, že dojde z uvedených důvodů k posunu termínu plnění, kdy provádění stavebních prací se dostane do nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě

Projekt „II/602 A II/3798 Příbyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti“ je spolufinancován
Evropskou unií.



příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 743 964,97 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - iii. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
7. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (změnový list, dodatek ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních dokladů musí být označeny číslem projektu – CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010655 a názvem projektu II/602 A II/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen starostou zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol bez tohoto protokolu je faktura neúplná:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a starostou;
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených; Projekt „II/602 A II/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti“ je spolufinancován Evropskou unií.



- iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a starostou;
 - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml správci stavby a společně s fakturou.
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla.
 6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
 7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
 8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 9. Zálohové platby se nesjednávají.
 10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola

Projekt „II/602 A II/3798 Příbyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti“ je spolufinancován Evropskou unií.



- 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
- 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
- 3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
- i. stavební deník;
 - ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
 - iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - iv. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10. tohoto článku;
 - v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí (před a po stavbě).
- Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Poddodavatelé
- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.	45536058	Zeměměřická činnost

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Nový poddodavatel, který v rámci zadávacího řízení prokazoval kvalifikaci, musí prokázat splnění kvalifikace minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána

Projekt „II/602 A II/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti“ je spolufinancován Evropskou unií.



v zadávacím řízení. Objednatel si vyhrazuje právo navrhaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně. Objednatel neodmítne změnu poddodavatele bez závažného důvodu.

- 6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název	IČO	Adresa obalovny
Jihomoravská obalovna s.r.o.	26003171	Hlavní 472, 664 61 Rajhradice

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatel bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatel.
8. Objednatel bude určen externí technický dozor investora (dále jen „TDI“) a autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému TDI a AD.
9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
- Název příjemce odpadu včetně IČO.
 - Název původce odpadu.
 - Datum a čas uložení odpadu.
 - Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
 - Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
 - Původ odpadu (název stavby).
 - Název odpadu.
 - Kód odpadu.
 - Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
 - Kdo odpad převzal.
 - Kdo odpad odevzdal.
12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky.
14. Zhotovitel se dále zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby se stavbami jiných investorů v prostoru staveniště, zejména Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

Projekt „II/602 A II/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti“ je spolufinancován Evropskou unií.



1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. povolení k uzavírkám;
 - ii. stanovení dočasného dopravního značení;
 - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
 - iv. povolení zvláštního užívání komunikací;
 - v. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
4. Zhotovitel je povinen udržívat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 20 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 9. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsánymi způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

Projekt „II/602 A II/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti“ je spolufinancován Evropskou unií.



6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta a technický dozor investora.
2. Starosta je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě, dále je oprávněn zejména:
 - i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatel provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
 - vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - ix. potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - xi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - xii. činit zápisy do stavebního deníku;
 - xiii. udělit souhlas s návrhem a převzít RDS.
3. Technický dozor je oprávněn:
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací.
 - iv. činit zápisy do stavebního deníku.
4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
5. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.
6. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla



- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li dále uvedeno jinak

60 měsíců

- 4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.
- 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

- 5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	0,2 % z ceny díla dle čl. VII. 1 za každý i započatý den prodlení
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogram prací finančnímu a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	1.000,- za každý i započatý den prodlení
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby	1.500,- Kč za každý i započatý den prodlení
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	5.000,-Kč za poddodavatele
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy	5.000,-Kč za každé jednotlivé nápravné opatření



V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
- ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
- iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
- v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
- vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
- vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
- viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
- ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
- x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
- xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
- xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
- ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
- iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i:
- 6.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
- 6.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán starostou.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
11. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na *jednání zastupitelstva obce* schůzi č. /2019 konané dne *5.8.2019* usnesení č. *57/8*
12. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
13. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
14. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:
1. Objednatel zadal zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
 2. Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
 3. Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
 4. Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 5. Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.
15. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 2. Harmonogram prací finanční a věcný.

Projekt „II/602 A II/3798 Přibyslavice průtah, Zvýšení dopravní bezpečnosti“ je spolufinancován Evropskou unií.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Kontrolní a zkušební plán.
4. Oprávněné osoby objednatele.
5. Oprávněné osoby zhotovitele.
6. Vzor změnového listu.

16. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.

12 -08- 2019


V Hradci Králové, dne



M - SILNICE a.s.

Přibyslavice
V, dne

12 -08- 2019





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE




TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Technický dozor investora bude oznámen objednatelem zhotoviteli po uzavření smlouvy.

12 -08- 2019

Dne, za objednatele






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE



12 -08- 2019

Dne , za zhotovitele





PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby:			
Odkazy:			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

Projekt: **II/602, III/3798 Příbyslavice, úpr. po DI**

II. Objekty - obec Příbyslavice		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 001	Demolice přístřešků AZ	206 949,52	250 408,92
SO 104	Chodník u silnice II/602	866 214,01	1 048 118,95
SO 105b	Silnice III/3798	1 108 795,20	1 341 642,19
SO 106	Chodník u silnice III/3798	1 354 802,32	1 639 310,81
SO 409	Veřejné osvětlení	3 019 203,92	3 653 236,74

II. Objekty - obec Příbyslavice	6 555 964,97	7 932 717,61
--	---------------------	---------------------

Ostatní náklady a vedlejší náklady - obec Příbyslavice		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		188 000,00	227 480,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady - obec Příbyslavice		188 000,00	227 480,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty obec Příbyslavice + ostatní a vedlejší náklady celkem		6 743 964,97	8 160 197,61

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)**Objekt:** 000 OSTATNÍ NÁKLADY**Rozpočet:** 000 OSTATNÍ NÁKLADY**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 188 000,00 Kč**Cena celková:** 188 000,00 Kč**DPH:** 39 480,00 Kč**Cena s daní:** 227 480,00 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	N27190137A	II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt:	000	OSTATNÍ NÁKLADY
Rozpočet:	000	OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	24 000,00	24 000,00
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	41 000,00	41 000,00
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	41 000,00	41 000,00
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	82 000,00	82 000,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						188 000,00
Celkem:							188 000,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

Objekt: SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

Rozpočet: SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 206 949,52 Kč

Cena celková: 206 949,52 Kč

DPH: 43 459,40 Kč

Cena s daní: 250 408,92 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 206 949,52 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ
Rozpočet: SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) "přístřešky 72,70-72,700 [A] základy 21,99*2,1=46,179 [C] propustek 16,87-16,870 [E]	T	135,749	197,00	26 742,55
				Celkem:	Celkem: A+C+E=135,749 [F]		
0			Všeobecné konstrukce a práce				26 742,55
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM Bourání betonu základů - Přístřešek II (na Brno) - 3 Bourání betonu základů - Přístřešek II (na Brno) 8,1*4,03*0,25=8,161 [A] (8,1+4,03)*2*1,9*0,30=13,828 [B] Celkem: A+B=21,989 [C]	M3	21,989	3 486,00	76 653,65
3	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA Bourání betonu základů - Přístřešek II (na Brno) - 3- skládka 23km 21,989*2,1=46,177 [A]	tkm	46,177	17,00	785,01
4	96636		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM propustek - 4 8,21-8,210 [A]	M	8,210	1 771,00	14 539,91
5	981438		DEMOLICE BUDOV CHL S PODÍLEM KONST PŘES 30%, ODVOZ DO 20KM Budovy- 1	M3OP	111,849	772,00	86 347,43



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ
Rozpočet: SO 001 DEMOLICE PŘÍSTŘEŠKŮ AZ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Přístřešek I (na Velkou Bíteš) 6,20*2,55*2,40+2,55*1,7*0,5*6,2=51,383 [A] Přístřešek II (na Brno) 6,10*3,05*2,40+3,05*1,7*0,5*6,1=60,466 [B] Celkem: A+B=111,849 [C]				
6	98143B		DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTR PŘES 30% - DOPRAVA budova (72,70+16,87)*3=268,710 [A]	tkm	268,710	7,00	1 880,97
9			Ostatní konstrukce a práce				180 206,97

Celkem:

206 949,52

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po D1 (08.07.2019)

Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 866 214,01 Kč

Cena celková: 866 214,01 Kč

DPH: 181 904,94 Kč

Cena s daní: 1 048 118,95 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 866 214,01 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po D1 (08.07.2019)
 Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
 Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina (I 10) šterk (B4) Z VV v.č 11 77,77*2,0=155,540 [A] 32,04=32,040 [B] Celkem: A+B=187,580 [C]	T	187,580	168,00	31 513,44
0	Všeobecné konstrukce a práce						31 513,44
1	Zemní práce						
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM likvidace v režii zhotovitele (B1) Z VV v.č 11 B1) asfaltový do 15cm 44,50*0,15=6,675 [A]	M3	6,675	1 083,00	7 229,03
3	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM šterk (B 3) Z VV v.č 11 šterkové do 500 mm 44,50*0,50=22,250 [A]	M3	22,250	402,00	8 944,50
4	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNÉHO - DOPRAVA Skládka 23km (B5)	tkm	96,120	8,00	768,96

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
 Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Z VV VČ 11 32,04*3=96,120 [A]				
5	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM Odhumusování (H 4)- jen ornice na zpětné ohumusování	M3	77,620	123,00	9 547,26
			Z VV v.č 11 192,0-114,38=77,620 [B]				
6	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM Odhumusování (H 5) - přebytečná ornice - skládks 2km	M3	114,380	119,00	13 611,22
			Z VV v.č 11 114,38=114,380 [A]				
7	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 1KM zemina potřebná na krajnice- meziskládka (C6)	M3	9,590	175,00	1 678,25
			Z VV VČ 11 9,59=9,590 [A]				
8	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM Výkop (I 1)	M3	24,510	375,00	9 191,25
			Z VV v.č 11 34,10-9,59=24,510 [A]				
9	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY výkop (I 1)- skládka 23km	M3	73,530	10,00	735,30
			Z VV v.č 11 24,51*3=73,530 [A]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
 Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM ornice na ohumusování (H3) z VV, VČ 11 (295,40+480,80)*0,10=77,620 [A]	M3	77,620	141,00	10 944,42
11	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM jáma (I 4) z VV, vč 11 6,5*4,48=29,120 [A]	M3	29,120	375,00	10 920,00
12	131739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY jáma (I 4) skládka 23km z VV, VČ 11 29,12*3=87,360 [A]	M3	87,360	10,00	873,60
13	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM 3)Výkop rýhy do 2000 mm (I 3) Z VV v.č 11 8,3*1,8*1,50=22,410 [A]	M3	22,410	432,00	9 681,12
14	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY skládka 23km chodník Z VV v.č 11 22,41*3=67,230 [A]	M3	67,230	10,00	672,30
15	133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkop šachet (G3) Z VV v.č 11 (10+8)*0,6*0,4*0,4=1,728 [A]	M3	1,728	570,00	984,96

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
 Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	133739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY-ŠACHTY skládky 23km Z VV v.č 11 1,73*3=5,190 [A]	M3	5,190	10,00	51,90
17	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložecí (I 7) a (H 5) Z VV v.č 11 Zemina 34,10+22,41+29,112+1,73+9,59=77,762 [D] ornice 114,38=114,380 [E] Celkem: D+E=192,142 [F]	M3	192,142	16,00	3 074,27
18	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp (A 2), Z VV v.č 11 308,70=308,700 [A]	M3	308,700	346,00	106 810,20
19	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Krajnice (F 5) Z VV v.č 11 191,88*0,05=9,594 [A]	M3	9,594	407,00	3 904,76
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp (E 7) Z VV v.č 11 (6,5+3,0)*2*1,34+2,4*5,4*2,66=59,934 [A]	M3	59,934	911,00	54 599,87
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	229,240	13,00	2 980,12



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po D1 (08.07.2019)
Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pláň (C 6) Z VV v.č 11 147,27+81,97=229,240 [A]				
22	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ ornice- pro zatravnění - (H 1 a H 2) Z VV v.č 11 295,40+480,80=776,200 [A]	M2	776,200	8,00	6 209,60
23	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ornice (h2) Z VV v.č 11 480,80=480,800 [A]	M2	480,800	17,00	8 173,60
24	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M ornice- (h 1) Z VV v.č 11 295,40=295,400 [A]	M2	295,400	17,00	5 021,80
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM trávník (H 6) Z VV v.č 9 295,40+480,80=776,200 [A]	M2	776,200	17,00	13 195,40
1		Zemní práce					289 803,69
2		Základy					
26	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU Podkladní beton C12/15 (E 4)	M3	1,176	2 888,00	3 396,29

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
 Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z VV.VČ 11 $((6,0+0,20+0,20)*2*0,70+2,0*2*0,7)*0,10=1,176$ [A]				
27	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Základ (E 1)	M3	13,406	4 397,00	58 946,18
			z VV.VČ 11 $(6,0+2,40)*2*2,66*0,30=13,406$ [A]				
28	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Ocel B500B do DN 12 (E3)	T	0,214	28 808,00	6 164,91
			z VV.VČ 11 $214,34*0,001=0,214$ [A]				
29	272368		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ OCEL BSt 500M (E3)	T	0,467	30 091,00	14 052,50
			z VV.VČ 11 $467,18*0,001=0,467$ [A]				
2		Základy					82 559,88

3		Svislé konstrukce					
30	311325		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 Opěrná zeď (D1)	M3	8,160	8 094,00	66 047,04
			z VV.VČ 11 $1,30*7,80*0,30+(2,017+2,357)*0,5*7,80*0,30=8,160$ [A]				
31	311365		VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B Ocel B500B do DN 12 (D 3)	T	0,165	36 389,00	6 004,19
			z VV.VČ 11 $165,45*0,001=0,165$ [A]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po D1 (08.07.2019)
 Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
 Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	311368		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL ZE SVAŘ SÍTÍ ocel BSt 500M (D3) z VV.VČ 11 $408,42 \cdot 0,001 = 0,408$ [A]	T	0,408	32 307,00	13 181,26
3	Svislé konstrukce						85 232,49
4	Vodorovné konstrukce						
33	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton (D 4) z VV.VČ 11 $(7,8+0,20+0,20) \cdot (1,3+0,20+0,20) \cdot 0,10 = 1,394$ [A]	M3	1,394	2 969,00	4 138,79
34	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO Nenamrzavý zhutitelný materiál na výplň (D 8) z VV.VČ 11 $22,41 \cdot 7,80 \cdot 0,79 = 16,248$ [A]	M3	16,248	916,00	14 883,17
4	Vodorovné konstrukce						19 021,96
5	Komunikace						
35	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD II 150MM (C5) z VV.VČ 11 $229,24 = 229,240$ [A]	M2	229,240	121,00	27 738,04
36	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	212,010	446,00	94 556,46

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602
 Rozpočet: SO 104 CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dlažba přírodní (C 4) z VV.VČ 11 212,01-212,010 [A]				
37	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba s reliefem červená (C2) z VV.VČ 11 1,56+1,20+1,20-1,55+1,36+1,36=8,230 [A]	M2	8,230	669,00	5 505,87
38	582624		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC Dlažba červená (C3) z VV.VČ 11 2*15,0*0,30=9,000 [A]	M2	9,000	578,00	5 202,00
5	Komunikace						133 002,37
9	Ostatní konstrukce a práce						
39	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlí (G 1) z VV.VČ 11 17,50+18,48=35,980 [A]	M	35,980	4 082,00	146 870,36
40	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Obrubník 100/10/25 (F 1) z VV.VČ 11 80,27+8,17+27,67+33,56+21,24+20,97=191,880 [A]	M	191,880	389,00	74 641,32

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	N27190137A	II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt:	SO 104	CHODNÍK U SILNICE II/602
Rozpočet:	SO 104	CHODNÍK U SILNICE II/602

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM žlaby (F 3) z VV.VČ 11 8,0+3,7=11,700 [A]	M	11,700	305,00	3 568,50
9	Ostatní konstrukce a práce						225 080,18
Celkem:							866 214,01

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

Objekt: SO 105b SILNICE III/3798

Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 1 108 795,20 Kč

Cena celková: 1 108 795,20 Kč

DPH: 232 846,99 Kč

Cena s daní: 1 341 642,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 108 795,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina (R7 šterk (R 12 Z VV v.č 12 263,02*1,8=473,436 [A] 85,70=85,700 [B] Celkem: A+B=559,136 [C]	T	559,136	168,00	93 934,85
0			Všeobecné konstrukce a práce				93 934,85
1			Zemní práce				
2	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM likvidace v režii zhotovitele (L1) Z VV v.č 12 L1) asfaltový do 10cm 428,48*0,10=42,848 [A]	M3	42,848	1 083,00	46 404,38
3	113321		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM Bourání šterku - odvoz na meziskládku a použije se do nové vrstvy(L3 a M12) Z VV v.č 12 428,48*0,30*0,5=64,272 [A]	M3	64,272	162,00	10 412,06
4	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM šterk-odvoz n a skládku jen přebytečný (L 3)	M3	64,272	402,00	25 837,34

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Z VV v.č 12 šterkové do 300 mm 428,48*0,30*0,5=64,272 [A]				
5	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA šterk na skládku (M4) z VV.VČ 12 428,48*0,4*0,5*3=257,088 [A]	tkm	257,088	9,00	2 313,79
6	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM zemina potřebná na krajnice (R4) Z VV v.č 12 13,27=13,270 [B]	M3	13,270	192,00	2 547,84
7	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkop (R 1) Odpočet krajnic (R 4) Z VV v.č 12 Výkop pro konstrukci 428,48*0,15=64,272 [A] Výměna podloží 428,48*0,45=192,816 [B] odpočet na krajnice -13,27=13,270 [C] Celkem: A+B+C=243,818 [D]	M3	243,818	375,00	91 431,75
8	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY výkop (R1)- skládka 23km Z VV v.č 12 243,818*3=731,454 [A]	M3	731,454	10,00	7 314,54
9	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3	13,270	141,00	1 871,07



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Krajnice (R 4)				
			z VV. VČ 12				
			13,27=13,270 [A]				
10	12583		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II	M3	64,272	141,00	9 062,35
			Vybouraný materiál z stáv. vozovky a potřebný do nových vrstev (M12)				
			z VV. VČ 12				
			64,272=64,272 [A]				
11	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	19,200	455,00	8 736,00
			Výkop rýhy do 2000 mm (R3)				
			Z VV v.č 12				
			(14,0+2,0)*1,0*1,2=19,200 [A]				
12	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	54,600	10,00	546,00
			skládka 23km silnice(J3 a J4)				
			Z VV v.č 12				
			18,20*3=54,600 [A]				
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	263,020	16,00	4 208,32
			Uložecní (R8)				
			Z VV v.č 12				
			Zemina				
			257,09+19,20=276,29 [A]				
14	17160		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE	M3	64,272	36,00	2 313,79
			ZHUTNĚNÍM				
			(M12)				
			z VV. VČ 12				
			64,272=64,272 [A]				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp (R 2), Z VV v.č 12 192,82*1,2=231,384 [A] odpočet z vybouraných cvrstev kameniva -64,2752=-64,275 [B] Celkem: A+B=167,109 [C]	M3	167,109	346,00	57 819,71
16	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Krajnice (R4) Z VV v.č 12 13,27=13,270 [A]	M3	13,270	407,00	5 400,89
17	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp (P7) Z VV v.č 12 19,20-1,60-14,0*0,8*0,37=13,456 [A]	M3	13,456	911,00	12 258,42
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pláň (M7) Z VV v.č 12 428,48=428,480 [A]	M2	428,480	13,00	5 570,24
1		Zemní práce					294 048,49

4

Vodorovné konstrukce

19	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Lože ŠP (P 5)	M3	1,600	657,00	1 051,20
----	-------	--	--	----	-------	--------	----------



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z VV.VČ 12 (14,0+2,0)*0,10*1,0=1,600 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				1 051,20
5			Komunikace				
20	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD (M4) z VV.VČ. 12 428,48=428,480 [A]	M2	428,480	185,00	79 268,80
21	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM Štěrka částečně vyplněná MC 200 mm (M3) z VV.VČ. 12 428,48=428,480 [A]	M2	428,480	548,00	234 807,04
22	572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 Postřik 0,6-1,3kg/m2 (M6) z VV.VČ 12 428,48=428,480 [A]	M2	428,480	15,00	6 427,20
23	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 postřik 0,15-0,125 kg/m2 (M5) z VV.VČ 12 428,48=428,480 [A]	M2	428,480	9,00	3 856,32
24	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ (M 1)	M2	428,480	284,00	121 688,32



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z VV.V.Č 12 428,48–428,480 [A]				
25	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP16+ (M 2)	M2	428,480	354,00	151 681,92
			z VV.V.Č 12 428,48–428,480 [A]				
5		Komunikace					597 729,60
7		Přidružená stavební výroba					
26	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍRKY PŘES 120 DO 250 MM žlab TK 1 (P 4)	M	32,000	568,00	18 176,00
			z VV.V.Č 12 16,0*2=32,000 [A]				
27	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM trouba PVC DN 160 (P 3)	M	16,000	972,00	15 552,00
			z VV.V.Č 12 2*8=16,000 [A]				
28	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM (P 10)	M	16,000	9,00	144,00
			z VV.V.Č 12 16=16,000 [A]				
7		Přidružená stavební výroba					33 872,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
29	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poklopy (L 8) z VV.VČ 12 4=4,000 [A]	KUS	4,000	2 487,00	9 948,00
30	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU obetonování chráničky (P 6) z VV.VČ 12 14,0*0,22=3,080 [A]	M3	3,080	2 959,00	9 113,72
8		Potrubí					19 061,72

9		Ostatní konstrukce a práce					
31	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Odstranění dopravních značek (L6) z VV v.č12 3=3,000 [A]	KUS	3,000	117,00	351,00
32	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Značení svislé (O1) z VV. VČ 12 3=3,000 [A]	KUS	3,000	793,00	2 379,00
33	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Sloupky (O2)	KUS	3,000	2 041,00	6 123,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 105b SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 105b SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z VV.VČ 12 3=3,000 [A]				
34	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obrubník 100/15/25 (N1) z VV.VČ 12 15,48+16,73+31,61+28,51+22,66+17,69=132,680 [A] Odpočet nájezdových a přechodových obrub -4,0-3,0-16,8=-23,800 [B] Celkem: A+B=108,880 [C]	M	108,880	440,00	47 907,20
35	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Obruby přechodové 100/205/15/L,P (N 3 a 4) z VV.VČ 12 4,0+3,0=7,000 [A]	M	7,000	597,00	4 179,00
36	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM nájezdové obruby 100/15/15 (N 5) z VV.VČ 12 3,15+3,0+3,0+3,15+4,5=16,800 [A]	M	16,800	414,00	6 955,20
37	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM (L5) Z VV v š 12 5,5+4,67+4,50=14,670 [A]	M	14,670	82,00	1 202,94
9	Ostatní konstrukce a práce						69 097,34

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	N27190137A	II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt:	SO 105b	SILNICE III/3798
Rozpočet:	SO 105b	SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							1 108 795,20

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 1 354 802,32 Kč

Cena celková: 1 354 802,32 Kč

DPH: 284 508,49 Kč

Cena s daní: 1 639 310,81 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 354 802,32 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina (I 8) štěrk (B8) Z VV v.č 9 157,62*1,8=283,716 [D] 23,84=23,840 [G] Celkem: D+G=307,556 [H]	T	307,556	168,00	51 669,41
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) obruby beton (B10 a B12) beton (I 11) z VV.VČ 9 0,29+0,42=0,710 [A] 8,50=8,500 [B] Celkem: A+B=9,210 [C]	T	9,210	197,00	1 814,37
0			Všeobecné konstrukce a práce				53 483,78
1			Zemní práce				
57	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M Lipa DN 720mm - likvidace v režii zhotovitele (B14) 1=1,000 [A]	KUS	1,000	2 813,00	2 813,00
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM likvidace v režii zhotovitele (B1) Z VV v.č 9 B1) asfaltový do 15cm 6,22*0,15=0,933 [A]	M3	0,933	1 083,00	1 010,44

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Štěrka tl do 200mm (B7) z VV VČ 9 (6,22+76,34+18,89)*0,20=20,290 [A]	M3	20,290	402,00	8 156,58
6	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA ŠTĚRK - SKLÁDKA 23KM (B 8) Z VV v.č9 štěrkové do 200 mm 23,84*3=71,520 [A]	tkm	71,520	10,00	715,20
7	113458		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM beton (B5) z VV VČ 9 18,89*0,10=1,889 [A]	M3	1,889	560,00	1 057,84
8	11345B		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - DOPRAVA beton tl 100mm (B6)- skládka 23km z VV VČ 9 18,89*0,225*3=12,751 [A]	tkm	12,751	6,00	76,51
9	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU dlažba (B3) včetně uložení na meziskládku z VV VČ 9 76,34*0,08=6,107 [B]	M3	6,107	1 487,00	9 081,11



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM silniční (B9) chodníkové (B44) z VV.VČ 9 2,0+10,5=12,500 [A]	M	12,500	353,00	4 412,50
11	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA skládka 23km (I 13) z VV. VČ 9 0,71*3=2,130 [A]	tkm	2,130	8,00	17,04
12	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM Odhumusování (F4)- jen ornice na zpětné ohumusování Z VV v.č 9 84,21=84,210 [A]	M3	84,210	123,00	10 357,83
13	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM Odhumusování (F 7) - přebytečná ornice - skládka 2km Z VV v.č 9 137,49=137,490 [A]	M3	137,490	135,00	18 561,15
14	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM zemina na meziskládku- zemní krajnice (I5) z VV.VČ 9 20,96=20,960 [A]	M3	20,960	192,00	4 024,32

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkop (I 1) Z VV v.č 9 104,0+147,55*0,15=126,133 [A] odpočet na zemní krajnice -20,96~-20,960 [B] Celkem: A+B=105,173 [C]	M3	105,173	375,00	39 439,88
16	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY výkop (I 1)- skládka 23km Z VV v.č 9 105,73*3=317,190 [A]	M3	317,190	10,00	3 171,90
17	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM ornice na ohumusování (F3) zemní krajnice (I 5) z VV. VČ 9 (611,60+230,50)*0,10=84,210 [A] 20,96=20,960 [B] Celkem: A+B=105,170 [C]	M3	105,170	141,00	14 828,97
18	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM 3)Výkop rýhy do 2000 mm (I 3) Z VV v.č 9 27,68+24,0=51,680 [A]	M3	51,680	540,00	27 907,20
19	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY skládka 23km chodník Z VV v.č 9 51,68*3=155,040 [A]	M3	155,040	10,00	1 550,40



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po D1 (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkop šachet (I 4) Z VV v.č 9 $8*0,6*0,4*0,4=0,768$ [A]	M3	0,768	570,00	437,76
21	133739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY-ŠACHTY skládka 23km Z VV v.č9 $0,77*3=2,310$ [A]	M3	2,310	10,00	23,10
22	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení (I 8) a (F 9) Z VV v.č 9 Zemina $126,13+51,68+0,77-20,96=157,620$ [B] ornice $137,49=137,490$ [A] Celkem: B+A=295,110 [C]	M3	295,110	16,00	4 721,76
23	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Násyp (I 2), Z VV v.č 9 $225,90=225,900$ [A]	M3	225,900	346,00	78 161,40
24	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM krajnice (I 5) Z VV v.č 9 $20,96=20,960$ [A]	M3	20,960	407,00	8 530,72
25	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,563	560,00	10 395,28

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zásyp okolo zidky (G 11) z VV, VČ 9 27,68-4,49-2,53-24,96*0,12*0,7-18,563 [B]				
26	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Obsyp chránička (H 7) Z VV v.č 9 24,0-2,0-(18,0*0,8*0,37)-16,672 [A]	M3	16,672	911,00	15 188,19
27	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNÍM TR. I plán (C 12) Z VV v.č 9 765,71-765,710 [A]	M2	765,710	13,00	9 954,23
28	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ ornice- pro zatravnění - (F 1 a F 2) Z VV v.č 9 611,60+230,50=842,100 [A]	M2	842,100	8,00	6 736,80
29	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ornice (F 2) Z VV v.č 9 230,50=230,500 [A]	M2	230,500	17,00	3 918,50
30	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M ornice- (F 1) Z VV v.č 9 611,60-611,600 [A]	M2	611,600	17,00	10 397,20
31	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	842,100	17,00	14 315,70



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			trávník (F 6)				
			Z VV v.č 9				
			611,60+230,50=842,100 [A]				
1		Zemní práce					309 962,51
2		Základy					
32	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M	62,220	122,00	7 590,84
			trativody u zidek (G9 až G13)				
			Z VV.VČ 9				
			24,96*2+10,80+1,5=62,220 [A]				
33	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,493	809,00	3 634,84
			Polštář z ŠP (G2)				
			zVV.VČ 9				
			24,96*0,9*0,20=4,493 [A]				
34	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	2,530	6 021,00	15 233,13
			beton - palisáda B 20/25 (G3)				
			z VV.VČ 9				
			39,0*0,18*0,154+(67,0+12,0)*0,18*0,09+(16,0+4,0)*0,18*0,047=2,530 [A]				
2		Základy					26 458,81
3		Svislé konstrukce					
35	31111		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON- palisády	M3	4,397	10 757,00	47 298,53
			palisáda (G 5 až G7 a G 14 až G17)				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po D1 (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z VV, VČ 9				
			5)- palisáda 120/18/12 39,0*1,20*0,18*0,12=1,011 [F]				
			6)- palisáda 80/18/12 79,0*0,80*0,18*0,12=1,365 [G]				
			7)- palisáda 60/18/12 20,0*0,60*0,18*0,12=0,259 [H]				
			14)Palisáda 42cm (3,06+0,72+1,08)*0,42*0,12=0,245 [A]				
			15)Palisáda 55cm (2,34+10,98)*0,55*0,12=0,879 [B]				
			16)Palisáda 70cm 2,34*0,70*0,12=0,197 [C]				
			17)Palisáda 85cm 4,32*0,85*0,12=0,441 [D]				
			Celkem: F+G+H+A+B+C+D=4,397 [I]				
3			Svislé konstrukce				47 298,53
4			Vodorovné konstrukce				
36	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	26,649	2 969,00	79 120,88
			podkladní beton pod dlažbu (C 13 C 14)				
			z VV, VČ 9				
			(147,55+6,27)*0,10=15,382 [A]				
			153,82*0,05+71,51*0,05=11,267 [B]				
			Celkem: A+B=26,649 [C]				
37	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO	M3	2,000	657,00	1 314,00
			Lože ŠP (H 5)				
			z VV, VČ9				
			(18,0+2,0)*0,10*1,=2,000 [A]				
4			Vodorovné konstrukce				80 434,88
5			Komunikace				
38	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	765,710	185,00	141 656,35
			ŠD d 150MM (C11)				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z VV.VČ 9 765,71=765,710 [A]				
39	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba přírodní (C 10) z VV.VČ 9 618,16+76,04-24,59-85,04+6,27=590,840 [A]	M2	590,840	468,00	276 513,12
40	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažba přírodní tl 80mm (C 9) z VV.VČ 9 (71,51-38,48-10,26)=22,770 [A]	M2	22,770	530,00	12 068,10
41	582612	a	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba přírodní – drážka tl. 80 mm (C 8) z VV.VČ 9 25,65*0,4*1,01=10,363 [A]	M2	10,363	530,00	5 492,39
42	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba barevná (C 6) z VV.VČ 9 - vjezdy 10,35+8,07+35,57+22,05=76,040 [A] - u AZ 15,0*0,30*2=9,000 [B] Celkem: A+B=85,040 [C]	M2	85,040	501,00	42 605,04
43	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	38,860	548,00	21 295,28



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dlažba barevná tl 80MM (C 7) z VV.VČ 9 25,65*1,5*1,01=38,860 [A]				
44	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažba s reliefem červená (C5) z VV.VČ 9 Přechod (3,0+3,54+3,54+4,08+3,54+4,08+3,0+3,54+2,05+1,5+3,54)*0,4=14,164 [A] Vjezdy (4,90+3,05+4,0+3,0+4*2*0,54)*0,40=7,708 [B] AZ 2*1,7*0,8=2,720 [C] Celkem: A+B+C=24,592 [D]	M2	24,592	691,00	16 993,07
45	58262I		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC Dlažba tl 60mm do MC (C4) z VV.VČ 9 6,27=6,270 [A]	M2	6,270	568,00	3 561,36
5	Komunikace						520 184,71

7	Přidružená stavební výroba						
46	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM žlab TK 1 (H 4) z VV.VČ 9 18,0*2=36,000 [A]	M	36,000	568,00	20 448,00
47	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM trouba PVC DN 160 (H 3)	M	18,000	972,00	17 496,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			z VV.VČ 9 18,0=18,000 [A]				
48	702312		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM (H 10)	M	18,000	9,00	162,00
			z VV.VČ 9 18,0=18,000 [A]				
49	7029999-pc		Úprava průchodu telekomunikačního kabelu pod zídou (G 18)	KPL	1,000	29 158,00	29 158,00
			Úprava průchodu telekomunikačního kabelu pod zídou - ruční obnažení, uložení do chráničky, vynesení zatížení zídky (PZD deska+základ)-dl. cca 1,5m Z VV.VČ 9 1=1,000 [A]				
50	711317		IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ nopová folie (G8)	M2	38,052	252,00	9 589,10
			Z VV.VČ 9 Izolace svislá na sucho -nopová folie $7,02*2,1+(10,98+2,16)*1,5+(2,88+0,72)*1,0=38,052$ [A]				
7	Přidružená stavební výroba						76 853,10
8	Potrubí						
51	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Poklopy (I 18)	KUS	3,000	2 487,00	7 461,00
			z VV.VČ 9 3=3,000 [A]				
52	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	5,000	1 384,00	6 920,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798
 Rozpočet: SO 106 CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			poklopy (I 17) z VV.VČ9 5,0=5,000 [A]				
53	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU obetonování chráničky (H6)) z VV.VČ 9 18*0,22=3,960 [A]	M3	3,960	2 959,00	11 717,64
8		Potrubí					26 098,64
9		Ostatní konstrukce a práce					
54	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlí (E 1) z VV.VČ 9 11,73=11,730 [A]	M	11,730	4 082,00	47 881,86
55	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Obrubník 100/10/25 (D1) z VV.VČ 9 20,71+44,36+102,0+1,43+43,73+13,98+96,65+1,80+36,23+4*1,5+5,6+26,43+20,38=419,300 [A]	M	419,300	389,00	163 107,70
58	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Odvodňovací tvárnice (D 3) z VV.VČ 9 9,96=9,960 [A]	M	9,960	305,00	3 037,80
9		Ostatní konstrukce a práce					214 027,36

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	N27190137A	II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt:	SO 106	CHODNÍK U SILNICE III/3798
Rozpočet:	SO 106	CHODNÍK U SILNICE III/3798

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							1 354 802,32

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)

Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 3 019 203,92 Kč

Cena celková: 3 019 203,92 Kč

DPH: 634 032,82 Kč

Cena s daní: 3 653 236,74 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 019 203,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21-M			Elektromontáže				
1	210100001		Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ² Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	KUS	84,000	25,00	2 100,00
2	210112705		Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů	KUS	12,000	175,00	2 100,00
3	210120102		Montáž pojistkových patron nožových Montáž pojistkových patron nožových	KUS	9,000	7,00	63,00
4	210191510		Montáž skříní pojistkových plastových Montáž skříní pojistkových plastových	KUS	1,000	103,00	103,00
5	210191551		Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ SP na stožár Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ SP na stožár	KUS	3,000	208,00	624,00
6	210204011		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	24,000	2 881,00	69 144,00
7	210204103		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	KUS	24,000	1 178,00	28 272,00
8	210204201		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	KUS	24,000	611,00	14 664,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po D1 (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	210204202		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	KUS	5,000	634,00	3 170,00
10	210220001		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ² Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm ²	M	30,000	136,00	4 080,00
11	210220022		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	M	1 050,000	55,00	57 750,00
12	210220361		Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m	KUS	3,000	651,00	1 953,00
13	210810006		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených volně Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených volně	M	66,000	24,00	1 584,00
14	250060011		Pismomaliřské práce číslice a písmena výšky do 40 mm Pismomaliřské práce číslice a písmena výšky do 40 mm	KUS	72,000	58,00	4 176,00
15	316740670		stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	KUS	7,000	4 476,00	31 332,00
16	316740680		stožár osvětlovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční stožár osvětlovací K 7 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční	KUS	9,000	5 584,00	50 256,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	316740690		stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční	KUS	8,000	6 088,00	48 704,00
18	341110360		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	M	66,000	19,00	1 254,00
19	341438100		šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3x2,50 mm2 šňůra lehká s Cu jádrem CYSY H05 VV-F 3x2,50 mm2	M	240,000	23,00	5 520,00
20	345710950		trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1540 trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1540	M	3,000	23,00	69,00
21	354410730		drát průměr 10 mm FeZn drát průměr 10 mm FeZn	KG	787,500	34,00	26 775,00
22	354418650		svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	KUS	6,000	34,00	204,00
23	354420620		pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	KG	22,500	34,00	765,00
24	354420900		tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	KUS	3,000	434,00	1 302,00
25	358252200		pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG	KUS	9,000	53,00	477,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	358252220		pojistka nízkoztrátová PHNA000 16A provedení normální, charakteristika gG pojistka nízkoztrátová PHNA000 16A provedení normální, charakteristika gG	KUS	3,000	53,00	159,00
27	358252240		pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG	KUS	9,000	53,00	477,00
28	404452600		páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m) páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	M	16,000	31,00	496,00
29	404452600	1	páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m) páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	M	3,000	31,00	93,00
30	404452610		spona upínací 12,7 mm (bal. 100 kusů) spona upínací 12,7 mm (bal. 100 kusů)	100 kus	3,000	6,00	18,00
31	580108021		Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních	KUS	24,000	387,00	9 288,00
32	R-212-M-009		skříň rozpojovací, plastový pilíř pro VO, RF4:3 skříň rozpojovací, plastový pilíř pro VO, RF4:3	KUS	1,000	12 779,00	12 779,00
33	R-21-M-001		Jednoduchý výložník rovný délka do 5m Jednoduchý výložník rovný délka do 5m	KUS	24,000	1 283,00	30 792,00
34	R-21-M-003		Montáž venkovních svítidel LED na výložník Montáž venkovních svítidel LED na výložník	KUS	24,000	488,00	11 712,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	R-21-M-004		stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27 stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27	KUS	19,000	481,00	9 139,00
36	R-21-M-005		stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27 stožár.svorkovice IP 43 - 2xE27	KUS	5,000	616,00	3 080,00
37	R-21-M-006		Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě	KUS	1,000	5 832,00	5 832,00
38	R-21-M-097		Svitidlo 20LED, 3000K, 2600lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný příkon 16,18W, max. příkon 21W Svitidlo 20LED, 3000K, 2600lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný příkon 16,18W, max. příkon 21W	KUS	7,000	14 433,00	101 031,00
39	R-21-M-098		Svitidlo 30LED, 4000K, 5300lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný příkon 27,15W, max. příkon 35W Svitidlo 30LED, 4000K, 5300lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný příkon 27,15W, max. příkon 35W	KUS	9,000	15 693,00	141 237,00
40	R-21-M-099		Svitidlo 40LED, 4000K, 7500lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný příkon 38,33W, max. příkon 50W Svitidlo 40LED, 4000K, 7500lm, optika DM11, stmívání regime 23, průměrný příkon 38,33W, max. příkon 50W	KUS	8,000	19 244,00	153 952,00
41	V16		Výkon montážní plošiny Výkon montážní plošiny	SH	48,000	758,00	36 384,00
42	V17		Drobné elektromontážní práce - připojení svítidla na stávajícím sloupu Drobné elektromontážní práce - připojení svítidla na stávajícím sloupu	KUS	3,000	583,00	1 749,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	V17.1		Drobný elektromontážní materiál Drobný elektromontážní materiál	KPL	1,000	1 749,00	1 749,00
44	V41		Montáž přepětové ochrany Montáž přepětové ochrany	SADA	3,000	584,00	1 752,00
45	V42		Svodič přepětí Svodič přepětí	SADA	3,000	2 470,00	7 410,00
46	V6		Montážní materiál (háky, kotevní objíky, proudové spoje, svorky) na jednotlivé podpěrné body Montážní materiál (háky, kotevní objíky, proudové spoje, svorky) na jednotlivé podpěrné body	KPL	3,000	875,00	2 625,00
47	V7		Montáž kabelového svodu na sloup Montáž kabelového svodu na sloup	KUS	3,000	1 166,00	3 498,00
48	V8		Plastová přípojková skříň SP 110 Plastová přípojková skříň SP 110	KUS	3,000	1 032,00	3 096,00
21-M			Elektromontáže				894 789,00
21-M-D			Elektromontáže (demontáže)				
49	210100002-D		Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ² Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm ²	KUS	66,000	31,00	2 046,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
50	210202013-D		Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	KUS	12,000	488,00	5 856,00
51	210204011-D		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	2,000	2 881,00	5 762,00
52	210260012-D		Demontáž AI kabelů závěsných AES do 1 kV žily 4x25až35 mm2 nahození s napnutím samonosného kabelu Demontáž AI kabelů závěsných AES do 1 kV žily 4x25až35 mm2 nahození s napnutím samonosného kabelu	M	980,000	28,00	27 440,00
21-M-D Elektromontáže (demontáže)							41 104,00
22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							
53	220110641		Závěrečné práce ve skříní KS I Závěrečné práce ve skříní KS I	KUS	1,000	1 137,00	1 137,00
54	220180201.1		Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m Zatažení do tvárnice tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m	M	1 116,000	101,00	112 716,00
55	220180301		Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	M	1 116,000	211,00	235 476,00
22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							349 329,00
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
56	345713520		trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 nebo jiná stejných technických parametrů	M	1 050,000	23,00	24 150,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	345713650		trubka elektroinstalační ohebná, HDPE trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110 nebo jiná stejných technických parametrů	M	176,000	47,00	8 272,00
58	460010024		Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	KM	0,876	1 551,00	1 358,68
59	460050703		Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 do objemu 10m3	KUS	24,000	1 117,00	26 808,00
60	460080014		Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	M3	25,500	3 021,00	77 035,50
61	460120016		Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4	M3	71,400	224,00	15 993,60
62	460120018		Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5až7 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 5až7	M3	16,800	307,00	5 157,60
63	460150263		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	M	476,000	428,00	203 728,00
64	460150885		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v hornině tř 5 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 80 cm, hl 120 cm, v	M	70,000	2 251,00	157 570,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hromně tř 5				
65	460421001		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	M	476,000	127,00	60 452,00
66	460421182		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 80 cm	M	70,000	120,00	8 400,00
67	460470001		Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	KUS	12,000	64,00	768,00
68	460470011		Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	KUS	26,000	121,00	3 146,00
69	460470012		Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	M	185,000	35,00	6 475,00
70	460490014		Krytí kabelů výstražnou folií šířky 40 cm Krytí kabelů výstražnou folií šířky 40 cm	M	985,000	19,00	18 715,00
71	460510024		Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	M	185,000	342,00	63 270,00
72	460510064		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	M	1 050,000	85,00	89 250,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm				
73	460510065.1		Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	M	176,000	131,00	23 056,00
74	460560243		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	M	476,000	88,00	41 888,00
75	460560865		Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5 Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 5	M	70,000	301,00	21 070,00
76	460561603		Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3	M3	8,600	281,00	2 416,60
77	460620002		Položení dmu včetně zalití vodou na rovině Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	M2	26,000	18,00	468,00
78	460620007		Zatravnění včetně zalití vodou na rovině Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	M2	18,000	16,00	288,00
79	460620013		Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	M2	571,200	35,00	19 992,00
80	460620015		Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5	M2	98,000	75,00	7 350,00
81	460650998		Utěsnění kabelových prostupů pěnou	KUS	65,000	146,00	9 490,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Utěsnění kabelových prostupů pěnou				
82	460650999		Montážní pěna Montážní pěna	KUS	33,000	138,00	4 554,00
83	592131000		žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm	KUS	185,000	157,00	29 045,00
84	592133440		poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 cm poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 cm	KUS	185,000	106,00	19 610,00
85	592133900		žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 100x17x14 cm žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 25-100 100x17x14 cm	KUS	185,000	157,00	29 045,00
86	R-46-006		Spojka - dvojhrdlo Spojka - dvojhrdlo	KUS	6,000	534,00	3 204,00
87	R-46-M-002		Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	KUS	1,000	14 579,00	14 579,00
88	R-46-M-003		Zkouška hutnění Zkouška hutnění	KUS	5,000	583,00	2 915,00
89	R-46-M-009		Vytýčení inženýrských sítí Vytýčení inženýrských sítí	KUS	5,000	2 916,00	14 580,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích						1 014 099,98

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				
90	210280003		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	KUS	1,000	17 845,00	17 845,00
91	210280010		Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	KUS	3,000	6 578,00	19 734,00
92	210280351		Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	KUS	8,000	360,00	2 880,00
93	210280542		Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	KUS	8,000	944,00	7 552,00
94	210280712		Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	SOUBOR	1,000	4 899,00	4 899,00
95	580101002		Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	POLE	1,000	252,00	252,00
96	580106001		Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	měření	4,000	39,00	156,00
97	580106002		Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	5,000	51,00	255,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice				
98	580106003		Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	39,00	39,00
99	580106004		Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů rozvaděče nebo rozvodnice	měření	12,000	22,00	264,00
100	580106013		Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým Měření, zkoušení a prověření ochrany chráničem napětovým nebo proudovým	měření	1,000	78,00	78,00
101	580106015		Měření měrného odporu půdy Měření měrného odporu půdy	měření	2,000	370,00	740,00
102	580106031		Zkouška přepětové ochrany Zkouška přepětové ochrany	měření	3,000	124,00	372,00
103	580107011		Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů	KUS	1,000	73,00	73,00
104	R-099		Revizní zpráva Revizní zpráva	KUS	1,000	5 832,00	5 832,00
58-M			Revize vyhrazených technických zařízení				60 971,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po D1 (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
105	589329250		potěr cementový CP 30, třída C25/30 (B30) kamenivo do 4 mm potěr cementový CP 30, třída C25/30 (B30) kamenivo do 4 mm	M3	27,000	3 995,00	107 865,00
106	919535556		Obetonování se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Obetonování se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	27,000	4 584,00	123 768,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						231 633,00
997	Přesun sutě						
107	460600061.1		Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	T	276,620	513,00	141 906,06
108	460600071.1		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (23km) Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km (23km)	T	6 362,260	17,00	108 158,42
109	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	8,800	146,00	1 284,80
110	997221845		Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	T	32,200	233,00	7 502,60
111	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	235,620	163,00	38 406,06
997	Přesun sutě						297 257,94



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Příbyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
 Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
 Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
112	011464000		Měření (monitoring) úrovně osvětlení	KPL	1,000	14 000,00	14 000,00
			Měření (monitoring) úrovně osvětlení				
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				14 000,00
VRN3			Zařízení staveniště				
115	034403000		Dopravní značení na staveništi (součást dodávky stavby)	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
			Dopravní značení na staveništi (součást dodávky stavby)				
VRN3			Zařízení staveniště				7 000,00
VRN4			Inženýrská činnost				
116	041002000		Dozory	KPL	2,000	17 500,00	35 000,00
			Dozory				
117	043002000		Zkoušky a ostatní měření	KPL	1,000	17 500,00	17 500,00
			Zkoušky a ostatní měření				
118	045002000		Kompletační a koordináční činnost	KPL	2,000	11 700,00	23 400,00
			Kompletační a koordináční činnost				
119	049002000		Ostatní inženýrská činnost	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
			Ostatní inženýrská činnost				
VRN4			Inženýrská činnost				87 600,00

VRN7 Provozní vlivy



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: N27190137A II/602, III/3798 Přibyslavice - OBEC po DI (08.07.2019)
Objekt: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Rozpočet: SO 409 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
120	072002000		Silniční provoz	...	0,900	23 800,00	21 420,00
			Silniční provoz				
VRN7		Provozní vlivy					21 420,00

Celkem: 3 019 203,92

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

II/602, III/3798 Přibyslavice

Předpokládané zahájení stavebních prací:
Předpokládané dokončení stavebních prací:

srpen 2019
30. 11. 2019

[illegible]



Kontrolní a zkušební plán (KZP)

NAZEV STAVBY: **II/602, III/3798 PŘIBYSLAVICE**
(OBJEKTY OBEC)

OBJEKTY: **SO 104 – Chodník u silnice II/602**
SO 105b – Silnice III/3798
SO 106 – Chodník u silnice III/3798

OBJEDNATEL: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,**
Příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3
602 02 Brno

Obec Přibyslavice
Sokolská 44,
664 83 Přibyslavice

ZHOTOVITEL: **M - SILNICE a.s.**
Husova 1697, 530 03 Pardubice

Oblastní závod MORAVA
Hlavní 474, Rajhradice, 664 61

DATUM VYPRACOVÁNÍ KZP: **11.7.2019**

Činnost	Zpracoval <i>technolog OZ</i>	Kontroloval	Převzal	Schválil
Jméno				
Datum				
Podpis				

Konstrukční část		Zemní práce				SO 104 + SO 106		Požadované				Provedené počty zkoušek			
Konstrukční vrstva		Aktivní zóna / pláň (chodníky)						četnosti zkoušek	počty zkoušek	hodnoty zkoušek	ČSN 736133 (2010)	výhov.	nevýh.	výh. po opr.	CELKEM
Materiál		Zemina z výkopku													
Množství				Druh zkoušky											
plocha [m²]	objem [m³]	délka [m]	tl. [mm]												
995	534	-	-	Zrnitost + meze plasticity				1× 5 000 m³	1	dle průkazní zkoušky	Tab. 9				
				Max. objemová hmotnost (PS) + optimální vlhkost				1× 2 000 m³	1	dle průkazní zkoušky	Tab. 9				
				Míra zhutnění dle obj. hm. (D) + vlhkost přirozená				1× 1 600 m³	1	100 %	Tab. 10a				
				Modul přetvárnosti E _{def,2}				1× 1 000 m²	1	min. 30 MPa	Tab. 11				

Konstrukční část		Nestmelené konstrukční vrstvy				SO 104 + SO 106		Požadované				Provedené počty zkoušek			
Konstrukční vrstva		Podkladní vrstva (chodníky)						četnosti zkoušek	počty zkoušek	hodnoty zkoušek	ČSN 736126-2 (2006)	výhov.	nevýh.	výh. po opr.	CELKEM
Materiál		ŠD _A 0/32													
Množství				Druh zkoušky											
plocha [m²]	objem [m³]	délka [bm]	tl. [mm]												
995	149	-	150	Zrnitost				1× 1 000 m³	1	GE	Tab. 2				
				Obsah jemných částic				1× 1 000 m³	1	2% < f < 9%	Tab. 2				
				Modul přetvárnosti E _{def,2} ^{a)} Poměr E _{def,2} / E _{def,1}				1× 1 500 m²	1	min. 50 MPa max. 2,5	Tab. 3 Tab. 4				

Konstrukční část		Zemní práce				SO 105b		Požadované				Provedené					
Konstrukční vrstva		Aktivní zóna / pláň										počty zkoušek					
Materiál																	
Množství				Druh zkoušky		četnosti zkoušek		počty zkoušek		hodnoty zkoušek		ČSN 736133 (2010)		výhov. nevýh. výh. po opr. CELKEM			
plocha [m²]	objem [m³]	délka [m]	tl. [mm]														
428	231	-	-	Zrnitost + meze plasticity		1× 5 000 m³		1		dle průkazní zkoušky		Tab. 9					
				Max. objemová hmotnost (PS) + optimální vlhkost		1× 2 000 m³		1		dle průkazní zkoušky		Tab. 9					
				Míra zhutnění dle obj. hm. (D) + vlhkost přirozená		1× 1 600 m³		1		100 %		Tab. 10a					
				Modul přetvárnosti E _{def,2}		1× 1 000 m²		1		min. 45 MPa		Tab. 11					

Konstrukční část		Nestmelené konstrukční vrstvy				SO 105 b		Požadované				Provedené počty zkoušek			
Konstrukční vrstva		Spodní podkladní vrstva						četnosti zkoušek	počty zkoušek	hodnoty zkoušek	ČSN 736126-2 (2006)	výhov.	nevýh.	výh. po opr.	CELKEM
Materiál		ŠD _A 0/32													
Množství				Druh zkoušky											
plocha [m²]	objem [m³]	délka [bm]	tl. [mm]												
428	64	-	150	Zrnitost				1× 1 000 m³	1	G _E	Tab. 2				
				Obsah jemných částic				1× 1 000 m³	1	2% < f < 9%	Tab. 2				
				Modul přetvárnosti E _{def,2} ^{a)} Poměr E _{def,2} / E _{def,1}				1× 1 500 m²	1	min. 70 MPa max. 2,5	Tab. 3 Tab. 4				

Konstrukční část		Prolévané vrstvy		SO 105 b		Požadované				Provedené			
Konstrukční vrstva		Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou				četnosti zkoušek	počty zkoušek	hodnoty zkoušek	ČSN 736127-1 (2016)	počty zkoušek			
Materiál		ŠCM								vyhov.	nevyh.	vyh. po opr.	CELKEM
Množství				Druh zkoušky									
plocha [m²]	objem [m³]	délka [bm]	tl. [mm]										
428	86	-	200	Zrnitost (kamenná kostra)		1× 2 000 m³	1	32 / 63 Gc 85/15	Tab. 3				
				Obsah jemných částic (kamenná kostra)		1× 1 000 m³	1	f < 4 %	Tab. 3				
				Konzistence čerstvé cementové malty		1× 50 m³	1	Dle ITT	Tab. 3				
				Pevnost v tlaku R _t (cementová malta)		1× 50 m³	1	min. 7 MPa	Tab. 3				

Poznámka:

Uvažované množství použité cementové malty pro vyplnění kamenné kostry vychází z požadavku dávkování cementové malty v množství přibližně 60 - 70 kg/m² a objemové hmotnosti cementové malty, která činí přibližně 2100 kg/m³.

Konstrukční část		Hutněné asfaltové směsi				SO 105b		Požadované				Provedené počty zkoušek			
Konstrukční vrstva		Podkladní vrstva						četnosti zkoušek	počty zkoušek	hodnoty zkoušek	ČSN 736121 (2019)	výhov.	nevýh.	výh. po opr.	CELKEM
Materiál		ACP 16 +													
Množství					Druh zkoušky										
plocha [m²]		hmotnost [t]		délka [bm]											
428	75			70	Zrnitost		1× 2 000 t	1	dle průkazních zkoušek	Tab. A.1					
					Obsah pojiva		1× 2 000 t	1	dle průkazních zkoušek	Tab. A.1					
					Mezerovitost směsi		1× 2 000 t	1	dle průkazních zkoušek	Tab. A.1					
					Mezerovitost vrstvy na vývrtech		1× 1 500 m²	1	2,0 – 10,5 %	Tab. A.2 Tab. 13					
					Míra zhutnění na vývrtech ^{a)}		1× 1 500 m²	1	min. 96 %	Tab. A.2 Tab. 13					
					Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální Tloušťka vrstev na vývrtech průměrná		1× 1 500 m²	1	min. 56 mm min. 63 mm	Tab. A.2 Tab. 14					
					Podélná nerovnost povrchu vozovky ^{b)}		průběžně (každý jízdní pruh)		min. 2	± 20 mm	Tab. A.2 Tab. 16				

- a) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být ≥ 97 %
b) Měří se průběžně ve vzdálenosti 0,75 od vodící čáry ve směru jízdy v každém jízdním pruhu

Konstrukční část		Hutněné asfaltové směsi				SO 105b		Požadované				Provedené			
Konstrukční vrstva		Obrusná vrstva						četnosti zkoušek	počty zkoušek	hodnoty zkoušek	ČSN 736121 (2019)	počty zkoušek			
Materiál		ACO 11 +				výhov. nevýh. vyh. po opr. CELKEM									
Množství				Druh zkoušky											
plocha [m²]	hmotnost [t]	délka [bm]	tl. [mm]												
428	54	-	50	Zrnitost		1× 1 000 t	1	dle průkazních zkoušek	Tab. A.1						
				Obsah pojiva		1× 1 000 t	1	dle průkazních zkoušek	Tab. A.1						
				Mezerovitost směsi		1× 1 000 t	1	dle průkazních zkoušek	Tab. A.1						
				Mezerovitost vrstvy na vývrtech		1× 1 500 m²	1	2,0 – 7,5 %	Tab. A.2 Tab. 13						
				Míra zhutnění na vývrtech ^{a)}		1× 1 500 m²	1	min. 96 %	Tab. A.2 Tab. 13						
				Tloušťka vrstvy na vývrtech minimální Tloušťka vrstev na vývrtech průměrná		1× 1 500 m²	1	min. 32 mm min. 36 mm	Tab. A.2 Tab. 14						
				Podélná nerovnost povrchu vozovky		průběžně (každý jízdní pruh)	min.2	± 5 mm	Tab. A.2 Tab. 16						
				Spojení vrstev (na vývrtech ø 100 mm)		1× 1 500 m²	1	min. 6,7 MPa	Tab. A.2 Tab. 15						

- a) Na hodnoceném úseku může být maximálně 20 % výsledků v intervalu 96 % až 97 %, zbývajících 80 % výsledků musí být ≥ 97 %
b) Měří se průběžně ve vzdálenosti 0,75 od vodící čáry ve směru jízdy v každém jízdním pruhu

Konstrukční část				Betonové konstrukce				Požadované				Provedené počty zkoušek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Konstrukční vrstva				Opěrná zeď + základ přístřešku																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Materiál				C 30/37 XF 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Množství				Druh zkoušky				četnosti zkoušek				počty zkoušek				hodnoty zkoušek				ČSN EN 206 + A1 (2018)				výhov.				nevyh.				výh. po opr.				CELKEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
plocha [m²]		objem [m³]		délka [bm]		tl. [mm]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-		22		-		-		Konzistence (čerstvý beton)				3 x		50		m³		3		dle průkazních zkoušek				Tab. 21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			