

# SMLOUVA O DÍLO

## II/418 SOKOLNICE

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

**PORR a. s.**

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1006  
pobočka **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**, Skály 870, 763 62 Tlumačov  
zastoupená

IČO 43005560

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem** je zhotovení takto definovaných částí díla:

#### a) Stavba „II/418 SOKOLNICE“

Stavbou je rekonstrukce krytu silnice II/418 v km 0,729 60 – 0,958 11 v intravilánu obce Sokolnice na ulici Brněnská. V rámci stavby dojde k výměně asfaltových vrstev v tl. 100mm. Zároveň budou doplněny obrubníky a 3ks uličních vpustí. Celková délka úseku je 228,5m.

#### b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. Koncept bude vždy předložen ve dvou vyhotoveních k odsouhlasení (proveden do 10 dnů). Konečná DSPS bude dodána do 5 dnů po odsouhlasení konceptu.
3. DSPS bude předána 2 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby.
4. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

#### c) Geodetické zaměření stavby a geometrický plán stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD či DVD ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka  $\pm 0,14\text{m}$ , výšková odchylka  $\pm 0,12\text{m}$  vzhledem k vybudované měřické síti.
3. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“).

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
4. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.
5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací;
  - ii. projektová dokumentace PDPS, Silnice II/418 – Sokolnice, ulice Brněnská, zpracována firmou VIAPONT s.r.o., z 01/2019;
  - iii. písemné pokyny objednatele;
  - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
  - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
6. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

## II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Předání staveniště                                | do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo |
| Dokončení a předání stavby                        | do 30. 10. 2019                       |
| Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu | do 30 dnů od dokončení stavby         |
| Předání a převzetí geometrických plánů            | do 60 dnů od dokončení stavby         |
| Dřívější plnění je možné.                         |                                       |

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. O převzetí staveniště bude sepsán protokol. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
  - i. návrh technologického postupu prací;
  - ii. výpočet hluku ze stavební činnosti.

3. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
  - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
  - ii. dokumentace skutečného provedení stavby;
  - iii. výstupy z geodetického zaměření stavby;
  - iv. vyčištěné prostory staveniště.
5. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů.
6. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovní dny předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
7. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.
8. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
9. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nálezy, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

### III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**1 849 520,25 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
4. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
6. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Přílohou první faktury je protokol o dokončení stavby, přílohou druhé faktury je protokol o předání a převzetí díla a geodetického zaměření stavby.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email [REDACTED]
5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 4. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou.
6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 5. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
  - i. stavební deník;
  - ii. protokol o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
  - iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - iv. fotodokumentace provádění stavby: před zahájením prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí, v průběhu provádění prací, po ukončení prací vč. stavu blízkých nemovitostí;
  - v. doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 7. tohoto článku.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

## 5. Poddodavatelé

5.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

5.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

| Název     | IČO       | Rozsah prací |
|-----------|-----------|--------------|
| NETÝKÁ SE | NETÝKÁ SE | NETÝKÁ SE    |

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatel.

5.3. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

5.4. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

## 6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

6.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

6.2. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

6.3. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

## 7. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
- ii. Název původce odpadu.
- iii. Datum a čas uložení odpadu.
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
- vi. Původ odpadu (název stavby).
- vii. Název odpadu.
- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.
- xi. Kdo odpad odevzdal.

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, s výjimkou vyřezovaného materiálu, který bude uložen zhotovitelem na skládku SÚS JMK (Popovice).

## VII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
  - i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
  - ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. Stanovení dočasného dopravního značení.
  - ii. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
  - iii. Povolení zvláštního užívání komunikací (pokud bude vyžadováno úřadem).

iv. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru stavenišť pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

### VIII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 9. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.pdf a ve formátu \*.xls.
5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
  - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
  - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem  
Veřejné zakázky

=

Cena uvedená v sazebníku OTSKP

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací  
dokumentaci\*

\* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

### IX. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
  - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
  - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
  - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;

- vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
- vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:

- i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
- ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
- iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
- iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
- v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
- vi. činit zápisy do stavebního deníku.

5. Technický dozor je oprávněn:

- i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
- ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
- iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné provedení.

8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

## X. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

36 měsíců

Vodorovné značení plastem

36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelům, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

## 5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

|                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II. odst. 1. této smlouvy | 800,- Kč denně |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                            |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. II. odst. 1. této smlouvy | 800,- Kč denně |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka | 400,- Kč denně |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 1.000,- Kč<br>za poddodavatele |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

## XI. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
- iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
- vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- ix. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.


5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

**XII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
  - 1.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
  - 1.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 3 osoby stavbyvedoucího lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:.....
13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
  1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
  2. Oprávněné osoby objednatele.
  3. Oprávněné osoby zhotovitele.
  4. Vzor změnového listu.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení

V Praze, dne 02.08.2019

V Brně, dne 12 -08- 2019



PORR a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel


Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---


**Viz. příloha**

**PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**



12.08.2019

Dne ....., za objednatele




**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---



Datum: 02. 08. 2019



## PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>                                                 |                                 |                                |                                                                   |
| Stavba:                                                               |                                 | Číslo změny:                   |                                                                   |
|                                                                       |                                 | Datum:                         |                                                                   |
| Určeno pro objednatele                                                |                                 |                                |                                                                   |
| Odesláno/předáno:                                                     | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části stavby:                                                 |                                 |                                |                                                                   |
| Odkazy:                                                               |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Popis změny:                                                          |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Počet připojených listů:                                              |                                 | Počet připojených výkresů:     |                                                                   |
| Návrh ocenění změny                                                   | připojen                        | <input type="checkbox"/>       |                                                                   |
| Změna byla vyvolána                                                   |                                 |                                |                                                                   |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |                                 |                                |                                                                   |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko):                               |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                        |                                 |                                |                                                                   |
|                                                                       |                                 |                                |                                                                   |

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

|                                                             |                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Stavba:                                                     |                                                 | Číslo změny: |
|                                                             |                                                 | Datum:       |
| Předkládaný návrh úpravy:                                   | Změna ceny díla <input type="checkbox"/>        |              |
|                                                             | Změna dokončení stavby <input type="checkbox"/> |              |
| <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p> |                                                 |              |
| Počet listů příloh:                                         |                                                 |              |
| Navrhovaná změna ceny díla:                                 |                                                 | Kč (bez DPH) |
| Vícepráce                                                   | Kč (bez DPH)                                    |              |
| Méněpráce                                                   | Kč (bez DPH)                                    |              |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:                      |                                                 |              |
| prodloužení lhůty o                                         | kalendářních dní                                |              |
| zkrácení lhůty o                                            | kalendářních dní                                |              |
| Za zhotovitele (zpracoval):                                 |                                                 |              |

**Projekt : II/418 Sokolnice**


| <b>I. Rekapitulace stavby - stavební náklady</b> |                              | <b>Nabídkový rozpočet<br/>bez DPH</b> | <b>Nabídkový rozpočet<br/>včetně DPH</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Objekt</b>                                    | <b>Popis</b>                 |                                       |                                          |
|                                                  |                              |                                       |                                          |
| <b>SO 101</b>                                    | <b>Oprava silnice II/418</b> | <b>1 710 020,25</b>                   | <b>2 069 124,50</b>                      |
|                                                  |                              |                                       |                                          |
| <b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>   |                              | <b>1 710 020,25</b>                   | <b>2 069 124,50</b>                      |

| <b>II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady</b> |                         | <b>Nabídkový rozpočet<br/>bez DPH</b> | <b>Nabídkový rozpočet<br/>včetně DPH</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Popis</b>                                                |                         |                                       |                                          |
|                                                             |                         |                                       |                                          |
| <b>SO 000 Ostatní a vedlejší náklady</b>                    |                         |                                       |                                          |
|                                                             | <b>Ostatní náklady</b>  | <b>76 000,00</b>                      | <b>91 960,00</b>                         |
|                                                             | <b>Vedlejší náklady</b> | <b>63 500,00</b>                      | <b>76 835,00</b>                         |
|                                                             |                         |                                       |                                          |
| <b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>                    |                         | <b>139 500,00</b>                     | <b>168 795,00</b>                        |

| <b>Rekapitulace stavby souhrn</b>       |  | <b>Nabídkový rozpočet<br/>bez DPH</b> | <b>Nabídkový rozpočet<br/>včetně DPH</b> |
|-----------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Finanční náklady projektu celkem</b> |  | <b>1 849 520,25</b>                   | <b>2 237 919,50</b>                      |

**Soupis objektů s DPH****Stavba: 0983a/19 - II/418 SOKOLNICE****Varianta: IV - Importovaná varianta****Odbytová cena [Kč] 1 849 520,25**  
**OC + DPH [Kč] 2 237 919,50**

| Objekt   | Název                                                           | OC + DPH [Kč] |            | OC + DPH   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                 | OC            | DPH        |            |
| Ostatní  | náklady                                                         | 76 000,00     | 15 960,00  | 91 960,00  |
| Vedlejší | náklady                                                         | 63 500,00     | 13 335,00  | 76 835,00  |
| SO 101.1 | SILNICE II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy   | 700 194,15    | 147 040,77 | 847 234,92 |
| SO 101.2 | SILNICE II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy   | 826 339,37    | 173 531,27 | 999 870,64 |
| SO 101.3 | SILNICE II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky | 183 486,73    | 38 532,21  | 222 018,94 |



Firma: PORR a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

II/418 II/418 SOKOLNICE

Objekt:

000. Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Ostatní náklady

Ostatní 76 000,00

| Por. číslo | Kód položky | Název položky                                                                                       | Mj  | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
|            |             |                                                                                                     |     |          | Jednotková | Celkem    |
|            |             |                                                                                                     |     |          | 10         | 10        |
| 0          |             | Všeobecné konstrukce a práce                                                                        |     |          |            | 76 000,00 |
| 1          | 029113      | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY                                                     | KPL | 1,000    | 30 000,00  | 30 000,00 |
|            |             | Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách                                        |     |          |            |           |
|            |             | Celkem: 1=1,000 (A)                                                                                 |     |          |            |           |
|            |             | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi                               |     |          |            |           |
| 2          | 029441      | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                        | KPL | 1,000    | 15 000,00  | 15 000,00 |
|            |             | Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách           |     |          |            |           |
|            |             | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi                               |     |          |            |           |
| 3          | 02945       | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                                                                  | KPL | 1,000    | 30 000,00  | 30 000,00 |
|            |             | Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách                                                 |     |          |            |           |
|            |             | položka zahrnuje:                                                                                   |     |          |            |           |
|            |             | - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad                                             |     |          |            |           |
|            |             | - práci spojenou s vyhotovením geometrického plánu                                                  |     |          |            |           |
|            |             | - výpočetní a grafické kancelářské práce                                                            |     |          |            |           |
|            |             | - střední ověření výsledného geometrického plánu                                                    |     |          |            |           |
| 4          | 029461      | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                                                                   | KPL | 1,000    | 1 000,00   | 1 000,00  |
|            |             | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách                                  |     |          |            |           |
|            |             | položka zahrnuje:                                                                                   |     |          |            |           |
|            |             | - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech    |     |          |            |           |
|            |             | - zadavatelsmi poskytnuté výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu |     |          |            |           |



Firma: PORR a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

II/418 II/418 SOKOLNICE

Objekt:

000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Vedlejší náklady

Vedlejší 63 500,00

| Poř. číslo | Kód položky | Množství | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M.J. | Množství | Cena       |           |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          | Jednotková | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5    | 6        | 7          | 8         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          |            | 63 500,00 |
| 1          | 00004       | R        | Vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KPL  | 1,000    | 5 000,00   | 5 000,00  |
|            |             |          | Celkem: 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |           |
| 2          | 00003       | R        | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KPL  | 1,000    | 5 000,00   | 5 000,00  |
|            |             |          | Celkem: 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |           |
| 3          | 00005       | R        | Zajištění stanovení, umístění, údržby, přemíslení a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL  | 1,000    | 15 000,00  | 15 000,00 |
|            |             |          | Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž. Délka trvání a způsob řešení každé etapy závisí na prováděcí firmě. |      |          |            |           |
|            |             |          | Celkem: 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |           |
| 4          | 00006       | R        | Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL  | 1,000    | 5 000,00   | 5 000,00  |
|            |             |          | Celkem: 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |           |
| 5          | 00008       | R        | Zajištění přístupu a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPL  | 1,000    | 5 000,00   | 5 000,00  |
|            |             |          | Celkem: 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |           |
| 6          | 00011       | R        | Ohráňování potybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL  | 1,000    | 1 000,00   | 1 000,00  |
|            |             |          | Celkem: 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |           |
| 7          | 00014       | R        | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KPL  | 1,000    | 15 000,00  | 15 000,00 |
|            |             |          | Celkem: 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |           |
| 8          | 00015       | R        | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPL  | 1,000    | 5 000,00   | 5 000,00  |
|            |             |          | Celkem: 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |           |
| 9          | 00016       | R        | Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KPL  | 1,000    | 4 500,00   | 4 500,00  |
|            |             |          | Celkem: 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |           |
| 10         | 00018       | R        | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KPL  | 1,000    | 3 000,00   | 3 000,00  |
|            |             |          | Celkem: 1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |            |           |



Firma: PORR a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

II/418 II/418 SOKOLNICE

SO 101.1

700 194,15

Objekt:

SO101 Oprava silnice II/418


Rozpočet:

SO 101.1 SILNICE II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

| Pol. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena       |            |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          | Jednotková | Číslo      |
| 1          | 113726      | 1        | <b>Zemní práce</b><br><b>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM</b><br>Kompletní provedení vč. odvoz na skládku SÚS v Popovicích u Brna. Vše dle PD.<br>z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Práv. zprávy<br>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3)<br>předpokládaná tl. frézování 100 mm 760,0 m2 *0,1=76.000 [A]<br>lokální opravy - třítky ve 30% plochy<br>předpokládaná tl. frézování 70mm 760,0*0,30*0,07=15.960 [B]<br>Celkem: A+B=91.960 [C]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS bez poplatku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3  | 91,960   | 600,00     | 55 112,00  |
| 2          | 113766      | 2        | <b>FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</b><br>Kompletní provedení. Vše dle PD.<br>z pol.č. 931316<br>6.60=6.600 [B]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS bez poplatku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M   | 6,500    | 144,00     | 936,00     |
| 3          | 572123      | 5        | <b>Komunikace</b><br><b>INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</b><br>PI-C 0,80 kg/m2<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z pol.č. 574C06<br>pro lokální opravy odhad 30 % plochy vozovky<br>760,0*0,30=228.000 [A]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 228,000  | 17,00      | 3 876,00   |
| 4          | 572213a     | 4        | <b>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</b><br>PS-C 0,30 kg/m2<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z pol.č. 574A34 760,0 m2=760.000 [A]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 760,000  | 11,00      | 8 360,00   |
| 5          | 572213b     | 5        | <b>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</b><br>PS-C 0,35 kg/m2<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z pol.č. 574C56 760,00m2=760.000 [A]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 760,000  | 11,00      | 8 360,00   |
| 6          | 574A34      | 6        | <b>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ , TL. 40MM</b><br>ACO 11+ 50/70<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Práv. zprávy<br>odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3<br>760,0=760.000 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                 | M2  | 760,000  | 300,00     | 228 000,00 |
| 7          | 574C06      | 7        | <b>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+</b><br>ACL 16+ 50/70 se zvýšenou odolností PRO LOKÁLNÍ OPRAVY<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Práv. zprávy<br>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2,<br>rozsah bude upřesněn na stavbě lokální opravy -<br>třítky ve 30% plochy předpokládaná tl. 70mm<br>760,0 m2 *0,30*0,07=15.960 [B] m2<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M3  | 15,960   | 4 690,00   | 74 852,40  |
| 8          | 574C56      | 8        | <b>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ , TL. 60MM</b><br>ACL 16+ 50/70 se zvýšenou odolností<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z pol.č. 574A34 760,0m2=760.000 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                      | M2  | 760,000  | 350,00     | 266 000,00 |
| 9          | 89921       | 8        | <b>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</b><br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 3,000    | 1 660,00   | 4 980,00   |

z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy  
3=3.000 [A]  
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

| 9 Ostatní konstrukce a práce |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 653,75 |         |        |           |
|------------------------------|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|
| 10                           | 915111 | a | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                            | M2        | 58,750  | 117,00 | 6 873,75  |
|                              |        |   | bílá barva<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.<br>z pol.č. 915221 58,750=58,750 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                           |           |         |        |           |
| 11                           | 915221 |   | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                         | M2        | 58,750  | 360,00 | 21 150,00 |
|                              |        |   | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. reflexní úpravy. Vše dle PD.<br>z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy<br>Vodící š. 0,25m 235,0*0,25=58,750 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu     |           |         |        |           |
| 12                           | 919111 |   | REZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                                                                                                                                                                                                                                              | M         | 235,000 | 89,00  | 20 915,00 |
|                              |        |   | Kompletní provedení. Vše dle PD.<br>z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy<br>stávající stav ZÚ+ KÚ 3,26*2=6.500 [A]<br>Podélná 228,5=228.500 [B]<br>Celkem: A+B=235,000 [C]<br>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spolešty vody                                   |           |         |        |           |
| 13                           | 934346 |   | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 800MM2                                                                                                                                                                                                                                                         | M         | 6,500   | 110,00 | 715,00    |
|                              |        |   | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, TP, VI. atd.<br>z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy<br>ZÚ+ KÚ 3,26*2=6.500 [A]<br>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ptoch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnící profil |           |         |        |           |



Firma: PORR a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

II/418 SILNICE

SO 101.2

826 339,37

Objekt:


SO101 Oprava silnice II/418

Rozpočet:

SO 101.2 SILNICE II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská povrchy

| Pol. číslo | Kód položky | Výměr | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mj | Množství | Cena       |                   |
|------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-------------------|
|            |             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          | Jednotková | Celková           |
| 1          | 2           | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | 6        | 7          | 8                 |
|            |             |       | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            | <b>89 922,60</b>  |
| 1          | 113726      |       | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM<br>Kompletní provedení vč. odvoz na skládku SUS v Popovicích u Bma. Vše dle PD.<br>z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy<br>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3)<br>předpokládaná tl. frézování 100 mm 905,0 m 2'0,1=90.502 [A]<br>lokální opravy - Trhliny ve 15% plochy<br>předpokládaná tl. frézování 70mm<br>905,0 m 2'0,15'0,07=9.603 [B] m2 B m2 '0,07=0.665 [C]<br>Celkem: A+C=91.167 [D]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SUS bez poplatku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 91,167   | 600,00     | 54 700,20         |
| 2          | 113766      |       | FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>Kompletní provedení. Vše dle PD.<br>z pol.č. 931316<br>3,25'2+228,5+9,6=244.600 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SUS bez poplatku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 244,600  | 144,00     | 35 222,40         |
|            |             |       | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            | <b>665 036,82</b> |
| 3          | 572123      |       | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-C 0,80 kg/m2<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z pol.č. 574C06<br>pro lokální opravy odhad 15 % plochy vozovky<br>905,0'0,15=135.750 [A]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vstvy bez rozlišení šířky, pokládání vstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 135,750  | 17,00      | 2 307,75          |
| 4          | 572213      | a     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-C 0,30 kg/m2<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z pol.č. 574A34 905,0m2=905.000 [A]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vstvy bez rozlišení šířky, pokládání vstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 905,000  | 11,00      | 9 955,00          |
| 5          | 572213      | b     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-C 0,35 kg/m2<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z pol.č. 574C56 905,00m2=905.000 [A]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vstvy bez rozlišení šířky, pokládání vstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 905,000  | 11,00      | 9 955,00          |
| 6          | 574A34      |       | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM<br>ACO 11+ 50/70<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy<br>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3)<br>905,0=905.000 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vstvy bez rozlišení šířky, pokládání vstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                              | M2 | 905,000  | 300,00     | 271 500,00        |
| 7          | 574C06      |       | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+<br>ACL 16+ 50/70 se zvýšenou odolností PRO LOKÁLNÍ OPRAVY<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy<br>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 2,<br>rozsah bude upřesněn na stavbě lokální opravy -<br>Trhliny ve 15% plochy předpokládaná tl. 70mm<br>905,0m2'0,15'0,07=9.603 [A] m2<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vstvy bez rozlišení šířky, pokládání vstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M3 | 9,503    | 4 690,00   | 44 569,07         |
| 8          | 574C56      |       | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM<br>ACL 16+ 60/70 se zvýšenou odolností<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z pol.č. 574A34 905,0m2=905.000 [A]<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vstvy bez rozlišení šířky, pokládání vstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                     | M2 | 905,000  | 350,00     | 316 750,00        |
| 9          |             |       | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |            | 81 379,95         |

|    |        |   |                                                                                      |    |         |        |           |
|----|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 9  | 915111 | a | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                        | M2 | 68,563  | 117,00 | 8 021,67  |
|    |        |   | bílá barva                                                                           |    |         |        |           |
|    |        |   | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.                              |    |         |        |           |
|    |        |   | z pol.č. 915221 68,563=68,563 [A]                                                    |    |         |        |           |
|    |        |   | položka zahrnuje:                                                                    |    |         |        |           |
|    |        |   | - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)             |    |         |        |           |
|    |        |   | - předznačení a reflexní úpravu                                                      |    |         |        |           |
| 10 | 915221 |   | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                     | M2 | 68,563  | 360,00 | 24 682,68 |
|    |        |   | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. reflexní úpravy. Vše dle PD.          |    |         |        |           |
|    |        |   | z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Práv. zprávy                                             |    |         |        |           |
|    |        |   | Délka š. 0,125m 235,53 *0,125=9,813 [A]                                              |    |         |        |           |
|    |        |   | Vodící š. 0,25m 235*0,25=58,750 [B]                                                  |    |         |        |           |
|    |        |   | Celkem: A+B=68,563 [C]                                                               |    |         |        |           |
|    |        |   | položka zahrnuje:                                                                    |    |         |        |           |
|    |        |   | - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)             |    |         |        |           |
|    |        |   | - předznačení a reflexní úpravu                                                      |    |         |        |           |
| 11 | 919111 |   | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 60MM                                          | M  | 244,600 | 89,00  | 21 769,40 |
|    |        |   | Kompletní provedení. Vše dle PD.                                                     |    |         |        |           |
|    |        |   | z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Práv. zprávy                                             |    |         |        |           |
|    |        |   | stávající stav ZÚ+ KÚ a ul. V Haňky 3,25*2+228,5+9,6=244,600 [B]                     |    |         |        |           |
|    |        |   | položka zahrnuje rozání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |    |         |        |           |
| 12 | 931316 |   | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2                                     | M  | 244,600 | 110,00 | 26 906,00 |
|    |        |   | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD, TP, VL a d.                  |    |         |        |           |
|    |        |   | z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Práv. zprávy                                             |    |         |        |           |
|    |        |   | ZÚ+ KÚ a ul. V Haňky                                                                 |    |         |        |           |
|    |        |   | 3,25*2+228,5+9,6=244,600 [A]                                                         |    |         |        |           |
|    |        |   | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry      |    |         |        |           |
|    |        |   | před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě                                         |    |         |        |           |
|    |        |   | nezahrnuje těsnící profil                                                            |    |         |        |           |



Firma: PORR a.s.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

II/418 II/418 SOKOLNICE

Objekt:

SO101 Oprava silnice II/418

SO 101.3

183 486,73

Rozpočet:

SO 101.3 SILNICE II/418 - SOKOLNICE, ULICE BRNĚNSKÁ - Brněnská obrubníky

| Průběh | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Jednotková | Celkem    |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|-----------|
| 1      | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5        | 6          | 7         |
| 0      |             | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |            | 16 400,00 |
| 1      | 014102      | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 57,400   | 200,00     | 11 480,00 |
|        |             | Zemlna a kamení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |            |           |
|        |             | Ploška 12930: 28,7*2,0=57,400 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            |           |
|        |             | Celkem: 57,4=57,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |            |           |
|        |             | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |           |
| 2      | 014102ab    | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 24,600   | 200,00     | 4 920,00  |
|        |             | ASFALTOVÉ VOZOVKOVÉ VRSTVY - přečíslovací koeficient 2,4 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot)                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |           |
|        |             | z pol.č. 113336 10,280m3*2,4=24,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |            |           |
|        |             | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |           |
| 1      |             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            | 66 050,96 |
| 3      | 113336      | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 10,250   | 586,00     | 6 006,50  |
|        |             | Kompletní provedení. Vše dle PD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |            |           |
|        |             | z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Práv. zprávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |           |
|        |             | 0,5*0,20*102,5=10,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |           |
|        |             | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014111 (s výjimkou nálehu množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |          |            |           |
| 4      | 12930       | ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 28,700   | 306,00     | 8 782,20  |
|        |             | Kompletní provedení vč. uložení na skládce. Vše dle PD.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |            |           |
|        |             | z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Práv. zprávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |           |
|        |             | povrch stáv. příkopu vpravo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |           |
|        |             | 0,28 m2* 102,5=28 700 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |           |
|        |             | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládce (bez poplatku)                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |            |           |
| 5      | 13273       | HLUBENÍ KÝTI ŠÍŘ DO 2M PAŽI NEPAŽI TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 8,244    | 256,00     | 2 110,46  |
|        |             | zemina pro zpětné použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |           |
|        |             | Kompletní provedení vč. dopravy na skládku stavby (mezidoponí), se složením na mezidoponí atd. Vše dle PD.                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |           |
|        |             | z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Práv. zprávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |           |
|        |             | (odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |            |           |
|        |             | výkop Ul. vpravo 0,7*0,7*1,2*3=1,764 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |           |
|        |             | Rýhy přípojek 0,6*1,2*3*3=6,480 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |           |
|        |             | Celkem: A+B=8,244 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |            |           |
|        |             | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            |           |
|        |             | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |           |
|        |             | - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |           |
|        |             | - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |            |           |
|        |             | - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |           |
|        |             | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |           |
|        |             | - příplatek za teplotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |           |
|        |             | - lážení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |            |           |
|        |             | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |           |
|        |             | - políhové snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |           |
|        |             | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |           |
|        |             | - vyřezávání a nošení výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |            |           |
|        |             | - svahování a přesval. svalu do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pánvi znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            |           |
|        |             | - ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďavek                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |            |           |
|        |             | - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepražování (výjma štětových stěn)                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |           |
|        |             | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |            |           |
|        |             | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |           |
|        |             | - těžení výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |            |           |
|        |             | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                  |    |          |            |           |
| 6      | 17110       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHRUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 2,794    | 58,00      | 162,05    |
|        |             | z pol.č. 13273 - 17111 8,244-5,45=2,794 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |           |
|        |             | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |            |           |
|        |             | - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |            |           |
|        |             | - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |           |
|        |             | - hutnění i různé hlavy hutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |            |           |
|        |             | - ošetření úložního po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |            |           |
|        |             | - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |           |
|        |             | - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |            |           |
|        |             | - zřízení ukládaní sypaniny pod vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |            |           |
|        |             | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |            |           |
|        |             | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |            |           |
|        |             | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |            |           |
|        |             | - ruční hutnění a vyplň. jam a prohlubní v podloží                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |            |           |
|        |             | - úprava, očištění, očvna a zhrutnění podloží                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |            |           |
|        |             | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |            |           |
|        |             | - zřízení lavic na svazích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |            |           |
|        |             | - udržování úložního a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |            |           |
|        |             | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložního a v úložní                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |            |           |
|        |             | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                            |    |          |            |           |
| 7      | 17180       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 89,456   | 541,00     | 48 395,70 |
|        |             | z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Práv. zprávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |           |
|        |             | zasypání příkopu 0,90m2*102,5=92,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |           |
|        |             | odpočet z pol.č. 17110 -2,794=-2,794 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |            |           |
|        |             | Celkem: A+B=89,456 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |            |           |

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhuštění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

|   |       |                                     |    |       |        |        |
|---|-------|-------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 8 | 17411 | ZÁSP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 5,450 | 109,00 | 594,05 |
|---|-------|-------------------------------------|----|-------|--------|--------|

Kompletní provedení vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle PD.

z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy  
užitých vpusť a potrubí 6,50-0,35\*3=5,450 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tríděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

|   |       |                                                 |    |       |        |        |
|---|-------|-------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 9 | 45152 | Vodorovné konstrukce                            | M3 | 0,456 | 612,00 | 370,27 |
|   |       | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO |    |       |        | 370,27 |

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. nakoupení a dovozu předepsaného materiálu, rozproštění atd. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy  
napojení nových užitých vpusť a horské vpusť na stáv. kanalizaci  
3,8\*0,80\*0,15=0,456 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimoslaveništní a vnitroslaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

|    |        |                                               |    |        |        |           |
|----|--------|-----------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 10 | 561431 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM | M2 | 51,250 | 266,00 | 13 632,50 |
|----|--------|-----------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

TL 130mm, SC 8/10

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy  
(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,  
102,5\*0,50=51,250 [A])

- dodání směsí v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

|    |        |                                          |    |        |       |        |
|----|--------|------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 11 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 51,250 | 17,00 | 871,25 |
|----|--------|------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

PLE 0,80 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy  
(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,  
102,5\*0,5=51,250 [A])

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

|    |         |                                        |    |        |       |        |
|----|---------|----------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 12 | 572213a | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 51,250 | 11,00 | 563,75 |
|----|---------|----------------------------------------|----|--------|-------|--------|

PS-E 0,30 kg/m2

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy  
(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,  
102,5\*0,5=51,250 [A])

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

|    |        |                                                       |    |        |        |           |
|----|--------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 13 | 574E60 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM | M2 | 51,250 | 304,00 | 15 580,00 |
|----|--------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

ACP 22+ 50/70 se zvýšenou odolností

Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD, TP, VL atd.

z příl. č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy  
(odměřeno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,  
102,5\*0,5=51,250 [A])

- dodání směsí v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

| 8  |        | Potrubi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 792,00 |         |          |           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|-----------|
| 14 | 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M         | 9,000   | 452,00   | 4 058,00  |
|    |        | Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. tvarovek atd. Vše dle PD, TP, VL atd.<br>z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy<br>(odměněno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,<br>3*3,0=9,000 [A])<br>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti<br>- ochrana potrubí nádeřem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nulovými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |          |           |
| 15 | 89712  | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS       | 3,000   | 8 170,00 | 24 510,00 |
|    |        | z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy<br>(odměněno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,<br>3*3,000 [A])<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |         |          |           |
| 16 | 89922  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS       | 1,000   | 1 660,00 | 1 660,00  |
|    |        | Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů. Vše dle PD.<br>z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy<br>1=1,000 [A]<br>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |          |           |
| 17 | 89952  | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3        | 1,980   | 2 300,00 | 4 554,00  |
|    |        | Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů. Vše dle PD.<br>z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy<br>(odměněno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,<br>3*0,66m3=1,980 [A])<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užší potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dílačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i zhracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkrúžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náleřů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- náleřů zabírající soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |           |         |          |           |
| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 226,00 |         |          |           |
| 18 | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M         | 103,000 | 342,00   | 35 226,00 |
|    |        | Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. beton lože s boční betonovou opěrkou atd. Vše dle PD, VL, TP atd.<br>z příl.č. 1, 3, 4 a Přílohy Prův. zprávy<br>(odměněno elektronicky v ACADu z příl. č. 3,<br>obrubník 150x250 mm 81,0=81,000 [A]<br>obrubník 150 x 150 mm 14,0=14,000 [B]<br>obrubník 150x250-150 mm 8,0=8,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=103,000 [D])<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |          |           |

**EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL**

**Stavba:** 0983a/19 - II/418 SOKOLNICE  
**Varianta:** IV - Importovaná varianta

| Typ                                        | Výsledek | Soubor                 | Věta | Položka | Chybná h. | Správná h. |
|--------------------------------------------|----------|------------------------|------|---------|-----------|------------|
| 1. Kontrola struktury XC4                  | splněno  |                        |      |         |           |            |
| 2. Právě jedna stavba v exportu            | splněno  |                        |      |         |           |            |
| 3. Kontrola duplicit                       | splněno  |                        |      |         |           |            |
| 4. Kontrola objektové skladby              | splněno  |                        |      |         |           |            |
| 5. Kontrola duplicit položek krycího listu | splněno  |                        |      |         |           |            |
| 6. Kontrola položek krycího listu          | splněno  |                        |      |         |           |            |
| 7. Spárování měrných jednotek              | splněno  |                        |      |         |           |            |
| Data jsou platná! EXPORT POVOLEN           |          |                        |      |         |           |            |
| <b>Celková cena varianty:</b>              |          | <b>1 849 520,25 Kč</b> |      |         |           |            |

Vypracoval: .....

Místo: .....

Podpis: .....

Datum: .....

**EXPORT NABÍDKY****Stavba:** 0983a/19 - II/418 SOKOLNICE**Varianta:** IV - Importovaná varianta**Datum exportování nabídky:** 2. 8. 2019**Investor:****Cena stavebních prací:** 1 849 520,25 Kč**DPH:** 388 399,25 Kč**Cena stavebních prací včetně DPH:** 2 237 919,50 Kč**Cena celkem:** 1 849 520,25 Kč**DPH:** 388 399,25 Kč**Cena celkem včetně DPH:** 2 237 919,50 Kč