

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky: „REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY“

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

sídlo: Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín
zastoupen: Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
IČO: 00838225

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. Nejedná se o zadávací řízení v rámci zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dotaz č. 1: „Ve výkazu výměr **02 UT a Plyn Vytápění, plynoinstalace** nejsou uvedeny níže uvedené položky, které doporučujeme doplnit:

- 1) *Magnetický separátor nečistot (filtr) – Magnetické filtry bývají osazeny v otopných soustavách, kde je předpoklad možného zanesení systému kovovými nečistotami, např. ze stávajících rozvodů z oceli, litinových otopných těles, aj. Osazení magnetické filtru do otopného systému je v současné době často podmínkou výrobců kotlů pro garantování záruky.*
- 2) *Podpůrné žlaby pod PPR potrubí v kotelně – při instalaci PPR dochází často k jeho prověšení a to i při dodržení roztečí kotvení uvedeného výrobcem. Doporučujeme uložení potrubí do podpůrných žlabů, aby se prověšení potrubí předešlo*
- 3) *Proplach stávajícího otopného systému, rozbor topné vody a případná dodatečná chemie pro úpravu topné vody dle požadavku výrobce kotlů“*

Odpověď projektanta:

1. Nejedná se o magnetický filtr, ale o filtr mechanických nečistot neboli předfiltr před demineralizační kolonou.
2. Pro delší vedení podpůrné žlaby určitě ano.
3. V projektu je navržena úprava vody pro topný systém, s ohledem na použité kotle. Samozřejmostí je vypuštění celého topného systému a napuštění demineralizovanou vodou.

V Hodoníně dne 14. 8. 2019

GrantPoint, s.r.o.
Mgr. Ivo Macek
v zastoupení na základě plné moci