

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“)

s názvem

**Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně
vzdělávání v oboru IT**

Zadavatel:

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
Purkyňova 2832/97, 612 00 Brno
IČ 155 30 213



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Ve výkazu výměr jsou následující položky:

97	766-04	D+M dveří vnitřních včetně kování 800*1970 mm	kus	5,00000
98	766-05	D+M dveří vnitřních včetně kování 800*1970 mm protipožárních	kus	2,00000
99	766-06	D+M dveří vnitřních včetně kování 600*1970 mm	kus	1,00000

Kde se tyto dveře nachází? Jaká je jejich specifikace? V projektové dokumentaci o nich není zmínka (ani v půdoryse a ani ve výpisu truhlářských prvků). Žádáme o vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel uvádí, že položky č. 97, 98 a 99 byly odstraněny. Upravená dílčí část výkazu výměr je přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Ve výkazu výměr je následující položka:

79	762-02	D+M nosné konstrukce sendvič. dřevěné obvod.stěny	m2	546,43200
----	--------	---	----	-----------

nad stávajícím atikovým panelem :

4,2*(48,94*2+17,14+0,3*2) 485,60400

nové stěny na střeše :

4,8*17,14 82,27200

mezistřešní atika :

1,2*17,14 20,56800

odpočet prosklené stěny v aule :

-24,04*2,8 -67,31200

stěna spojovacího krčku :

5,06*2,5*2 25,30000

Žádáme o vysvětlení, čeho se tato položka týká. Nosná konstrukce pro opláštění z panelů je ocelová a je obsažena v jiné položce. Žádáme o vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel uvádí, že u této položky se jedná o dřevěnou konstrukci atik (W01a). Zadavatel uvádí, že výměra byla přepočítána a upravena v souladu s PD.

Upravená dílčí část výkazu výměr je přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Ve výkazu výměr je následující položka:

80	762431000U02	D+M systémové masiv. lepené dřev. desky tl.84 mm, včetně těsnění pásky	m2	641,80000
----	--------------	--	----	-----------

vnitřní atika :

1*(48,94*2+17,14*2+0,3*2) 132,76000

obvodová stěna :

nad stávajícím atikovým panelem :

4,2*(48,94*2+17,14+0,3*2) 485,60400

nové stěny na střeše :

4,8*17,14 82,27200

mezistřešní atika :

1,2*17,14 20,56800

odpočet výplní otvorů :	
-165,04	-165,04000
ostění nadpraží parapet :	
$0,2 \cdot (1,1 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2) \cdot 31$	39,68000
$0,2 \cdot (2,4 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2)$	1,80000
$0,2 \cdot (0,9 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2) \cdot 2$	2,40000
$0,2 \cdot (24,04 \cdot 2 + 2,8 \cdot 2)$	10,73600
$0,2 \cdot (1,1 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2) \cdot 2$	2,88000
$0,2 \cdot (2 + 2 \cdot 2)$	1,20000
$0,2 \cdot (3 + 2,6 \cdot 2)$	1,64000
stěna spojovacího krčku :	
$5,06 \cdot 2,5 \cdot 2$	25,30000

Dle našich propočtů a dle propočtů dodavatelů panelů je stanovené množství řádně odlišné, pohybuje se cca 360 m².
Žádáme o vyjasnění výměry.

Ve výše uvedeném výpočtu je uvažováno s ostěním, nadpražím a parapetem šířky 0,2m.
V řezech toto ostění z panelů není zakresleno, dle dodavatele se nejedná o systémové řešení pro kotvení oken do těchto panelů.
Prosíme o vysvětlení navrženého systému kotvení oken.

Ve výše uvedené položce je uvažováno s tl. panelů 84mm, přičemž ve skladbách konstrukcí a dle informací od výrobce se panely vyrábí v tloušťce 81 mm. Prosíme o vyjasnění rozporu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel uvádí, že popis a výměru položky č. 80 opravil v rámci Souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Přesná specifikace dřevěných panelů je uvedena ve standardech v dokumentu s názvem „ST-22-SKLADBY KONSTRUKCÍ.pdf“, který je součástí přílohy zadávací dokumentace č. 5 Projektová dokumentace 1.

Zadavatel k položce dále uvádí, že vnitřní špalety budou SDK, nikoli z panelů. Kotvení oken je standardní připojovací spárou PUR, oboustrannými těsnícími páskami s butylem a vruty přes okenní rámy po obvodě, rámy jsou zalícované s obvod. dřev. panely ve vynechaných otvorech. Vnější špalety jsou v rámci KZS Etics, vnitřní jsou v rámci SDK předstěny.
Upravená dílčí část výkazu výměr je přílohou tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k úpravám provedeným v příloze č. 2 zadávací dokumentace – výkaz výměr, došlo ke změně celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky na částku 25 751 081,65 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 Výkaz výměr ve znění SVZD č. 2

Dodavatelé v rámci své nabídky předloží přílohu č. 1 - Výkazy výměr ve znění SVZD č. 2. V případě, že dodavatel nepředloží výkaz výměr ve znění souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, může být ze zadávacího řízení vyloučen.

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek dle § 99 zákona, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek přiměřeně povaze vysvětlení zadávací

dokumentace do 3. 9. 2019 do 10:00 hod. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

V Brně, dne 16. 8. 2019

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele