

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

MIKROKOBERENCE 2019 –

II/373 OSTROV – VILÉMOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BITUNOVA spol. s r.o.

sídlem Havlíčkova 4923/60a, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 494 33 601
sp. zn. C 10746

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Lokální opravy povrchu před pokládkou mikrokoberce byly provedeny ve větším rozsahu; rozsah byl stanoven místní pochůzkou po provedení srovnávacího frézování stávajícího povrchu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.376.018,75 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek prověřila

V Jihlavě, dne

V Brně, dne


BITUNOVA spol. s r.o.


Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Aspe

Firma: SUS JMK

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba

II/373 Ostrov - Vilémovice

číslo a název SO

číslo a název rozpočtu:

Rozpočet SoD

Skutečnost

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem		jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
0				Všeobecné konstrukce a práce							
1	2019_OTSKP	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 254/2015 Sb. Stávající svléslé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírci. Vše v režii žadatele. 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	60 000,00	60 000,00	1,000	60 000,00	60 000,00
0				Všeobecné konstrukce a práce 60 000,00 60 000,00							
1				Zemní práce							
2	2019_OTSKP	113724		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM Frézování dilších díleků tl. 50 mm, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu a uložení na skládce objednatele ve vzdálenosti do 5 km 217,50*0,05=10,875 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami	M3	10,875	3 300,00	35 887,50	14,400	3 300,00	47 520,00
3	2019_OTSKP	113724		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM Frézování plošné v tl. do 20 mm, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu a uložení na skládce objednatele ve vzdálenosti do 5 km 11887,00*0,02=237,740 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami	M3	237,740	1 050,00	249 627,00	289,180	1 050,00	251 118,00
1				Zemní práce 285 514,50 298 638,00							
5				Komunikace							
4	2019_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2 k pol.č. 7 , pod mikrokoberec 11887=11887,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	11 887,000	10,50	124 813,50	11 958,000	10,50	125 569,00
5	2019_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0,5KG/M2 lokální sanace ACO 11+ 217,00=217,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	217,500	65,00	14 137,50	246,150	65,00	15 999,75
6	2019_OTSKP	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM pokládka na vyfrézované plochy, viz pol.č. 2 217,00=217,000 [A]	M2	217,500	520,00	113 100,00	246,150	520,00	127 999,00

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmje postřiky, nátěry
- nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7	2019_OTSKP	5732A	MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 zaměřeno na stavbě	M2	11 887,000	138,00	1 640 406,00	11 958,000	138,00	1 650 204,00
---	------------	-------	--	----	------------	--------	--------------	------------	--------	--------------

- 11887,00=11887,000 [A]
Položka zahrnuje:
- očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod.
 - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda)
 - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva)
 - zhuštění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací)
- Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zařízení a spojovací postřik

8	2017_OTSKP-SPK	577A2	VÝFRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZALIVKOU MODIFIKOVANOU zaměřeno na stavbě	M	774,000	80,00	€1 920,00	0,000	80,00	0,00
---	----------------	-------	--	---	---------	-------	-----------	-------	-------	------

- 102*6,00 + 54*3,00=774,000 [A]
- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr

- výplň předepsanou zálevkovou hmotou
Komunikace

5							1 954 377,00			1 919 760,75
---	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--	--------------

9

Ostatní konstrukce a práce

9	2019_OTSKP	915111	VODOROVNE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLADKA Obnova VZ barvou s reflexní úpravou, zaměřeno na stavbě	M2	483,750	140,00	67 725,00	483,750	140,00	67 725,00
---	------------	--------	--	----	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------

- 483,75=483,750 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

10	2019_OTSKP	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení v začátku a konci úseku, zaměřeno na stavbě	M	12,400	100,00	1 240,00	0,000	100,00	0,00
----	------------	--------	---	---	--------	--------	----------	-------	--------	------

- 6,20*6,20=12,400 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, zarovnání styčných spar s odstraněním materiálu v režii zhotovitele, včetně spotřeby vody

11	2019_OTSKP	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMĚTĚNÍM očištění podkladu před pokládkou spojovacího postřiku a živých vrstev, zaměřeno na stavbě	M2	11 887,000	2,50	29 717,50	11 958,000	2,50	29 895,00
----	------------	-------	--	----	------------	------	-----------	------------	------	-----------

- 11887,00=11887,000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,

Ostatní konstrukce a práce

9							98 682,50			97 620,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--	-----------

Celkem bez DPH

2 398 574,00

2 375 018,75

-22555,25

DPH 21%

503 700,54

498 963,94

Celkem bez DPH

2 902 274,54

2 874 982,69

