



ULOŽENÍ KANAŁIZAČNÍHO POTRUBÍ VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



LEGENDA:

1	POTRUBÍ PVC-U, TŘÍDA N (SDR 41), SN 4 DLE ČSN EN 13476-2
2	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TL. 100 mm - FRAKCE 0-16 mm, ZRNA MAX. DO 22 mm
3	OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM 300 mm NAD POTRUBÍ (zrna 0-16mm)
4	HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm VHODNOU ZHUTNITELNOU ZEMINOU
5	PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ OD HLoubKY VÝKOPU VĚTŠÍ JAK 1,0 m NEBO DLE IG PRŮZKUMU
7	VÝSTRAŽNÁ FOLIE - BARVA ČERVENÁ
8	SKLADBA STÁVAJÍCÍ VOZOVKY
9	OBNOVA VOZOVKY V PLNÉM ROZSAHU
10	OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ - tl. 150 mm

HUTNĚNÍ VÝKOPU



POZNÁMKA :

- POLOHU VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNÉ PŘED ZAHAJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NECHAT VYTÝCIT JEJICH SPRÁVCI, A V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTI OVĚRIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI
- VZNIKLÁ ŠTĚRBINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA OBSYPEM TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBIL NA OKOLNÍ TERÉN.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv.		SOUŘADNÝ SYS.: S-JTSK	
HL. PROJEKTANT: TOMÁŠ TRÁVNÍČEK	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Arch. JIŘÍ MAREK	PROJEKTE STAVEB HOSTENICE 158, 664 04 tomas_travnick@centrum.cz	
VYPRACOVAL: TOMÁŠ TRÁVNÍČEK	KONTROLOVAL: Ing. Arch. JIŘÍ MAREK		
INVESTOR: ZZS Jihomoravského kraje p. o., Kamenice 798/Id, 625 00 Brno			
REKONSTRUKCE VÝJEZDOVÉHO STANOVISΤÉ ZZS JmK VELKÉ OPATOVICE			
ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE		STUPĚŇ: DSP	
		FORMÁT: A3	
		MĚŘÍTKO: 1:25	
		ČÍSLO SADY:	Č. VÝKRESU:
ZTI - VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZACE		D.1.4.2	