Pozn.:
Veškeré trasy potrubí je zapotřebí na stavbě ověřit, případně upravit dle situace na stavbě. Zvláště je nutné na stavbě ověřit koordinaci s ostatními instalacemi a stávajícím skrytým potrubím, které bude dále využíváno.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	S.V. (M)	PODLAHA		ZVL. ÚPRAVA POVRCHŮ	POZNÁMKA
D201	POKOJ – VYCHOVATEL	17,3	2,7	PVC STÁV.			
D202	LOŽNICE	15,2	2,7	PVC STÁV.			
D202a	KOUPELNA	2,8	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D203	LOŽNICE	15,1	2,7	PVC STÁV.			
D203a	KOUPELNA	2,8	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D204	LOŽNICE	15,3	2,7	PVC STÁV.			
D204a	KOUPELNA	2,8	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D205	LOŽNICE	15,3	2,7	PVC STÁV.			
D205a	KOUPELNA	2,8	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D206	LOŽNICE	15,3	2,7	PVC STÁV.			
D206a	KOUPELNA	2,8	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D207	LOŽNICE	15,3	2,7	PVC STÁV.			
D207a	KOUPELNA	2,8	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D208	LOŽNICE	15,3	2,7	PVC STÁV.			
D208a	KOUPELNA	2,8	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D209	LOŽNICE	15,3	2,7	PVC STÁV.			
D209a	KOUPELNA	2,8	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D210	LOŽNICE	17,4	2,7	PVC STÁV.			
D210a	KOUPELNA	2,8	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D211	DENNÍ MÍSTNOST	38,6	2,7	PVC STÁV.			
D212	ŠATNA ÚKLID	9,4	2,7	PVC	P4	OMYV. NÁTĚR	
D213	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,6	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D214	SPRCHA	4,4	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAM. OBKLAD	
D214a	WC	1,6	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAM. OBKLAD	
D215	LOŽNICE	17,1	2,8	PVC	P3		SDK PODHLED
D215a	KOUPELNA	3,6	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D216	LOŽNICE	12,5	2,8	PVC	P3		SDK PODHLED
D216a	KOUPELNA	3,7	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D217	LOŽNICE	11,2	2,7	PVC STÁV.			
D217a	KOUPELNA	3,6	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D218	LOŽNICE	12,3	2,7	PVC STÁV.			
D218a	KOUPELNA	2,9	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	KERAM. OBKLAD	SDK IMPREG. PODHLED
D219	CHODBA	49,0	2,7	PVC STÁV.			
D220	CHODBA	16,3	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA			
D220a	CHODBA	5,7	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA			
D222	KUCHYŇKA	5,9	2,7	PVC			
D223	CHODBA	2,4	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA			
D223a	WC	3,7	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA			
D224	LOŽNICE	12,9	2,7	PVC			
D225	CHODBA	12,2	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA			
D226	LOŽNICE	11,8	2,7	PVC			
D226a	CHODBA	3,4	2,7	PVC			
D226b	WC	3,3	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA			
D227	LOŽNICE	12,3	2,7	PVC			
D227a	CHODBA	2,9	2,7	PVC			

REV.	POPIS	SCHVÁLIL HIP	KONTROL.	ZODP. P.	DATUM

D.1.4.5 Zařízení ZTI

Ing. Pavel Stavjanik
Majakovsky 825/13, 635 00 Brno
730413751, p.stavjanik@gmail.com
IČ: 40456439

ZODP.PROJEKTANT	PAVEL STAVJANÍK
VYPRACOVAL	PAVEL STAVJANÍK

±0,000 = ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.NP

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA
ZODP.PROJEKTANT	ING. Z. KALETA
VYPRACOVAL	ING. Z. KALETA
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA

Atelier PILGRAM s.r.o. Zachova 6 602 00 BRNO

INVESTOR :	SSP. BRNO, JILOVÁ 36g, BRNO
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK DOMOVA MLÁDEŽE
OBJEKT:	
NÁZEV VÝKRESU	KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP

FORMÁT	24.44
DATUM	ŘÍJEN 2016
STUPEŇ	dP
ČÍSLO ZAKÁZKY	P1601
SPECIALIZACE	D.1.4.5
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.5.04