

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/361 Znojmo ul. Přímětická a ul. Hlavní

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

### ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 261 77 005  
sp. zn. B 6556

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Oprava flexibilních dilatačních závěrů, odfrézování betonové vrstvy v autobusovém zálivu. Po vyfrézování stávající obrusné vrstvy vozovky byly zjištěny poruchy na flexibilních dilatačních závěrech. Po provedení nové obrusné vrstvy je nutné provést znovu zřízení a utěsnění v obrusné vrstvě flexibilní dilatační závěry. Po odbourání zámkové dlažby tl. 80 mm v autobusovém zálivu bylo zjištěno betonové lože, které je nutno odfrézovat, aby bylo možné vydláždít záliv žulovou kostkou.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**4.178.420,59 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.




Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

Ve Znojmě, dne

  
  
COLAS CZ, a.s.  



V Brně, dne 19. 09. 2019



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE**

---

Projekt: II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JmK		Dodatek č.1				
		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
Stavba 1	II/361 Oprava ul. Přímětické, km 29,8387 - 30,370 (křižovatka s ul. Legionářskou), stavba č. 1	3 090 491,09	3 739 494,22	227 542,50	3 318 033,59	4 014 820,64
Stavba 2	II/361 Oprava ul. Hlavní, (od křižovatky s ul. Větrnou) km 29,245 - 29,510, stavba č. 2	860 387,00	1 041 068,27	0,00	860 387,00	1 041 068,27
<b>Stavba celkem - stavební náklady SÚS JmK</b>		<b>3 950 878,09</b>	<b>4 780 562,49</b>	<b>227 542,50</b>	<b>4 178 420,59</b>	<b>5 055 888,91</b>

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
**Objekt:** VCP Vícepráce - II/361 Oprava ul. Přímětické  
**Rozpočet:** VCP Vícepráce - II/361 Oprava ul. Přímětické

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.

**Základní cena:** 227 542,50 Kč

**Cena celková:** 227 542,50 Kč

**DPH:** 47 783,93 Kč

**Cena s daní:** 275 326,43 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 227 542,50 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK II/361 Oprava ul. Přímětické a ul. Hlavní  
 Objekt: VCP Vícepráce - II/361 Oprava ul. Přímětické  
 Rozpočet: VCP Vícepráce - II/361 Oprava ul. Přímětické

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	113738		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH. ODVOZ DO 20KM Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**.	M3	15,000	2 365,15	35 477,25
1			<b>Zemní práce</b>				<b>35 477,25</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
3	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	39,000	119,13	4 646,07
4	93162		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,020M2 Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, tj. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dočávká a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vialního mostního závěru zájvkovou hmotou	M	39,000	4 721,53	184 139,67
2	96785B		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,02M2 Technická specifikace: položka zahrnuje vybourání hmoty EMZ a veškerých kovových součástí položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně rozřídění na jednotlivé části a včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	39,000	84,09	3 279,51
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>192 065,25</b>
<b>Celkem:</b>							<b>227 542,50</b>