

II/380 HODONÍN MOST 380 – 020 (PŘES I/55)

Číslo smlouvy objednatele: 341/2018
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1379/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 903/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: Porr: 9-0366A18, FIRESTA: 48/2018

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/380 HODONÍN MOST 380 – 020 (PŘES I/55)“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITELÉ

1. Jako „Společník 1“ nebo „Vedoucí společník“

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupený: [REDACTED]

IČO: 430 05 560
sp. zn. B 1006

2. Jako „Společník 2“

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, Trnítá, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Měněpráce vzniklé na základě skutečného zaměření stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

- I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

58.766.723,85 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.


V Praze, dne **12 -09- 2019**

V Brně, dne **23 -09- 2019**

„Společnost PORR a.s. a FIRESTA-Fišer,
rekonstrukce, stavby a.s.“




PORR a.s.



Ing. Zdeněk Komárka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




PORR a.s.

Společník 2 /



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.




PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE

Projekt: **II/380 Hodonín, most 380-020 (přes I/55)**

Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Rozpočet dle dodatku č. 1		Rozpočet dle dodatku č. 2		
				Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis							
SO 001	Demolice	7 790 619,83	9 426 649,99	9 480 356,70	11 471 231,61	- 176 258,38	9 304 098,32	11 257 958,97
SO 101	Úprava komunikace	2 279 967,40	2 758 760,55	2 279 967,40	2 758 760,55	- 29 419,89	2 250 547,51	2 723 162,49
SO 102	Dopravní inženýrské opatření	1 236 527,63	1 496 198,43	1 236 527,63	1 496 198,43	- 108 438,63	1 128 089,00	1 364 987,69
SO 201	Most	41 482 243,53	50 193 514,67	45 091 502,85	54 560 718,45	- 959 888,83	44 131 614,02	53 399 252,96
SO 402	Úprava veřejného osvětlení	246 518,00	298 286,78	246 518,00	298 286,78		246 518,00	298 286,78
Stavba celkem		53 035 876,39	64 173 410,43	58 334 872,58	70 585 195,82	-1 274 005,73	57 060 866,85	69 043 648,89

Ost.nákl.a vedl.náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY	1 045 263,00	1 264 768,23	1 045 263,00	1 264 768,23	-63 629,00	981 634,00	1 187 777,14
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	724 223,00	876 309,83	724 223,00	876 309,83		724 223,00	876 309,83
Ost.nákl.a vedl.náklady - celkem	1 769 486,00	2 141 078,06	1 769 486,00	2 141 078,06	-63 629,00	1 705 857,00	2 064 086,97

Rekapitulace stavby a ostatních nákladů díla	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	54 805 362,39	66 314 488,49	60 104 358,58	72 726 273,88	-1 337 634,73	58 766 723,85	71 107 735,86





6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 000 Ostatní a vedlejší náklady

Podobjekt Ostatní náklady

Podobjekt Ostatní náklady						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
0 Všeobecné konstrukce a práce													
02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	295 011,00	1,000	295 011,00	0,000	0,00	1,000	295 011,00	1,000	295 011,00	0,000	0,00
02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	622 415,00	1,000	622 415,00	1,000	622 415,00	0,000	0,00	1,000	622 415,00	0,000	0,00
02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	57 845,00	1,000	57 845,00	0,000	0,00	1,000	57 845,00	1,000	57 845,00	0,000	0,00
02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	63 629,00	1,000	63 629,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	63 629,00
02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	6 363,00	1,000	6 363,00	0,000	0,00	1,000	6 363,00	1,000	6 363,00	0,000	0,00
Celkem KP:					1 045 263,00	622 415,00		359 219,00		981 634,00		63 629,00	
Celkem za Podobjekt					1 045 263,00	622 415,00		359 219,00		981 634,00		63 629,00	

6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 000 Ostatní a vedlejší náklady

Podobjekt Vedlejší náklady

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
0 Všeobecné konstrukce a práce													
00001	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	17 354,00	1,000	17 354,00	1,000	17 354,00	0,000	0,00	1,000	17 354,00	0,000	0,00
00002	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	11 569,00	1,000	11 569,00	1,000	11 569,00	0,000	0,00	1,000	11 569,00	0,000	0,00
00003	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	190 889,00	1,000	190 889,00	0,500	95 444,50	0,500	95 444,50	1,000	190 889,00	0,000	0,00
00004	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	9 834,00	1,000	9 834,00	0,500	4 917,00	0,500	4 917,00	1,000	9 834,00	0,000	0,00
00005	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	5 785,00	1,000	5 785,00	0,500	2 892,50	0,500	2 892,50	1,000	5 785,00	0,000	0,00
00006	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	5 785,00	1,000	5 785,00	0,500	2 892,50	0,500	2 892,50	1,000	5 785,00	0,000	0,00
00009	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	14 461,00	1,000	14 461,00	0,000	0,00	1,000	14 461,00	1,000	14 461,00	0,000	0,00
00010	Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	11 569,00	1,000	11 569,00	0,000	0,00	1,000	11 569,00	1,000	11 569,00	0,000	0,00
00012	Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	11 569,00	1,000	11 569,00	0,000	0,00	1,000	11 569,00	1,000	11 569,00	0,000	0,00
00013	Monitoring	KPL	69 414,00	1,000	69 414,00	0,800	55 531,20	0,200	13 882,80	1,000	69 414,00	0,000	0,00
00014	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	306 580,00	1,000	306 580,00	0,000	0,00	1,000	306 580,00	1,000	306 580,00	0,000	0,00
00015	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	57 845,00	1,000	57 845,00	0,500	28 922,50	0,500	28 922,50	1,000	57 845,00	0,000	0,00
00018	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	11 569,00	1,000	11 569,00	1,000	11 569,00	0,000	0,00	1,000	11 569,00	0,000	0,00
Celkem KP:					724 223,00	231 092,20		493 130,80		724 223,00		0,00	
Celkem za Podobjekt					724 223,00	231 092,20		493 130,80		724 223,00		0,00	
Celkem za Objekt					1 769 486,00	853 507,20		852 349,80		1 705 857,00		63 629,00	



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 001 Demolice

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá		
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
0 Všeobecné konstrukce a práce													
014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	347,00	29,568	10 260,10	14,784	5 130,05	14,784	5 130,05	29,568	10 260,10	0,000	0,00
014122.1	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	116,00	972,664	112 829,02	944,588	109 572,20	28,076	3 256,82	972,664	112 829,02	0,000	0,00
014122.2	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	128,00	898,030	114 947,84	349,352	44 717,05	548,678	70 230,78	898,030	114 947,83	0,000	0,00
014122.3	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	174,00	1 194,344	207 815,86	1 194,344	207 815,85	0,000	0,00	1 194,344	207 815,85	0,000	0,00
014122.4	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	231,00	2 490,373	575 276,16	2 490,373	575 276,16	0,000	0,00	2 490,373	575 276,16	0,000	0,00
014132	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1 735,00	35,561	61 698,34	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	35,561	61 698,34
Celkem KP:					1 082 827,32	942 511,31		78 617,65		1 021 128,96		61 698,36	
1 Zemní práce													
11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	58,00	301,000	17 458,00	301,000	17 458,00	0,000	0,00	301,000	17 458,00	0,000	0,00
11202	KACENÍ STROMU DĚKEM DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PŘEZŮ	KUS	5 136,00	12,000	61 632,00	12,000	61 632,00	0,000	0,00	12,000	61 632,00	0,000	0,00
11313R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	984,00	12,320	12 122,88	12,320	12 122,88	0,000	0,00	12,320	12 122,88	0,000	0,00
11316	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	1 004,00	3,744	3 758,98	3,744	3 758,98	0,000	0,00	3,744	3 758,98	0,000	0,00
11317R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	810,00	2,978	2 412,18	1,489	1 206,09	1,489	1 206,09	2,978	2 412,18	0,000	0,00
11332R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3	347,00	456,742	158 489,47	170,000	58 990,00	286,742	99 499,47	456,742	158 489,47	0,000	0,00
11335R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	984,00	8,934	8 791,06	4,467	4 395,53	4,467	4 395,53	8,934	8 791,06	0,000	0,00
11352R	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	87,00	177,800	15 468,60	88,900	7 734,30	88,900	7 734,30	177,800	15 468,60	0,000	0,00
11353R	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	75,00	172,900	12 967,50	172,900	12 967,50	0,000	0,00	172,900	12 967,50	0,000	0,00
11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	752,00	455,974	342 892,45	230,482	173 322,46	220,492	165 809,98	450,974	339 132,44	5,000	3 760,01
12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I	M3	231,00	204,665	47 277,62	204,665	47 277,62	0,000	0,00	204,665	47 277,62	0,000	0,00
12273R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I	M3	289,00	179,705	51 934,75	179,705	51 934,74	0,000	0,00	179,705	51 934,74	0,000	0,00
13173R	HLoubení jam zapaž. i nepaž. tr. I	M3	347,00	417,467	144 861,05	417,467	144 861,05	0,000	0,00	417,467	144 861,05	0,000	0,00
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	254,00	172,297	43 763,44	172,297	43 763,44	0,000	0,00	172,297	43 763,44	0,000	0,00
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	87,00	769,469	66 943,80	769,469	66 943,80	0,000	0,00	769,469	66 943,80	0,000	0,00
17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	925,00	185,945	171 999,13	185,945	171 999,13	0,000	0,00	185,945	171 999,13	0,000	0,00

6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 001 Demolice

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá		
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
17411	ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	98,00	24.960	2 446,08	24.960	2 446,08	0,000	0,00	24.960	2 446,08	0,000	0,00
18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	752,00	3,000	2 256,00	0,000	0,00	3,000	2 256,00	3,000	2 256,00	0,000	0,00
184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KŮMENE DO 14CM. PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	3 297,00	3,000	9 891,00	0,000	0,00	3,000	9 891,00	3,000	9 891,00	0,000	0,00
Celkem KP:					1 177 365,99	882 813,60		290 792,37		1 173 605,97		3 760,02	
2 Základy													
289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	87,00	461.016	40 108,39	461.016	40 108,39	0,000	0,00	461.016	40 108,39	0,000	0,00
Celkem KP:					40 108,39	40 108,39		0,00		40 108,39		0,00	
5 Komunikace													
572212	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	12,00	100,000	1 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	1 200,00
574J73	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 50MM	M2	360,00	100,000	36 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	36 000,00
58301	KRYT ZE SINICNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	1 446,00	24.960	36 092,16	24.960	36 092,16	0,000	0,00	24.960	36 092,16	0,000	0,00
Celkem KP:					73 292,16	36 092,16		0,00		36 092,16		37 200,00	
9 Ostatní konstrukce a práce													
9112B3	ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	144,00	172.900	24 897,60	172.900	24 897,60	0,000	0,00	172.900	24 897,60	0,000	0,00
911CA2	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODAVKY)	M	522,00	200,000	104 400,00	200,000	104 400,00	0,000	0,00	200,000	104 400,00	0,000	0,00
911CA3	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	559,00	200,000	111 800,00	200,000	111 800,00	0,000	0,00	200,000	111 800,00	0,000	0,00
911CA9	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 0,8M - NÁJEM	MDEN	8,00	42 700,000	341 600,00	38	304 800,00	0,000	0,00	38 100,000	304 800,00	4 600,000	36 800,00
914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	177,00	5,000	885,00	5,000	885,00	0,000	0,00	5,000	885,00	0,000	0,00
915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	361,00	18,750	6 768,75	0,000	0,00	18,750	6 768,75	18,750	6 768,75	0,000	0,00
919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	99,00	239.500	23 710,50	119,000	11 781,00	120,500	11 929,50	239,500	23 710,50	0,000	0,00
91914	REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCI	M2	5 438,00	73.965	402 221,67	73.965	402 221,67	0,000	0,00	73.965	402 221,67	0,000	0,00
93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	23,00	461.016	10 603,37	461.016	10 603,37	0,000	0,00	461.016	10 603,37	0,000	0,00
94890	PODPĚRNE SKRUŽE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	9 711,00	60,000	582 660,00	60,000	582 660,00	0,000	0,00	60,000	582 660,00	0,000	0,00
96611R	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	3 471,00	491.720	1 706 760,12	491.720	1 706 760,12	0,000	0,00	491.720	1 706 760,12	0,000	0,00



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 001 Demolice

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
96615R	BOURANÍ KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU	M3	1 735,00	149,702	259 732,97	140,882	244 430,28	8,820	15 302,70	149,702	259 732,98	0,000	0,00
96616R	BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	2 603,00	504,429	1 313 028,69	504,429	1 313 028,68	0,000	0,00	504,429	1 313 028,68	0,000	0,00
96687	VYBOURANÍ ULICNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	925,00	4,000	3 700,00	2,000	1 850,00	2,000	1 850,00	4,000	3 700,00	0,000	0,00
967851	VYBOURANÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ PODPOVRCHOVÝCH	M	868,00	19,400	16 839,20	19,400	16 839,20	0,000	0,00	19,400	16 839,20	0,000	0,00
967852	VYBOURANÍ MOST DILATAČ ZÁVĚRŮ POVRCHOVÝCH POSUN DO 100MM	M	868,00	19,400	16 839,20	19,400	16 839,20	0,000	0,00	19,400	16 839,20	0,000	0,00
967863	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER	KUS	116,00	304,000	35 264,00	304,000	35 264,00	0,000	0,00	304,000	35 264,00	0,000	0,00
97617	VYBOURANÍ DROBNÝCH PŘEDMETŮ KOVOVÝCH	KUS	116,00	44,000	5 104,00	44,000	5 104,00	0,000	0,00	44,000	5 104,00	0,000	0,00
97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNAVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	1 389,00	250,521	347 973,67	250,521	347 973,66	0,000	0,00	250,521	347 973,66	0,000	0,00
97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	69,00	1 481,699	102 237,23	1 481,699	102 237,24	0,000	0,00	1 481,699	102 237,24	0,000	0,00
Celkem KP:					5 417 025,97		5 344 375,02		35 850,95		5 380 225,97		36 800,00
Celkem za Objekt					7 790 619,83		7 245 900,48		405 260,97		7 651 161,45		139 458,38



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 101 Úprava komunikace

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
0 Všeobecné konstrukce a práce													
014122	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD)	T	405,00	32,112	13 005,36	0,000	0,00	32,112	13 005,36	32,112	13 005,36	0,000	0,00
014122.1	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD)	T	231,00	83,847	19 368,66	0,000	0,00	83,847	19 368,66	83,847	19 368,66	0,000	0,00
014122.3	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD)	T	174,00	44,032	7 661,57	0,000	0,00	44,032	7 661,57	44,032	7 661,57	0,000	0,00
Celkem KP:					40 035,59		0,00		40 035,59		40 035,59		0,00
1 Zemní práce													
11313R	ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	636,00	13,380	8 509,68	0,000	0,00	13,380	8 509,68	13,380	8 509,68	0,000	0,00
11316	ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	1 004,00	6,600	6 626,40	3,300	3 313,20	3,300	3 313,20	6,600	6 626,40	0,000	0,00
11332R	ODSTRANENÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	556,00	26,760	14 878,56	15,640	8 695,84	11,120	6 182,72	26,760	14 878,56	0,000	0,00
12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	324,00	5,790	1 875,96	0,000	0,00	5,790	1 875,96	5,790	1 875,96	0,000	0,00
12273	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I	M3	254,00	17,370	4 411,98	0,000	0,00	17,370	4 411,98	17,370	4 411,98	0,000	0,00
12273	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I	M3	277,00	17,370	4 811,49	0,000	0,00	17,370	4 811,49	17,370	4 811,49	0,000	0,00
13273R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	300,00	12,800	3 840,00	6,400	1 920,00	6,400	1 920,00	12,800	3 840,00	0,000	0,00
13373R	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	579,00	9,216	5 336,06	2,000	1 158,00	7,216	4 178,06	9,216	5 336,06	0,000	0,00
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	254,00	17,370	4 411,98	0,000	0,00	17,370	4 411,98	17,370	4 411,98	0,000	0,00
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	19,00	39,386	748,33	0,000	0,00	39,386	748,33	39,386	748,33	0,000	0,00
17481	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	694,00	17,327	12 024,94	0,000	0,00	17,327	12 024,94	17,327	12 024,94	0,000	0,00
18110	UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	15,00	1 055,000	15 825,00	0,000	0,00	1 055,000	15 825,00	1 055,000	15 825,00	0,000	0,00
18214	UPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	23,00	2 428,400	55 853,20	0,000	0,00	2 428,400	55 853,20	2 428,400	55 853,20	0,000	0,00
18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	18,00	2 486,300	44 753,40	0,000	0,00	2 486,300	44 753,40	2 486,300	44 753,40	0,000	0,00
18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	36,00	137,000	4 932,00	0,000	0,00	137,000	4 932,00	137,000	4 932,00	0,000	0,00
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	17,00	2 623,300	44 596,10	0,000	0,00	2 623,300	44 596,10	2 623,300	44 596,10	0,000	0,00
Celkem KP:					233 435,08		15 087,04		218 348,04		233 435,08		0,00
2 Základy													
289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	80,00	82,320	6 585,60	0,000	0,00	82,320	6 585,60	82,320	6 585,60	0,000	0,00
Celkem KP:					6 585,60		0,00		6 585,60		6 585,60		0,00



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 101 Úprava komunikace

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
4 Vodorovné konstrukce													
45152	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	901,00	27,400	24 687,40	27,400	24 687,40	0,000	0,00	27,400	24 687,40	0,000	0,00
46512	DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	8 076,00	6,600	53 301,60	2,538	20 496,89	4,062	32 804,71	6,600	53 301,60	0,000	0,00
Celkem KP:					77 989,00		45 184,29		32 804,71		77 989,00		0,00
5 Komunikace													
56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	249,00	1 128,850	281 083,65	311,560	77 578,45	817,290	203 505,21	1 128,850	281 083,66	0,000	0,00
56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	84,00	107,100	8 996,40	0,000	0,00	107,100	8 996,40	107,100	8 996,40	0,000	0,00
56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	164,00	1 097,200	179 940,80	79,925	13 107,70	1 017,275	166 833,10	1 097,200	179 940,80	0,000	0,00
56340	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPÍSKU	M3	717,00	17,370	12 454,29	0,000	0,00	17,370	12 454,29	17,370	12 454,29	0,000	0,00
572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	20,00	1 055,000	21 100,00	149,425	2 988,50	905,575	18 111,50	1 055,000	21 100,00	0,000	0,00
572212	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	12,00	1 303,400	15 640,80	142,975	1 715,70	1 160,425	13 925,10	1 303,400	15 640,80	0,000	0,00
572212	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK. ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	15,00	1 055,000	15 825,00	149,425	2 241,38	905,575	13 583,63	1 055,000	15 825,01	0,000	0,00
574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11-, 11S TL. 40MM	M2	235,00	1 303,400	306 299,00	142,975	33 599,13	1 160,425	272 699,88	1 303,400	306 299,01	0,000	0,00
574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16-, 16S	M3	5 206,00	1,204	6 268,02	0,000	0,00	1,204	6 268,02	1,204	6 268,02	0,000	0,00
574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16-, 16S TL. 60MM	M2	324,00	1 055,000	341 820,00	149,425	48 413,70	905,575	293 406,30	1 055,000	341 820,00	0,000	0,00
574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16-, 16S TL. 50MM	M2	256,00	1 055,000	270 080,00	149,425	38 252,80	905,575	231 827,20	1 055,000	270 080,00	0,000	0,00
574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	492,00	137,000	67 404,00	137,000	67 404,00	0,000	0,00	137,000	67 404,00	0,000	0,00
582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM.	M2	464,00	107,100	49 694,40	0,000	0,00	107,100	49 694,40	107,100	49 694,40	0,000	0,00
Celkem KP:					1 576 606,36		285 301,36		1 291 305,03		1 576 606,39		0,00
8 Potrubí													
87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	2 892,00	8,000	23 136,00	4,000	11 568,00	4,000	11 568,00	8,000	23 136,00	0,000	0,00
89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	10 990,00	4,000	43 960,00	2,000	21 980,00	2,000	21 980,00	4,000	43 960,00	0,000	0,00
89914	SACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUZE SAMOSTATNĚ	KUS	2 186,00	1,000	2 186,00	1,000	2 186,00	0,000	0,00	1,000	2 186,00	0,000	0,00
Celkem KP:					69 282,00		35 734,00		33 548,00		69 282,00		0,00



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 101 Úprava komunikace

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
9 Ostatní konstrukce a práce													
914162	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM	KUS	301,00	5,000	1 505,00	0,000	0,00	5,000	1 505,00	5,000	1 505,00	0,000	0,00
915221	VODOR DOPRAV ZNAC PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	399,00	247,550	98 772,45	0,000	0,00	247,550	98 772,45	247,550	98 772,45	0,000	0,00
915311	VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE TRVÁLE - DOD A POKLÁDKA	M2	1 307,00	0,314	410,40	0,314	410,40	0,000	0,00	0,314	410,40	0,000	0,00
917223	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	365,00	58,000	21 170,00	0,000	0,00	58,000	21 170,00	58,000	21 170,00	0,000	0,00
917224	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	380,00	151,100	57 418,00	0,000	0,00	151,100	57 418,00	151,100	57 418,00	0,000	0,00
919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	99,00	556,080	55 051,92	0,000	0,00	387,000	38 313,00	387,000	38 313,00	169,080	16 738,92
931323	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2	M	75,00	556,080	41 706,00	0,000	0,00	387,000	29 025,00	387,000	29 025,00	169,080	12 681,00
Celkem KP:					276 033,77		410,40		246 203,45		246 613,85		29 419,92
Celkem za Objekt					2 279 967,40		381 717,09		1 868 830,42		2 250 547,51		29 419,89



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 102 Dopravně inženýrská opatření

Objekt - 102 Dopravní inženýrská společnost						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
1 Zemní práce													
11316	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICNÍCH DÍLCŮ	M3	1 004,00	37,800	37 951,20	18,900	18 975,60	0,000	0,00	18,900	18 975,60	18,900	18 975,60
Celkem KP:					37 951,20	18 975,60		0,00		18 975,60		18 975,60	
5 Komunikace													
56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	119,00	300,000	35 700,00	150,000	17 850,00	0,000	0,00	150,000	17 850,00	150,000	17 850,00
56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	119,00	24,000	2 856,00	12,000	1 428,00	0,000	0,00	12,000	1 428,00	12,000	1 428,00
58300R	KRYT ZE SILNICNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M3	1 156,00	37,800	43 696,80	18,900	21 848,40	0,000	0,00	18,900	21 848,40	18,900	21 848,40
Celkem KP:					82 252,80	41 126,40		0,00		41 126,40		41 126,40	
9 Ostatní konstrukce a práce													
911CA2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VYS 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	602,00	288,000	173 376,00	144,000	86 688,00	144,000	86 688,00	288,000	173 376,00	0,000	0,00
911CA3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VYS 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	602,00	288,000	173 376,00	144,000	86 688,00	144,000	86 688,00	288,000	173 376,00	0,000	0,00
914122	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	92,00	360,000	33 120,00	174,000	16 008,00	186,000	17 112,00	360,000	33 120,00	0,000	0,00
914123	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	58,00	360,000	20 880,00	174,000	10 092,00	186,000	10 788,00	360,000	20 880,00	0,000	0,00
914129	DOPRAV. ZNACKY ZAKLAD. VEL. OCEL. FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	KSDE N	7,00	21 829,000	152 803,00	10	72 439,50	11 480,500	80 363,50	21 829,000	152 803,00	0,000	0,00
914132	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	92,00	70,000	6 440,00	35,000	3 220,00	35,000	3 220,00	70,000	6 440,00	0,000	0,00
914133	DOPRAVNÍ ZNACKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	58,00	70,000	4 060,00	35,000	2 030,00	35,000	2 030,00	70,000	4 060,00	0,000	0,00
914139	DOPRAV. ZNACKY ZAKLAD. VEL. OCEL. FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDE N	8,00	5 329,000	42 632,00	2 664,500	21 316,00	2 664,500	21 316,00	5 329,000	42 632,00	0,000	0,00
914422	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	116,00	57,000	6 612,00	30,000	3 480,00	27,000	3 132,00	57,000	6 612,00	0,000	0,00
914423	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	81,00	57,000	4 617,00	30,000	2 430,00	27,000	2 187,00	57,000	4 617,00	0,000	0,00
914429	DOPRAV. ZNAC. 100X150CM OCEL. FOLIE TR 1 - NAJEMNĚ	KSDE N	23,00	3 643,500	83 800,50	2 050,500	47 161,50	1 593,000	36 639,00	3 643,500	83 800,50	0,000	0,00
915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	92,00	43,875	4 036,50	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	43,875	4 036,50
915112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	231,00	43,875	10 135,13	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	43,875	10 135,13

6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 102 Dopravné inženýrská opatření

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
915321	VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLADKA	M2	289,00	55,000	15 895,00	55,000	15 895,00	0,000	0,00	55,000	15 895,00	0,000	0,00
915322	VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	174,00	55,000	9 570,00	27,500	4 785,00	27,500	4 785,00	55,000	9 570,00	0,000	0,00
916122	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	116,00	37,000	4 292,00	18,000	2 088,00	0,000	0,00	18,000	2 088,00	19,000	2 204,00
916123	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	92,00	37,000	3 404,00	18,000	1 656,00	0,000	0,00	18,000	1 656,00	19,000	1 748,00
916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	81,00	593,500	48 073,50	220,500	17 860,50	0,000	0,00	220,500	17 860,50	373,000	30 213,00
916132	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	174,00	15,000	2 610,00	9,000	1 566,00	6,000	1 044,00	15,000	2 610,00	0,000	0,00
916133	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	81,00	15,000	1 215,00	9,000	729,00	6,000	486,00	15,000	1 215,00	0,000	0,00
916139	DOPRAV SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	116,00	1 099,500	127 542,00	778,500	90 306,00	321,000	37 236,00	1 099,500	127 542,00	0,000	0,00
916142	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	231,00	4,000	924,00	2,000	462,00	2,000	462,00	4,000	924,00	0,000	0,00
916143	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ	KUS	116,00	4,000	464,00	2,000	232,00	2,000	232,00	4,000	464,00	0,000	0,00
916149	DOPRAVNÍ SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	174,00	32,000	5 568,00	16,000	2 784,00	16,000	2 784,00	32,000	5 568,00	0,000	0,00
916312	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	92,00	6,000	552,00	4,000	368,00	2,000	184,00	6,000	552,00	0,000	0,00
916313	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	92,00	6,000	552,00	4,000	368,00	2,000	184,00	6,000	552,00	0,000	0,00
916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	7,00	321,000	2 247,00	313,000	2 191,00	8,000	56,00	321,000	2 247,00	0,000	0,00
916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	69,00	548,000	37 812,00	289,000	19 941,00	259,000	17 871,00	548,000	37 812,00	0,000	0,00
916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	23,00	548,000	12 604,00	289,000	6 647,00	259,000	5 957,00	548,000	12 604,00	0,000	0,00
916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2,00	39 020,000	78 040,00	22	45 674,00	16 183,000	32 366,00	39 020,000	78 040,00	0,000	0,00
916412	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VYS DO 65CM S FOLIÍ TR 2 - MONT S PŘES	KUS	58,00	163,000	9 454,00	87,000	5 046,00	76,000	4 408,00	163,000	9 454,00	0,000	0,00
916413	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VYS DO 65CM S FOLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	46,00	163,000	7 498,00	87,000	4 002,00	76,000	3 496,00	163,000	7 498,00	0,000	0,00
916419	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VYS DO 65CM S FOL TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2,00	13 875,500	27 751,00	7 776,500	15 553,00	6 099,000	12 198,00	13 875,500	27 751,00	0,000	0,00
935843	PŘEDLAZDĚNÍ ZLABU A RIGOLU DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLÁŽDIC	M2	364,00	12,000	4 368,00	0,000	0,00	12,000	4 368,00	12,000	4 368,00	0,000	0,00
Celkem KP:					1 116 323,63	589 706,50		478 280,50		1 067 987,00		48 336,63	
Celkem za Objekt					1 236 527,63	649 808,50		478 280,50		1 128 089,00		108 438,63	



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 201 Most

Objekt 201 Most						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
0 Všeobecné konstrukce a práce													
014122.3	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	174,00	511,518	89 004,13	230,448	40 097,95	61,278	10 662,37	291,726	50 760,32	219,792	38 243,81
Celkem KP:					89 004,13	40 097,95		10 662,37		50 760,32		38 243,81	
1 Zemní práce													
11316	ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	1 004,00	172,260	172 949,04	86,000	86 344,00	0,130	130,52	86,130	86 474,52	86,130	86 474,52
11332R	ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	556,00	229,680	127 702,08	114,000	63 384,00	0,000	0,00	114,000	63 384,00	115,680	64 318,08
12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	324,00	151,110	48 959,64	75,555	24 479,82	0,000	0,00	75,555	24 479,82	75,555	24 479,82
12931	CISTĚNÍ PRIKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M3/M	M	174,00	63,000	10 962,00	0,000	0,00	63,000	10 962,00	63,000	10 962,00	0,000	0,00
13273R	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	410,00	27,264	11 178,24	0,000	0,00	27,264	11 178,24	27,264	11 178,24	0,000	0,00
13373R	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	579,00	3,375	1 954,13	0,000	0,00	3,375	1 954,13	3,375	1 954,13	0,000	0,00
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	19,00	37,563	713,70	6,924	131,56	30,639	582,14	37,563	713,70	0,000	0,00
17481	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 035,00	253,967	262 855,85	110,000	113 850,00	143,967	149 005,85	253,967	262 855,85	0,000	0,00
18214	UPRAVA POVRCHU SROVNANÍM UZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	41,00	385,920	15 822,72	0,000	0,00	385,920	15 822,72	385,920	15 822,72	0,000	0,00
18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	46,00	1 007,400	46 340,40	0,000	0,00	503,700	23 170,20	503,700	23 170,20	503,700	23 170,20
Celkem KP:					699 437,80	288 189,38		212 805,80		500 995,18		198 442,62	
2 Základy													
21150	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA	M3	1 018,00	3,375	3 435,75	0,000	0,00	3,375	3 435,75	3,375	3 435,75	0,000	0,00
21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	361,00	73,700	26 605,70	73,700	26 605,70	0,000	0,00	73,700	26 605,70	0,000	0,00
21341	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	90 469,00	1,175	106 301,08	1,175	106 301,08	0,000	0,00	1,175	106 301,08	0,000	0,00
22594	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVŮ TRVALÉ	T	60 448,00	4,771	288 397,41	4,771	288 397,41	0,000	0,00	4,771	288 397,41	0,000	0,00
22695A	VÝDREVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	1 253,00	46,900	58 765,70	46,900	58 765,70	0,000	0,00	46,900	58 765,70	0,000	0,00
264115	VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 300MM	M	1 400,00	112,000	156 800,00	112,000	156 800,00	0,000	0,00	112,000	156 800,00	0,000	0,00
272315	ZÁKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	4 628,00	17,040	78 861,12	0,000	0,00	17,040	78 861,12	17,040	78 861,12	0,000	0,00
285393.1	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	463,00	1 476,000	683 388,00	268,000	124 084,00	0,000	0,00	268,000	124 084,00	1 208,000	559 304,00
285393.2	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	486,00	360,000	174 960,00	360,000	174 960,00	0,000	0,00	360,000	174 960,00	0,000	0,00

6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 201 Most

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	80,00	16,200	1 296,00	0,000	0,00	16,200	1 296,00	16,200	1 296,00	0,000	0,00
28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	336,00	50,880	17 095,68	50,880	17 095,68	0,000	0,00	50,880	17 095,68	0,000	0,00
Celkem KP:					1 595 906,44		953 009,57		83 592,87		1 036 602,44		559 304,00
3 Svislé konstrukce													
317125	ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37)	M3	43 285,00	13,369	578 677,17	13,369	578 677,17	0,000	0,00	13,369	578 677,17	0,000	0,00
31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	110,00	1 790,000	196 900,00	1 790,000	196 900,00	0,000	0,00	1 790,000	196 900,00	0,000	0,00
317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	7 289,00	98,555	718 367,40	98,555	718 367,40	0,000	0,00	98,555	718 367,40	0,000	0,00
317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	31 236,00	17,740	554 126,64	17,740	554 126,64	0,000	0,00	17,740	554 126,64	0,000	0,00
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	7 520,00	345,682	2 599 528,64	345,682	2 599 528,64	0,000	0,00	345,682	2 599 528,64	0,000	0,00
333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	31 236,00	62,223	1 943 597,63	62,223	1 943 597,63	0,000	0,00	62,223	1 943 597,63	0,000	0,00
334325	MOSTNÍ PILÍRE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	13 304,00	55,704	741 086,02	55,704	741 086,02	0,000	0,00	55,704	741 086,02	0,000	0,00
334365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	31 236,00	10,027	313 203,37	10,027	313 203,37	0,000	0,00	10,027	313 203,37	0,000	0,00
Celkem KP:					7 645 486,87		7 645 486,87		0,00		7 645 486,87		0,00
4 Vodorovné konstrukce													
420324	PRECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	4 859,00	44,880	218 071,92	44,880	218 071,92	0,000	0,00	44,880	218 071,92	0,000	0,00
420365	VÝZTUŽ PRECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	31 236,00	6,283	196 255,79	6,283	196 255,79	0,000	0,00	6,283	196 255,79	0,000	0,00
421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	12 726,00	263,962	3 359 180,41	263,962	3 359 180,41	0,000	0,00	263,962	3 359 180,41	0,000	0,00
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	31 236,00	47,513	1 484 116,07	47,513	1 484 116,07	0,000	0,00	47,513	1 484 116,07	0,000	0,00
422325	MOSTNÍ NOSNÉ TRAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	16 544,00	165,640	2 740 348,16	165,640	2 740 348,16	0,000	0,00	165,640	2 740 348,16	0,000	0,00
422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	31 236,00	29,815	931 301,34	29,815	931 301,34	0,000	0,00	29,815	931 301,34	0,000	0,00
424137	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPÍ BET DO C30/60 (B60)	M3	40 544,00	282,568	11 456 436,99	282,568	11 456 436,99	0,000	0,00	282,568	11 456 436,99	0,000	0,00
42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	1 319,00	31,600	41 680,40	31,600	41 680,40	0,000	0,00	31,600	41 680,40	0,000	0,00
42850	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ	KUS	60 328,00	20,000	1 206 560,00	20,000	1 206 560,00	0,000	0,00	20,000	1 206 560,00	0,000	0,00
431125	SCHODIST KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	35 285,00	2,678	94 493,23	0,000	0,00	2,678	94 493,23	2,678	94 493,23	0,000	0,00
451311	PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	3 066,00	40,400	123 866,40	40,400	123 866,40	0,000	0,00	40,400	123 866,40	0,000	0,00
451314	PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3 147,00	93,681	294 814,11	0,000	0,00	93,681	294 814,11	93,681	294 814,11	0,000	0,00



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 201 Most

Objekt 201 Most						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	833,00	305,155	254 194,12	137,320	114 387,56	0,000	0,00	137,320	114 387,56	167,835	139 806,56
45857	VÝPLŇ ZA OPERAMÍ A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 018,00	104,940	106 828,92	47,223	48 073,01	57,717	58 755,91	104,940	106 828,92	0,000	0,00
46452	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	636,00	38,592	24 544,51	0,000	0,00	38,592	24 544,51	38,592	24 544,51	0,000	0,00
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	8 099,00	144,422	1 169 673,78	0,000	0,00	144,422	1 169 673,78	144,422	1 169 673,78	0,000	0,00
Celkem KP:					23 702 366,15	21 920 278,05		1 642 281,54		23 562 559,59		139 806,56	
5 Komunikace													
572212	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	12,00	1 036,500	12 438,00	414,600	4 975,20	621,900	7 462,80	1 036,500	12 438,00	0,000	0,00
572222	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	18,00	1 036,500	18 657,00	452,605	8 146,89	583,895	10 510,11	1 036,500	18 657,00	0,000	0,00
574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO II+, 11S TL. 40MM	M2	235,00	1 036,500	243 577,50	414,600	97 431,00	621,900	146 146,50	1 036,500	243 577,50	0,000	0,00
574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16-, 16S TL. 60MM	M2	324,00	1 036,500	335 826,00	452,605	146 644,02	583,895	189 181,98	1 036,500	335 826,00	0,000	0,00
575F43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK	M2	538,00	1 036,500	557 637,00	456,060	245 360,28	580,440	312 276,72	1 036,500	557 637,00	0,000	0,00
58301	KRYT ZE SMICNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	976,00	1 148,400	1 120 838,40	574,200	560 419,20	0,000	0,00	574,200	560 419,20	574,200	560 419,20
Celkem KP:					2 288 973,90	1 062 976,59		665 578,11		1 728 554,70		560 419,20	
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů													
626121	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	1 566,00	277,200	434 095,20	277,200	434 095,20	0,000	0,00	277,200	434 095,20	0,000	0,00
62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	32,00	277,200	8 870,40	277,200	8 870,40	0,000	0,00	277,200	8 870,40	0,000	0,00
62641	SJEDNOCUJÍCÍ STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	432,00	277,200	119 750,40	277,200	119 750,40	0,000	0,00	277,200	119 750,40	0,000	0,00
62652	OCHRANA VYZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	89,00	277,200	24 670,80	0,000	0,00	55,440	4 934,16	55,440	4 934,16	221,760	19 736,64
Celkem KP:					587 386,80	562 716,00		4 934,16		567 650,16		19 736,64	
7 Přidružená stavební výroba													
711442	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	633,00	1 496,979	947 587,71	1 496,979	947 587,70	0,000	0,00	1 496,979	947 587,70	0,000	0,00
711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	190,00	304,040	57 767,60	304,040	57 767,60	0,000	0,00	304,040	57 767,60	0,000	0,00
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	51,00	442,108	22 547,51	442,108	22 547,51	0,000	0,00	442,108	22 547,51	0,000	0,00
76422	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCI Z MĚDĚNÉHO PLECHU	M2	3 181,00	56,562	179 923,72	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	56,562	179 923,72
78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	279,00	428,500	119 551,50	0,000	0,00	428,500	119 551,50	428,500	119 551,50	0,000	0,00



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 201 Most

Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
						Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	407,00	664,528	270 462,90	664,528	270 462,90	0,000	0,00	664,528	270 462,90	0,000	0,00
Celkem KP:					1 597 840,94		1 298 365,71		119 551,50		1 417 917,21		179 923,73
8 Potrubí													
84434	POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM	M	4 454,00	46,200	205 774,80	0,000	0,00	46,200	205 774,80	46,200	205 774,80	0,000	0,00
84434	POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM	M	4 223,00	111,000	468 753,00	0,000	0,00	111,000	468 753,00	111,000	468 753,00	0,000	0,00
87627	CHRANICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	172,00	685,600	117 923,20	685,600	117 923,20	0,000	0,00	685,600	117 923,20	0,000	0,00
Celkem KP:					792 451,00		117 923,20		674 527,80		792 451,00		0,00
9 Ostatní konstrukce a práce													
9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6 028,00	172,200	1 038 021,60	172,200	1 038 021,60	0,000	0,00	172,200	1 038 021,60	0,000	0,00
91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	1 561,00	2,000	3 122,00	0,000	0,00	2,000	3 122,00	2,000	3 122,00	0,000	0,00
917223	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	365,00	169,300	61 794,50	0,000	0,00	169,300	61 794,50	169,300	61 794,50	0,000	0,00
931326	TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	121,00	342,800	41 478,80	170,000	20 570,00	172,800	20 908,80	342,800	41 478,80	0,000	0,00
93135	TESNĚNÍ DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	153,00	174,400	26 683,20	85,000	13 005,00	89,400	13 678,20	174,400	26 683,20	0,000	0,00
93151	MOSTNÍ ZÁVERY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	22 146,00	20,800	460 636,80	20,800	460 636,80	0,000	0,00	20,800	460 636,80	0,000	0,00
93152	MOSTNÍ ZÁVERY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	22 146,00	20,800	460 636,80	20,800	460 636,80	0,000	0,00	20,800	460 636,80	0,000	0,00
935212	PRIKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ 600MM DO BETONU TL 100MM	M	557,00	73,000	40 661,00	0,000	0,00	73,000	40 661,00	73,000	40 661,00	0,000	0,00
936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUTRAVA 300/500	KUS	16 775,00	8,000	134 200,00	8,000	134 200,00	0,000	0,00	8,000	134 200,00	0,000	0,00
936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	1 620,00	20,000	32 400,00	18,000	29 160,00	0,000	0,00	18,000	29 160,00	2,000	3 240,00
93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	984,00	18,000	17 712,00	0,000	0,00	18,000	17 712,00	18,000	17 712,00	0,000	0,00
938544	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	599,00	277,200	166 042,80	277,200	166 042,80	0,000	0,00	277,200	166 042,80	0,000	0,00
Celkem KP:					2 483 389,50		2 322 273,00		157 876,50		2 480 149,50		3 240,00
Celkem za Objekt					41 482 243,53		36 211 316,32		3 571 810,65		39 783 126,97		1 699 116,56



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 402 Úprava veřejného osvětlení

Objekt 402 Úprava veřejného osvětlení						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
M21 Silnoproud													
DMTZ101	Demontáž stávajících sloupů VO vč. likvidace	KPL	524,00	6,000	3 144,00	0,000	0,00	6,000	3 144,00	6,000	3 144,00	0,000	0,00
DMTZ201	Demolice základů pro stožáry VO vč. likvidace suti	KPL	524,00	6,000	3 144,00	0,000	0,00	6,000	3 144,00	6,000	3 144,00	0,000	0,00
MTZ101	Silniční stožár JBS 10 s výložníkem 1,5m pozinkovaný vč. svorkovnice, vč. dopravy	KPL	9 953,00	4,000	39 812,00	0,000	0,00	4,000	39 812,00	4,000	39 812,00	0,000	0,00
MTZ102	Silniční stožár JBS 10 s výložníkem 1,5m pozinkovaný vč. svorkovnice, vč. dopravy	KPL	13 157,00	2,000	26 314,00	0,000	0,00	2,000	26 314,00	2,000	26 314,00	0,000	0,00
MTZ103	Nová betonová patka 1000x1000x1000, armovaná, hlava s povrchovou úpravou	KPL	11 569,00	6,000	69 414,00	0,000	0,00	6,000	69 414,00	6,000	69 414,00	0,000	0,00
MTZ104	Kabel VO typově stejný jako stávající v potřebném množství	KPL	4 164,00	1,000	4 164,00	0,000	0,00	1,000	4 164,00	1,000	4 164,00	0,000	0,00
MTZ105	Kabelová spojka lisovací pro stávající kabel VO	KPL	14 334,00	1,000	14 334,00	0,000	0,00	1,000	14 334,00	1,000	14 334,00	0,000	0,00
MTZ106	Vrapovaná chránička DN50	M	57,00	40,000	2 280,00	0,000	0,00	40,000	2 280,00	40,000	2 280,00	0,000	0,00
MTZ107	Kulatina 10mm FeZn na praporec uzemnění nových stožárů VO	M	180,00	16,000	2 880,00	0,000	0,00	16,000	2 880,00	16,000	2 880,00	0,000	0,00
MTZ108	Svorka připojovací SPb	KUS	125,00	6,000	750,00	0,000	0,00	6,000	750,00	6,000	750,00	0,000	0,00
MTZ109	Svorka spojovací SS	KUS	90,00	12,000	1 080,00	0,000	0,00	12,000	1 080,00	12,000	1 080,00	0,000	0,00
MTZ110	Zemnicí kulatina FeZn průměr 10mm nebo pásek FeZn 30/4 pro obnovu stávajícího zemnicího vedení a uzemnění stožárů VO dle potřeby	KPL	5 114,00	1,000	5 114,00	0,000	0,00	1,000	5 114,00	1,000	5 114,00	0,000	0,00
MTZ111	Upevňovací materiál (šrouby, matky, podložky, objímky apod.)	KPL	4 857,00	1,000	4 857,00	0,000	0,00	1,000	4 857,00	1,000	4 857,00	0,000	0,00
MTZ112	Veškerý ostatní materiál pro dokončení díla	KPL	11 137,00	1,000	11 137,00	0,000	0,00	1,000	11 137,00	1,000	11 137,00	0,000	0,00
MTZ113	Zaměření kabelů	KPL	6 941,00	1,000	6 941,00	0,000	0,00	1,000	6 941,00	1,000	6 941,00	0,000	0,00
MTZ114	Montážní práce vč. zprovoznění a veškeré další činnosti potřebné pro dokončení díla	KPL	35 850,00	1,000	35 850,00	0,000	0,00	1,000	35 850,00	1,000	35 850,00	0,000	0,00
MTZ115	Mechanizace - jeřáb – plošina	KPL	12 031,00	1,000	12 031,00	0,000	0,00	1,000	12 031,00	1,000	12 031,00	0,000	0,00
Celkem KP:					243 246,00		0,00	243 246,00		243 246,00		0,00	
M46 Zemní práce pro montážní práce													
ZP101	Výkop 80x40 v rostlém terénu, kompletní, vč. pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu	M	324,00	10,000	3 240,00	0,000	0,00	10,000	3 240,00	10,000	3 240,00	0,000	0,00
ZP102	Červená výstražná fólie	M	2,00	16,000	32,00	0,000	0,00	16,000	32,00	16,000	32,00	0,000	0,00
Celkem KP:					3 272,00		0,00	3 272,00		3 272,00		0,00	
Celkem za Objekt					246 518,00		0,00	246 518,00		246 518,00		0,00	



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 901 Dodatek č.1

Podobjekt ZBV 1 SO 001 Demolice - Bourání opěr

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
0 Všeobecné konstrukce a práce													
014122.3	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)	T	174,00	92,000	16 008,00	46,000	8 004,00	46,000	8 004,00	92,000	16 008,00	0,000	0,00
014122.4	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)	T	231,00	186,683	43 123,77	93,342	21 561,89	93,342	21 561,89	186,683	43 123,78	0,000	0,00
Celkem KP:					59 131,77	29 565,89		29 565,89		59 131,78		0,00	
1 Zemní práce													
12273R	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I	M3	289,00	46,000	13 294,00	46,000	13 294,00	0,000	0,00	46,000	13 294,00	0,000	0,00
Celkem KP:					13 294,00	13 294,00		0,00		13 294,00		0,00	
9 Ostatní konstrukce a práce													
96616R	BOURANI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	2 603,00	74,674	194 376,42	74,674	194 376,42	0,000	0,00	74,674	194 376,42	0,000	0,00
Celkem KP:					194 376,42	194 376,42		0,00		194 376,42		0,00	
Celkem za Podobjekt					266 802,19	237 236,31		29 565,89		266 802,20		0,00	



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 901 Dodatek č.1

Podobjekt ZBV 2 SO 001 Demolice - Bourání nosné konstrukce

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá		
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
0 Všeobecné konstrukce a práce													
014122.4	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	231,00	271,478	62 711,42	135,739	31 355,71	135,739	31 355,71	271,478	62 711,42	0,000	0,00
Celkem KP:					62 711,42	31 355,71		31 355,71		62 711,42		0,00	
9 Ostatní konstrukce a práce													
96611R	BOURÁNÍ KONSTRUKCE Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	3 471,00	108,591	376 919,36	108,591	376 919,36	0,000	0,00	108,591	376 919,36	0,000	0,00
Celkem KP:					376 919,36	376 919,36		0,00		376 919,36		0,00	
Celkem za Podobjekt					439 630,78	408 275,07		31 355,71		439 630,78		0,00	



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 901 Dodatek č.1

Podobjekt ZBV 3 SO 001 Demolice - Zabezpečení betonových svodidel proti pádu v rámci I. etapy a zimní přestávky

Podobjekt 261615 - Demontáž zabezpečení betonových stěn a pilířů před pádu v rámci rekonstrukce a změny prostavky					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá		
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
7 Přídružená stavební výroba													
74B830	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ	KG	180,00	1 518,000	273 240,00	1 518,000	273 240,00	0,000	0,00	1 518,000	273 240,00	0,000	0,00
	Celkem KP:				273 240,00		273 240,00		0,00		273 240,00		0,00
9 Ostatní konstrukce a práce													
261615	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ NA POVRCHU TR. VÍD DO 50MM	M	2 430,00	32,000	77 760,00	32,000	77 760,00	0,000	0,00	32,000	77 760,00	0,000	0,00
	Celkem KP:				77 760,00		77 760,00		0,00		77 760,00		0,00
	Celkem za Podobjekt				351 000,00		351 000,00		0,00		351 000,00		0,00



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 901 Dodatek č.1

Podobjekt ZBV 4 SO 001 Demolice - Zabezpečení betonových svodidel proti pádu v rámci zimní přestávky a II. etapy

					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá		
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
2 Základy													
261614	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR VÍ NA POVRCHU D DO 35MM	M	2 060,00	25,160	51 829,60	25,160	51 829,60	0,000	0,00	25,160	51 829,60	0,000	0,00
Celkem KP:					51 829,60	51 829,60		0,00		51 829,60		0,00	
7 Přidružená stavební výroba													
74B830	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ	KG	180,00	1 019,720	183 549,60	1 019,720	183 549,60	0,000	0,00	1 019,720	183 549,60	0,000	0,00
Celkem KP:					183 549,60	183 549,60		0,00		183 549,60		0,00	
9 Ostatní konstrukce a práce													
911CA9	SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 0.8M - NÁJEM	MDEN	8,00	12 200,000	97 600,00	7 600,000	60 800,00	0,000	0,00	7 600,000	60 800,00	4 600,000	36 800,00
Celkem KP:					97 600,00	60 800,00		0,00		60 800,00		36 800,00	
Celkem za Podobjekt					332 979,20	296 179,20		0,00		296 179,20		36 800,00	



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 901 Dodatek č.1

Podobjekt ZBV 5 SO 001 Demolice - Podepření příčných prahů

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
1 Zemní práce													
12273	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I	M3	231,00	24,300	5 613,30	24,300	5 613,30	0,000	0,00	24,300	5 613,30	0,000	0,00
17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	98,00	24,300	2 381,40	24,300	2 381,40	0,000	0,00	24,300	2 381,40	0,000	0,00
Celkem KP:					7 994,70	7 994,70		0,00		7 994,70		0,00	
9 Ostatní konstrukce a práce													
94890	PODPERNÉ SKRUŽE - ZRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	9 711,00	30,000	291 330,00	30,000	291 330,00	0,000	0,00	30,000	291 330,00	0,000	0,00
Celkem KP:					291 330,00	291 330,00		0,00		291 330,00		0,00	
Celkem za Podobjekt					299 324,70	299 324,70		0,00		299 324,70		0,00	



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 901 Dodatek č.1

Podobjekt ZBV 6 SO 201 Most - Betonáž opěry OP1 a OP5

Podobjekt ZBV 6 SO 201 Most - Betonáž opěry OP1 a OP5					Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá		
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
3 Svislé konstrukce													
333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	7 520,00	94,647	711 745,44	94,647	711 745,44	0,000	0,00	94,647	711 745,44	0,000	0,00

6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 901 Dodatek č.1

Podobjekt ZBV 7 SO 201 Most - Odpočet kotvení a okapnice

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
2 Základy													
285393.1	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	463,00	-1 208,000	-559 304,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	-1 208,000	-559 304,00
					</								



6.2.13

Rekapitulace čerpání rozpočtu 7/2019 - 7/2019

Stavba 0366a/18 - II/380 Hodonín, most ev. č. 380-020, úpr. po DI č. I

Objekt 901 Dodatek č.1

Podobjekt ZBV 8 SO 201 Most - Podepření nové nosné konstrukce v době výstavby

						Do kon. před. obd.		V sledov. obd.		Do kon. sled. obd.		Zbývá	
Položka	Popis	MJ	Jed.cena	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]	Množství	Cena[Kč]
0 Všeobecné konstrukce a práce													
014122.3	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNI ODPAD)	T	174,00	273,600	47 606,40	136,800	23 803,20	136,800	23 803,20	273,600	47 606,40	0,000	0,00
					Celkem KP:		23 803,20		23 803,20		47 606,40		0,00
1 Zemní práce													
11316	ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ	M3	1 004,00	90,000	90 360,00	90,000	90 360,00	0,000	0,00	90,000	90 360,00	0,000	0,00
12273.R	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I	M3	289,00	136,800	39 535,20	136,800	39 535,20	0,000	0,00	136,800	39 535,20	0,000	0,00
17180	ULOZENI SYPANINY DO NASYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	925,00	136,800	126 540,00	136,800	126 540,00	0,000	0,00	136,800	126 540,00	0,000	0,00
					Celkem KP:		256 435,20		0,00		256 435,20		0,00
5 Komunikace													
58301.R	KRYT ZE SILNICNICH DILCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	1 446,00	600,000	867 600,00	600,000	867 600,00	0,000	0,00	600,000	867 600,00	0,000	0,00
					Celkem KP:		867 600,00		0,00		867 600,00		0,00
9 Ostatní konstrukce a práce													
94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	415,00	5 940,000	2 465 100,00	5 940,000	2 465 100,00	0,000	0,00	5 940,000	2 465 100,00	0,000	0,00
					Celkem KP:		2 465 100,00		0,00		2 465 100,00		0,00
					Celkem za Podobjekt		3 612 938,40		23 803,20		3 636 741,60		0,00
					Celkem za Objekt		5 916 699,12		84 724,80		6 001 423,92		-702 427,73
Celkem za sestavu:					60 104 358,58		51 258 948,71		7 507 775,14		58 766 723,85		1 337 634,73