

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO MIKROKOBERCE 2019 – II/398, II/399 MIKULOVICE – PLAVEČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SILKO S.R.O.

sídlem Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 607 55 075
sp. zn. C 19634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- SO 102 05 - Neprovádění celoplošného frézování v plném rozsahu, provádění více výsprav výtluků směsí ACO. Při kontrole správcem stavby a technickým dozorem bylo zjištěno, že komunikaci není nutné celoplošně frézovat v plném rozsahu. Byly určeny úseky, kde je nutné celoplošně frézování provést. Dále vylo zjištěno, že je nutno provést více výsprav výtluků směsí ACO. Byla určena lokální místa výsprav výtluků směsí ACO.
- SO 103 - Neprovádění celoplošného frézování v plném rozsahu, výplně spáry a výškových úprav mříží, provádění více výsprav výtluků směsí ACO. Při kontrole správcem stavby a technickým dozorem bylo zjištěno, že komunikaci není nutné celoplošně frézovat v plném rozsahu. Byly určeny úseky, kde je nutné celoplošně frézování provést. Nová úprava nezasahuje k římse mostu a není potřeba provádět výplň spáry a výškovou úpravu mříží - niveleta nezměněna. Dále vylo zjištěno, že je nutno provést více výsprav výtluků směsí ACO. Byla určena lokální místa výsprav výtluků směsí ACO.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. I dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.385.847,02 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Jihlavě, dne 11. 9. 2019

V Brně, dne 11. 9. 2019



SILKÓ s.r.o.




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Soupis objektů s DPH

Stavba: SÚS JmK - II/398, II/399 Mikrokoberce 2. stavba

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: -101 667,70

OC+DPH: -123 017,92


Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
05	Němčičky - Plaveč km 47,049-48,129	7 982,00	1 676,22	9 658,22
SO 103	Silnice II-398 km 19,404 - 20,357 (Mikulovice - Němčičky) a sil. II-399 km 46,132	-109 649,70	-23 026,44	-132 676,14


CELKEM

-101 667,70

-21 350,22

-123 017,92





Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

SÚS JmK II/398, II/399 Mikrokoberce 2. stavba

Objekt:


SO 102 Silnice II-399 Němčičky - Kuchařovice

Rozpočet:

05 Němčičky - Plaveč km 47,049-48,129

05	7 982,00
----	----------

Por. číslo	Kód položky	Varianční	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	Zemní práce				-221 294,80
1	113727		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	-140,060	1 580,00	-221 294,80
			frézování v tl. 20 mm, včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS JmK (bez poplatku za skládku) Zaměřeno na stavbě 7003=7 003,000 [A] A*0,02=140,060 [B] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
		5	Komunikace				229 276,80
2	57791A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)	T	54,720	4 190,00	229 276,80
			oprava výtluků, nerovnosti a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, zaměřeno na stavbě 700 m ² *0,05 m ² *2,42 t/m ³ =84,700 [A] - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařiznutí hran - vyčištění - nátěr spojovací - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka				



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

SÚS JmK II/398, II/399 Mikrokoberce 2. stavba

SO 103

-109 649,70

Rozpočet:

SO 103 Silnice II-398 km 19,404 - 20,357 (Mikulovice - Němčičky) a sil. II-399 km 46,132 - 47,049

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		1	Zemní práce				-231 754,40
1	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM frézování v tl. 20 mm, odečteny plochy na mostě a předpolí mostu, viz oddíl 5.2 Komunikace u mostu ev.č. 398-011 NEFRÉZOVAT PŘEDPOLÍ MOSTU 20M+20M, FRÉZOVÁNÍ NA MOSTĚ - VIZ ODDÍL 5.2 včetně odvozu a uložení vyfrézovaného materiálu na skládku SÚS JmK (bez poplatku za skládku) Zaměřeno na stavbě $12604 \cdot 511 = 12\,093,000$ [A] $A \cdot 0,02 = 241,860$ [B] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	-146,680	1 580,00	-231 754,40
		5.1	Komunikace				134 624,70
2	57791A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO (HMOTNOST) oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, zaměřeno na stavbě $1260 \text{ m}^2 \cdot 0,05 \text{ m}^2 \cdot 2,42 \text{ t/m}^3 = 152,460$ [A] - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařiznutí hran - vycištění - nátěr spojovací - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balencou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	T	32,130	4 190,00	134 624,70
		5.2	Komunikace u mostu ev.č. 398-011				-12 520,00
3	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM podél obrubníků na mostě, zaměřeno na mostě, $24 + 24 = 48,000$ [A] položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem	M	-48,000	115,00	-5 520,00
4	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ mříže odvodnění na mostě, včetně živičné zálivky po obvodě mříží, zaměřeno na stavbě $1 + 1 = 2,000$ [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	-2,000	3 500,00	-7 000,00

Že