
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/03834 OBLEKOVICE PRŮTAH -
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Dotaz č. 1:

Objekt SO 105b

Obracím se na Vás s žádostí o dodatečné informace k akci: „Oblekovice průtah-dešťová kanalizace“.

Vzhledem k informaci v průvodní a souhrnné technické zprávě : „- přesná poloha silničních dešťových vpustí a přípojek k těmto vpustem bude koordinována s projektem komunikace a chodníků, který řeší tuto lokalitu – III /03834 Silniční a mostní inženýrství s.r.o.“.

V rozpočtu SO 301 Dešťová kanalizace chybí odstranění podkladů komunikace a krytů u přípojek, avšak výkopové práce jsou pro přípojky započítány. Předpokládáme tedy, že zhotovitel zbuduje stoku „D“ a „D1“, která bude provizorně zapravena podkladem z asfaltového recyklátu. Později v koordinaci budou zhotoveny jednotlivé přípojky, ale již v celoplošně odstraněné komunikaci? Proto není v rozpočtu počítáno odstranění podkladů a krytu komunikace u přípojek? Je takto uvažováno?

Pokud ne, tak chybí dle našeho názoru odstranění podkladů a krytu komunikace pro přípojky.

Odpověď k dotazu č. 1:

Odstranění podkladů komunikace a krytu u přípojek je zahrnuto v položkách 113107212 a 113107222.

V Brně, dne 10.10.2019



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení