

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4167 NESVAČILKA INTRAVILÁN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích

IČO: 480 35 599
sp. zn. C 8032

Zastoupena:

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Doplnění vrstvy krytu vozovky. Po odfrézování obrusné vrstvy vozovky bylo zjištěno, že v některých úsecích je druhá vrstva krytu vozovky porušena a je nutné provést její odfrézování a dobalení vrstvou ACO 11+.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.358.680,53 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.


V Brně, dne 18.10.2019



SWIETELSKY stavební s.r.o.



V Brně, dne 18.10.2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : III/4167 Nesvačilka intravilán

			Rozpočet dle dodatku č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Komunikace	2 196 994,08	2 658 362,84	75 686,45	2 272 680,53	2 749 943,44
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 196 994,08	2 658 362,84	75 686,45	2 272 680,53	2 749 943,44

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis						
	Ostatní náklady	25 000,00	30 250,00		25 000,00	30 250,00
	Vedlejší náklady	61 000,00	73 810,00		61 000,00	73 810,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		86 000,00	104 060,00	0,00	86 000,00	104 060,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	2 282 994,08	2 762 422,84	75 686,45	2 358 680,53	2 854 003,44



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/4167 Nesvačilka intravilán
Rozpočet: SO 101 Komunikace

SO 101	75 686,45
--------	-----------

Pol. číslo	Výk. položka	Variant	Název položky	Jm.	Množství	Jednotková	Celkem
1 Zemní práce							16 518,45
2	11372A		FREZOVANI ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	10,750	1 095,00	11 771,25
včetně zvážení							
Celkem: $850 \times 6,65 \times 0,05 = 282,625 [A]$							
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku SÚS v Slavkově u Brna							
3	11372B		FREZOVANI ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	593,400	8,00	4 747,20
Odvou na skládku SÚS ve Slavkově u Brna, včetně zvážení							
Celkem: $282,625 \times 2,4 / m^3 \times 23 km = 15 600,900 [A]$							
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].							
5 Komunikace							58 093,00
4	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	215,000	12,70	2 730,50
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství							
- provedení dle předepsaného technologického předpisu							
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách							
- úpravu napojení, ukončení							
5	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM	M2	215,000	257,50	55 362,50
- dodání směsi v požadované kvalitě							
- očištění podkladu							
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů							
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
- nezahrnuje postřiky, nátěry							
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
9 Ostatní konstrukce a práce							1 075,00
12	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	215,000	5,00	1 075,00
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu							