


LEGENDA PODHLEDŮ

- 1. JEDNOTLIVÝ - AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PANELE ZE SKELNÝCH VLÁKEN 1200x1200 mm, TL. 40 mm
- 2. CELOPLOŠNÝ S MEZEROU MEZI PANELE 40 mm - AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ PANELE ZE SKELNÝCH VLÁKEN 1200x1200 mm, TL. 40 mm

POZNÁMKA: v místn. č. 254 BUDE V PODHLEDU ZABUDOVANÁ VÝMĚNA PRO SVÍTIDLO, TAM, KDE JE V PŮDORYSU VYZNAČENO (4 ks)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

ČÍSLO M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA SKLADBA / NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SPECIÁLNÍ ÚPRAVA STĚN	PODHLED
251	CHODBA	11,9	V2a LITÁ PODLAHA PUR PRYSKYŘICE	OMÍTKA A MALBA	jednotlivý 1200x1200 mm
252	PREZentační MÍSTNOST	79,3	V2b ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK - čtverec	OMÍTKA A MALBA	celoplošný 1200x1200 mm
253	STROJOVNA VZT	62,4	V10 LITÁ EPOXID. PRYSKYŘICE	OMÍTKA A MALBA	-
254	KRČEK - GALERIE	27,1	V8 ZÁTĚŽOVÝ KOBEREK - čtverec	OMÍTKA A MALBA	celoplošný 1200x1200 mm
CELKEM PODLAHOVÁ PLOCHA 2NP:		183,2			
255	CHODBA	9,0	LITÁ PODLAHA PUR PRYSKYŘICE	OMÍTKA A MALBA	jednotlivý 1200x1200 mm
256	CHODBA - RAMPA	4,2	PLECH "5 čárečkový"	OMÍTKA A MALBA	jednotlivý 1200x1200 mm

POZNÁMKA: PODROBNÝ POPIS VIZ. DOKUMENTACI PODROBNOSTÍ c) 6 + VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ c) 5

±0,000 = 311,940 m n. m

architektonická a projektová kancelář		Ing. arch. Libor Žák		Riegrova 44, 612 00 Brno člen sdružení	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Žák		VYPRACOVAL: Ing. arch. Adam Vrána		e-mail: liborzak.arch@gmail.com	
INVESTOR: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Intemac Solutions, s.r.o. Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim		STAVEBNÍ ÚŘAD: Kuřim KÓD ZAKÁZKY: 077-18-11-3		PROJEKTANT ČÁSTI PD:	
ČÁST: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		DATUM: 09/2019		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY CENTRA INTEMAC		MĚŘÍTKO: 1:50		FORMÁT: 297x760	
OBJEKT: SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		OBSAH: VÝKRES PODHLEDŮ 2NP		ČÍSLO VÝKRESU: AZ-1968	
				POŘ. Č.: 19	