



LEGENDA SITUACE PŘÍPRAVY ÚZEMÍ

- ČÍSLOVÁNÍ NESLEDUJE POSTUP REALIZACE PŘÍPRAVY ÚZEMÍ
 - PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KROKŮ VČ. VÝMĚR SE NACHÁZÍ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ PŮVODNÍCH ŽB ŠACHET V POČTU 5KS
 - ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ PŮVODNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KABELŮ
NN - 114 m
SLP - 42 m
STL - 38 m
DRENÁŽ - 7 m
 - ROZEBRÁNÍ 3 PARKOVACÍCH STÁNÍ VČ. OBRUBNÍKŮ
CELKOVÁ SKLADBA STÁNÍ JE:
 - BETONOVÁ VSAKOVACÍ VRSTVA 80 mm
 - LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO, FRAKCE 4-8 40 mm
 - KAMENIVO DRCENÉ, FRAKCE 16-32 150 mm
 - ŠTERKODRŮ 0-63 200 mm
 - CELKEM 470 mm
 - ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE 190 m² VČ. OBRUBNÍKŮ
CELKOVÁ SKLADBA KOMUNIKACE JE:
 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA 80 mm
 - LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO 4-8 40 mm
 - KAMENIVO DRCENÉ, ZPEVNĚNO CEMENTEM, FRAKCE 16-32 200 mm
 - ŠTERKODRŮ 200 mm
 - CELKEM 520 mm
 - ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO ŽB KANÁLU HORKOVODU VČETNĚ POTRUBÍ 85 m
 - ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH OBRUBNÍKŮ 42 m
 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OKAPOVÉHO CHODNÍKU VČ. OBRUBNÍKU 10 m²
 - ODSTRANĚNÍ DRNU TL. 100 mm A HUMÓZNÍ VRSTVY 150 mm, ULOŽENÍ NA SKLÁDKU A OPĚTOVNÉ POUŽITÍ NA ZÁSYPY 884 m²
 - UTĚSNĚNÍ ČÁSTI KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY INJEKTÁŽNÍ SMĚSÍ 78 m
 - ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN
 - ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ - POSUN OPLOCENÍ NA HRANICI PARCEL JE SOUČÁSTÍ SO 04 ZAHRADNÍ ÚPRAVY A MOBILIÁR
 - ODSTRANĚNÍ DVOU ŽB KANALIZAČNÍCH ŠACHET DN 1000, HLOUBKA 2,2 m.

- PONECHANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ROZEBIRANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE (BOD 3,4)
- ODTĚŽENÍ DRNU A HUMÓZNÍ VRSTVY (BOD 8)

architektonická a projektová kancelář		Ing. arch. Libor Žák	Riegrova 44, 612 00 Brno člen sdružení	
HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Žák				Atic.Z architects & engineers
ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Libor Žák		VYPRACOVAL: Ing. arch. Adam Vrána		
INVESTOR: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno		STAVEBNÍ ÚŘAD: Kuřim		PROJEKTANT ČÁSTI PD:
Intemac Solutions, s.r.o. Blanenská 1288/27, 664 34 Kuřim		KÓD ZAKÁZKY: 077-18-11-3		
ČÁST: D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		DATUM: 09/2019		STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY CENTRA INTEMAC		MĚŘÍTKO: 1:200		
OBJEKT: SO 02 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ		FORMÁT: 297x630		ČÍSLO VÝKRESU: POR. Č.: AZ7-284
OBSAH: SITUACE				