

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

425-019 BŘECLAV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 176 28
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Oprava závěrné zídky a přechodového klínu. Po odbourání konstrukce dle projektu byl nalezen již nefunkční dilatační závěr, takže se dilatace mostu přenášela až na závěrnou zídku do přechodové oblasti. Za mostem nebyla vytvořena přechodová oblast a komunikace byla prosedlá a bez přenosu dilatačních pohybů na mostě. Bylo nutné provést nově závěrnou zídku a vytvořit nový přechodový klín z betonu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.115.787,16 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 22.10.2019



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne 29.10.2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	cena	změna ceny
navýšení výměry položky	1	014122	Vícepráce POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPADEK)	T	11,602	450,00	5 211,90
navýšení výměry položky			živičná sůl 2,40m3 díř z frézování vozovky - pol.113727: 2,966*2,4=7,119 [A] sůl z bourání vozovky - pol.113137: 3,219*2,4=7,726 [B] sůl z izolace mostovky - pol.97817: 3,691*0,007=0,025 [C] Celkem: A+B+C=14,869 [D]				
navýšení výměry položky	3	113137	zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVŮZ DO 10KM	M3	4,628	10 900,00	52 803,40
			kapsa pro dilatační závěr na opěře 4 - příl.02: 1,0*0,3*10,731=3,219 [A]				
navýšení výměry položky	5	672214	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možno poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	65,848	10,00	1 545,26
			nad dilatačním závěrem na opěře 4 - příl.05 ložné vrstvy: 1,0*10,731*4=42,924 [A] obrusná vrstva: 3,0*10,731=32,193 [B] Celkem: A+B=75,117 [C]				
navýšení výměry položky	7	674C03	- dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 10 TL. 70MM	M2	85,040	1 045,00	89 711,16
			nad dilatačním závěrem na opěře 4 - příl. 05: 1,0*10,731*4vrstvy=42,924 [A]				
navýšení výměry položky	34	96815	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovišť epa a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	1,204	7 180,00	8 648,76
			vč poplatku za uložení suti na skládce				
			kapsa pro nový dilatační závěr na opěře 4 - pol.02, 05: 2*0,05*0,15*10,7=0,161 [A]				
nová položka	N1	966108	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možno poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM	M3	1,125	5 910,00	6 648,75
			vysekání původní závěrné zdičky, včetně uložení na skládce				
nová položka	N2	333365	Celkem: 0,3x0,35x10,713 = 1,125 m3 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050B, B500B	T	0,176	26 200,00	4 608,32
			oprava závěrné zdičky pod dilatačním závěrem				
nová položka	N3	333125	Položka včetně navrtání a vlepění kolov MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) oprava závěrné zdičky pod dilatačním závěrem z betonu C30/37 XF2	M3	1,125	14 500,00	16 310,64
			Celkem: 0,3x0,35x10,713 = 1,125 m3				
Změna č. 1			Vícepráce celkem				185 296,09