

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

39919-1 MOST VÝROVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Provedení zesílení pojistných ocelových táhel mezi ŽB táhly. Po provedení diagnostiky mostní konstrukce a otryskání svislých táhel bylo zjištěno, že krycí vrstva na těchto prvcích je místy odpadlá, dochází zde ke korozi podélné nosné výztuže a místy nosná výztuž zcela překorodovala. Je proto nutné zřídit dodatečné zajištění ocelových táhel u stávajících betonových sloupů nosné konstrukce. Vzhledem k rozsahu změn je nutné prodloužení částečné uzavírky komunikace III/39919.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo

Dokončení a předání díla

do 30. 11. 2019

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.809.382,77 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 22.10.2019



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne 06 -11- 2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice

		Rozpočet dle dodatku č.1				
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 201	Most ev.č. 39919-1	3 951 236,76	4 780 996,48	658 146,01	4 609 382,77	5 577 353,15
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 951 236,76	4 780 996,48	658 146,01	4 609 382,77	5 577 353,15

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	Ostatní náklady	58 000,00	70 180,00		58 000,00	70 180,00
	Vedlejší náklady	142 000,00	171 820,00		142 000,00	171 820,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		200 000,00	242 000,00	0,00	200 000,00	242 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	4 151 236,76	5 022 996,48	658 146,01	4 809 382,77	5 819 353,15



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice - TDK č.1**Objekt:** SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1**Rozpočet:** SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 658 146,01 Kč**Cena celková:** 658 146,01 Kč**DPH:** 138 210,66 Kč**Cena s daní:** 796 356,67 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 658 146,01 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce - TDK č.1
 Objekt: SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1
 Rozpočet: SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	02710		<p>POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.</p> <p>Vše v režii zhotovitele.</p> <p>0,33=0,33000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	0,33000	120 000,00	39 600,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				39 600,00
2			Základy				
1	261615	N7	<p>VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. VI D DO 50MM</p> <p>26=26,00000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p>	M	26,00000	2 313,75	60 157,50
2	285373	NI	<p>KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 5M</p> <p>8=8,00000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky</p>	KUS	8,00000	7 329,96	58 639,68



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovce - TDK č.1
 Objekt: SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1
 Rozpočet: SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezahrnuje vrty				
3	285374	N2	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 6M 4=4,00000 [A]	KUS	4,00000	8 792,25	35 169,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty				
2		Základy					153 966,18
4		Vodorovné konstrukce					
1	45147	N9	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ 3,49482-3,49482 [A]	M3	3,49482	100 416,75	350 938,47
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
4		Vodorovné konstrukce					350 938,47
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
8	62665	N8	REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ 24=24,00000 [A]	KUS	24,00000	593,25	14 238,00
			Technická specifikace: zahrnuje obnažení a očištění kotevní desky, vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku, zavedení kanyl pro injektáž a pro odvětrání, namíchání injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením nezahrnuje bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování				
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					14 238,00
783		Nátěry					
1	78312		PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	10,47000	642,00	6 721,74



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice - TDK č.1
 Objekt: SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1
 Rozpočet: SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úprava obnažené výztuže zaměřeno na stavbě 10,47=10,47000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
3	78315	N4	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM 10,47=10,47000 [A] Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	10,47000	675,62	7 073,74
783		Nátěry					13 795,48

8		Potrubí					
1	86627	N3	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM 38,4=38,40000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	38,40000	771,87	29 639,81



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice - TDK č.1
 Objekt: SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1
 Rozpočet: SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
8		Potrubí					29 639,81
9		Ostatní konstrukce a práce					
10	936501	N5	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ 2,4=2,40000 [A]	KG	2,40000	291,53	699,67
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a ložení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačení a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí				
11	936502	N6	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK 240=240,00000 [A]	KG	240,00000	165,66	39 758,40
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z005-2019 III/39919 most ev.č. 39919-1 Výrovice - TDK č.1
 Objekt: SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1
 Rozpočet: SO 201 - V1 Most ev.č. 39919-1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlité patní desky) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí 				
9	967168		<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>odstranění zkorodovaných krycích vrstev betonových, 50% ručním oklepáním, zaměřeno na stavbě</p> <p>2,82=2,82000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</p>	M3	2,82000	5 500,00	15 510,00
9			Ostatní konstrukce a práce				55 968,07

Celkem:

658 146,01