


Investor:  
Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace  
Lipová alej 3756/21  
695 03 Hodonín

Zhotovitel  
PARDOSA – technik, s.r.o.  
Hodonínská 672  
696 03 Dubňany

**ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVISTĚ  
JILEMNICKÉHO 2 – PŘÍPRAVA  
SO 02 JÍDELNA**

---

**D.1.4.g – silnoproudá elektrotechnika včetně  
ochrany před bleskem  
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

	<b>PARDOSA - technik, s.r.o.</b> stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 <a href="http://www.pardosa.cz">www.pardosa.cz</a>
<b>OBJEDNATEL</b>	<b>Integrovaná střední škola Hodonín</b> příspěvková organizace Lipová alej 3756/21 695 03 Hodonín
<b>PŘEDMĚT DOKUMENTU</b>	<b>technika prostředí staveb</b>
<b>ČÁST</b>	<b>D.1.4.g – silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem</b>
<b>NÁZEV STAVBY</b>	<b>ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVISTĚ JILEMNICKÉHO 2 – PŘÍPRAVA SO 02 JÍDELNA</b>
<b>MÍSTO</b>	<b>k.ú. Hodonín; 640417, p. č. st. 2561</b>
<b>KRAJ</b>	<b>Jihomoravský</b>
<b>STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	<b>dokumentace pro provádění stavby</b>
<b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b>	<b>Petr Winkler</b>
<b>VYHOTOVIL</b>	<b>Petr Winkler</b> číslo autorizace ČKAIT 1005185
<b>DATUM</b>	<b>10/2017</b>

## **Soupis prací a dodávek Rekapitulace**

Vypracoval: Petr Winkler

**Akce:** ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ  
PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA  
SO 02 JÍDELNA

**Předmět dokumentu:** technika prostředí staveb

**Stupeň dokumentace:** Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace  
Lipová alej 3756/21  
695 03 Hodonín

**Obsah :** D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před  
bleskem

Název systému		Cena
1	D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	0,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>0,00 Kč</b>

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací.

V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

**Akce:****ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ  
JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA  
SO 02 JÍDELNA****Stupeň****dokumentace:** Dokumentace pro provádění stavby**Investor:** Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Lipová alej 3756/21

695 03 Hodonín

**Obsah:****D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem**

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1	typ	<b>Dodávka materiálu</b>				
2		<b>Svítlidla</b>				
3	1 LED-1L13B07BT13	typ A; svítidlo LED přisazené kruhové s pohybovým senzorem	5	ks		0,00 Kč
4						
5		<b>Ukončovací prvky a svorkovnice</b>				
6	1 95161C	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNÁ	5	KS		0,00 Kč
7	2 E000000758900	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNÁ	15	KS		0,00 Kč
8	3 10565	SPOJKA SMOE 81515	1	KS		0,00 Kč
9	4 2951	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	10	KS		0,00 Kč
10	5 70KU-L	SPOJKA KABELOVA 70 KU-L	3	KS		0,00 Kč
11	6 120KU-L	SPOJKA KABELOVA 120 KU-L	3	KS		0,00 Kč
12	7 2945	SPOJKA KABELOVA 18R 1,5mm	40	KS		0,00 Kč
13						
14		<b>Barvy a nátěry</b>				
15	1 VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	3	kg		0,00 Kč
16	2 VLB000380	Benzin technický	0,6	l		0,00 Kč
17						
18		<b>Hromosvody a uzemnění</b>				
19	1 PODL.PB19	PODLOŽKA GUMOVA K PB19	3	KS		0,00 Kč
20	2 PB19	PODSTAVEC BETONOVY PB19 19KG	3	KS		0,00 Kč
21	3 DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	19,8	KG		0,00 Kč
22	4 STITEKPVC	STITEK PVC BEZ OZNACENI	6	KS		0,00 Kč
23	5 JR3,0ALMGSI	JIMACI TYC JR 3.0M ALMGSI	1	KS		0,00 Kč
24	6 OJ	OBJIMKA JIMACI TYCE OJ	1	KS		0,00 Kč
25	7 SJ	STOJAN PRO JIMACI TYC KOVOVY	1	KS		0,00 Kč
26	8 480699CZ	TABULKA VYSTR. PLAST CZ	6	KS		0,00 Kč
27	9 LS5	SVORKA LANOVA LS5 18080	3	KS		0,00 Kč
28	10 DOUA-25	DRZAK UHELNIKU DOUA-25	18	KS		0,00 Kč
29	11 SK	SVORKA KRIZOVA SK	10	KS		0,00 Kč
30	12 SOA	SVORKA OKAPOVA SOA	6	KS		0,00 Kč
31	13 DRAT8ALMGSI4	DRAT ALMGSI 8MM MEKKY 7,4M/KG	29,7	KG		0,00 Kč
32	14 SJ1	SVORKA JIMACI TYCE SJ1	2	KS		0,00 Kč
33	15 SS	SVORKA SPOJOVACI SS	78	KS		0,00 Kč
34	16 PV21D	PODPERA VEDENI PV 21D	180	KS		0,00 Kč
35	17 OU1.7	UHELNIK OCHRANNY OU 1,7	6	KS		0,00 Kč
36	18 SZA	SVORKA ZKUSEBNI SZA	6	KS		0,00 Kč
37	19 PV1P-55	PODPERA VEDENI PV1p-55	70	KS		0,00 Kč
38						
39		<b>Ostatní materiál</b>				
40	1 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	80	KS		0,00 Kč
41	2 LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	5	M		0,00 Kč
42						
43		<b>Kabely,vodiče a příslušenství</b>				
44	1 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	10	M		0,00 Kč
45	2 CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	30	M		0,00 Kč
46						
47		<b>Montážní práce</b>				
48		<b>Montáže dle ceníku M741</b>				
49	1 743624200	Montáž hromosvod ochranných lišt	6	kus		0,00 Kč
50	2 743629300	Montáž hromosvod štítku označ svodu	6	kus		0,00 Kč
51	3 743624110	Montáž hromosvod úhel, trub do zdiva	6	kus		0,00 Kč
52	4 743622100	Montáž hromosvod svorek se 2 šrouby	148	kus		0,00 Kč
53	5 743622200	Montáž hromosvod svorek se 3 šrouby	25	kus		0,00 Kč
54	6 743631130	Montáž jímacích tyčí na ocel konstr	1	kus		0,00 Kč
55	7 748122113	mtz svit zariv prum str pris 2zdroj	5	kus		0,00 Kč
56	8 783903510	nater zem pasku 1slozk 1kruci pruhu	3	m		0,00 Kč
57	9 746511421	Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5	10	kus		0,00 Kč
58	10 744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	40	m		0,00 Kč
59	11 746511125	Propoj kabelů spojkou-1kV SVp-4x240	1	kus		0,00 Kč
60	12 743621120	Mont hromosvod drát s podpěr nad -p10mm-	32	m		0,00 Kč
61	13	mtz. zařízení VZT (jen připojení el.energie)	1	ks		0,00 Kč
62	14 740999901	Práce na stávající instalaci	60	hod		0,00 Kč

**Akce:****ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ  
JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA  
SO 02 JÍDELNA****Stupeň****dokumentace:****Dokumentace pro provádění stavby****Investor:****Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace****Lipová alej 3756/21****695 03 Hodonín****Obsah:****D.1.4.g - silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem**

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
63	15	mtz.stávající čtečky přístupového systému	1	ks		0,00 Kč
64	16	mtz. kamery	1	ks		0,00 Kč
65	17	mtz. optického propoje firmy Net-connect	2	ks		0,00 Kč
66	18 740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	60	hod		0,00 Kč
67	19 743312120	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	5	m		0,00 Kč
68	20 743621110	Mont hromosvod drát s podpěr do -p10mm	220	m		0,00 Kč
69	21 742894210	Montáž tabulek pro přístr šroubov	6	kus		0,00 Kč
70	22 740999904	Nezměřitelné mont.práce	70	hod		0,00 Kč
71	23 740999910	Zabezpečení pracoviště	40	hod		0,00 Kč
72						
73		<b>Stavební práce při elektromontážích - 846-9</b>				
74	1 979089100	Odvoz suti do 1 km	1	t		0,00 Kč
75	2 979089101	Uložení suti na skládku	1	t		0,00 Kč
76	3 979089210	Příplatek ze další km odvozu suti	20	km		0,00 Kč
77	4 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	4	m		0,00 Kč
78	5 131319000	Jámy ostatních konstrukcí tř.3	2,5	m3		0,00 Kč
79	6 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	98	kus		0,00 Kč
80	7 961041000	Bourání základu betonového	1,5	m3		0,00 Kč
81						
82		<b>Demontáže dle ceníku M741</b>				
83	1	demtz.stávající čtečky přístupového systému	1	ks		0,00 Kč
84	2	demtz. zařízení VZT (jen připojení el.energie)	1	ks		0,00 Kč
85	3 740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	100	hod		0,00 Kč
86	4	demtz. optického propoje firmy Net-connect	2	ks		0,00 Kč
87	5	demtz. kamery	1	ks		0,00 Kč
88	6	demtz. slaboproudé skříně	2	ks		0,00 Kč
89	7	demtz. stávající rozpojovací skříně	1	ks		0,00 Kč
90						
91		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
92	1	Mimostaveništní doprava	2	%		0,00 Kč
93	2	Náklady na umístění stavby	1	%		0,00 Kč
94	3	Podružný materiál	6	%		0,00 Kč
95	4	Podíl přidružené výroby	3	%		0,00 Kč
96	5	Revize a zkoušky	5	%		0,00 Kč
97	6	Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu	1	%		0,00 Kč
98	7	Montážní stroje a mechanismy	30	%		0,00 Kč
99						
100		<b>Celkem:</b>				0,00 Kč