ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA | POHLEDY - ČÁST A - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE

ČÁST A - POHLED OD JIHOVÝCHODU

ČÁST A - POHLED OD SEVEROZÁPADU



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

01 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU Z OCEL. POZINKOVANÉHO PLECHU A TERACOVÉHO VNITŘNÍHO PRAPETU, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU

02 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO OKNA VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU Z OCEL. POZINKOVANÉHO PLECHU A TERACOVÉHO VNITŘNÍHO PRAPETU, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU

03 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLASTOVÉHO OKNA VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU Z OCEL. POZINKOVANÉHO PLECHU A POSTFORMINGOVÉHO VNITŘNÍHO PRAPETU, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU

04 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

05 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ PLASTOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

06 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

07 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ PO NOSNOU KONSTRUKCI, SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD - SKLADBY KONSTRUKCÍ

08 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH CHELNÝCH PÁSKŮ VČETNĚ OKLEPÁNÍ A OČIŠTĚNÍ PODKLADU AŽ NA ZDIVO (VČETNĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ)

09 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY VČETNĚ JEJÍ POMOCNÉ KONSTRUKCE (KOTVÍCÍ PRVKY, PODKLADNÍ DESKA)

10 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ A JEJICH USKLADNĚNÍ PRO ZPĚTNOU DEMONTÁŽ

11 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ Z OCEL. POZINKOVANÉHO PLECHU

12 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA VČETNĚ VENKOVNÍHO TERACOVÉHO PARAPETU A TERACOVÉHO VNITŘNÍHO PRAPETU

13 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ A JEHO USKLADNĚNÍ PRO ZPĚTNOU DEMONTÁŽ

14 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU A JEHO USKLADNĚNÍ PRO ZPĚTNOU DEMONTÁŽ

15 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH VRAT VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

16 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

17 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH LUXFERŮ

18 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ VČETNĚ STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÉ VRSTVY PO NOSNOU KONSTRUKCI, SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD - SKLADBY KONSTRUKCÍ

19 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ VČETNĚ JEJÍ POMOCNÉ KONSTRUKCE (KOTVÍCÍ PRVKY, PODKLADNÍ DESKA) A DEŠŤOVÉHO ŽLABU

20 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ A OKNA, VYBOURÁNÍ OBVODOVÉ STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY STĚN A PODHLEDU V PROSTORU LOŽE

21 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY TL. 120 MM

22 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ

23 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BETONOVÝCH BLOKŮ 1200 x 600 x 60 MM VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE CCA TL. 150 MM A VÝKOPU ZEMINY PRO APLIKACI XPS

24 DEMONTÁŽ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 60 mm VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE CCA TL. 150 MM A VÝKOPU ZEMINY PRO APLIKACI XPS, DLAŽBA BUDE USKLADNĚNA PRO ZPĚTNOU POKLÁDKU

25 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ŽLABU TL. 60 mm A DVOU OCELOVÝCH ŽLABŮ VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE CCA TL. 150 MM A VÝKOPU ZEMINY PRO APLIKACI XPS, ŽLAB BUDE USKLADNĚN PRO ZPĚTNOU POKLÁDKU

26 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU TL. 80 MM A STÁVAJÍCÍHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TL. 150 MM VČETNĚ VÝKOPU ZEMINY PRO APLIKACI XPS

27 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO ŽLABU A SVODU

SCHÉMA



Generální projektant: SMART PROJEKT CZ s.r.o., Lechnerova 3468/2, 590 02 Břeclav, info@smart-projekt.cz		Projektant části:	
Architekt:	Ing. arch. David Zapletal	Vypracoval:	Ing. Alžběta Klimszová
HIP:	Ing. Michal Kolář	Kreslil:	Ing. Alžběta Klimszová
Kontroloval:	Ing. Michal Kolář	Zodp. projektant:	Ing. Michal Kolář
Stavebník:	ISŠ Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín		
Místo stavby:	P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín	Dzn. projektu:	1603
Název:	ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA	Datum:	09/2017
		Formát:	10 x A4
Objekt:	SO 01 HLAVNÍ OBJEKT	Stupeň:	DSP+DPS
Část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko:	1:100
Název dokumentu:	POHLEDY - ČÁST A - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE	301A Číslo přílohy	00 Revize