ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO 2 - PŘÍPRAVA | PŮDORYS 1PP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
0.01	SKLAD	10.40	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.02	SKLAD	10.47	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.03	SKLAD	16.11	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.04	SKLAD	22.50	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.05	CHODBA	3.58	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.06	SKLAD ELEKTRO	16.83	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.07	CHODBA	24.53	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.08	VÝDEJ_ND	7.65	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.09	ÚSLNA VRTAŘSKÁ	56.97	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.10	UMÝVÁRNA	11.40	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.11	WC	3.02	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.12	ÚSLNA ELEKTRO	18.36	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.13	SKLAD ELEKTRO	22.35	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.14	ÚSLNA CNC	89.83	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.15	SKLAD NÁŘADÍ	31.66	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.16	SOUSTRUŽNA	19.17	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.17	ÚSLNA KOVŮ	49.65	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.18	STROJOVNA TOPENÍ	12.25	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.19	SKLAD	17.42	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.20	ÚSLNA NŮŽKY	32.18	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	NENÍ STÁLÁ UČEBNA (1x ZA MĚSÍC)
0.21	CHODBA	17.01	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.22	CHODBA	49.86	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.23	VÝTAH	3.24	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.24	CHODBA	24.04	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.25	SKLAD ČÍSACÍ	71.26	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.26	SKLAD HSV	41.36	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.27	SKLAD MALÍŘI	11.18	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.28	SKLAD MALÍŘI-NATĚRAČ	43.35	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.29	SKLAD KLEMPÍŘI	14.42	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.30	SKLAD NÁŘADÍ	27.85	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.31	CHODBA	36.52	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.32	KOLÁRNA	42.66	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.33	SKLAD	10.23	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.34	SKLAD	10.22	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.35	SKLAD	7.76	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.36	SKLAD	12.42	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.37	SKLAD ŠATŮ	9.32	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.38	PLYNOMĚR	8.28	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.39	STROJOVNA	34.65	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.40	KOTELNA	52.28	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.41	SKLAD MATERIÁLU	32.49	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.42	SKLAD MATERIÁLU	91.90	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.43	ÚSLNA	39.96	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.44	KANCELÁŘ	6.04	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.45	WC	3.50	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.46	ZÁDVEŘÍ	3.24	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.47	PŘEDSÍŇ	8.55	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.48	OBÝVACÍ POKOJ	21.61	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.49	LOŽNICE	18.59	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.50	KUCHYNĚ	14.00	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.51	SPÍŽE	3.15	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.52	KOUPELNA	3.59	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.53	WC	1.17	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.54	UKLIDMÍSTNOST	18.78	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.55	STROJOVNA	38.82	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	NENÍ STÁLÁ UČEBNA (1x ZA MĚSÍC)
0.56	CHODBA	10.12	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.57	CHODBA	22.78	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.58	SKLAD NÁŘADÍ	12.85	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.59	ÚSLNA SOUSTRUH	124.63	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.60	RAMPA	10.89	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	
0.61	CHODBA	11.99	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE
- KACENÉ STROMY

POZNÁMKY

– PŘED APLIKACÍ NOVÉHO SYSTÉMOVÉHO ZATEPLENÍ BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ DVEŘE A OKNA VČETNĚ MŘÍŽÍ, A DROBNÉ PRÁCE VIZ JEDNOTLIVÉ POHLEDY

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

01 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU Z OCEL. POZINKOVANÉHO PLECHU A TERACOVÉHO VNITŘNÍHO PRAPETU, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU

02 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO OKNA VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU Z OCEL. POZINKOVANÉHO PLECHU A TERACOVÉHO VNITŘNÍHO PRAPETU, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU

03 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PLASTOVÉHO OKNA VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU Z OCEL. POZINKOVANÉHO PLECHU A POSTFORMINGOVÉHO VNITŘNÍHO PRAPETU, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETU

04 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

05 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ PLASTOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

06 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

07 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ PO NOSNOU KONSTRUKCI, SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD - SKLADBY KONSTRUKCÍ

08 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH CIHELNÝCH PÁSKŮ VČETNĚ OKLEPÁNÍ A OČIŠTĚNÍ PODKLADU AŽ NA ZDIVO (VČETNĚ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ)

09 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY VČETNĚ JEJÍ POMOCNÉ KONSTRUKCE (KOTVÍCÍ PRVKY, PODKLADNÍ DESKA)

10 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ A JEJICH USKLADNĚNÍ PRO ZPĚTNOU DEMONTÁŽ

11 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ Z OCEL. POZINKOVANÉHO PLECHU

12 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OKNA VČETNĚ VENKOVNÍHO PARAPETU A TERACOVÉHO VNITŘNÍHO PRAPETU

13 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ A JEHO USKLADNĚNÍ PRO ZPĚTNOU DEMONTÁŽ

14 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU A JEHO USKLADNĚNÍ PRO ZPĚTNOU DEMONTÁŽ

15 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH VRAT VČETNĚ OCELOVÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

16 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

17 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH LUXFERŮ

18 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ VČETNĚ STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÉ VRSTVY PO NOSNOU KONSTRUKCI, SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD - SKLADBY KONSTRUKCÍ

19 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ VČETNĚ JEJÍ POMOCNÉ KONSTRUKCE (KOTVÍCÍ PRVKY, PODKLADNÍ DESKA) A DEŠŤOVÉHO ŽLABU

20 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH BALKÓNOVÝCH DVEŘÍ A OKNA, VYBOURÁNÍ OBVODOVÉ STĚNY Z KERAMICKÉHO ZDIVA, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ OMÍTKY STĚN A PODHLEDU V PROSTORU LOŽE

21 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINY TL. 120 MM

22 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ

23 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍČKU Z BETONOVÝCH BLOKŮ 1200 x 600 x 60 MM VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE CCA TL. 150 MM A VÝKOPU ZEMINY PRO APLIKACI XPS

24 DEMONTÁŽ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL. 60 mm VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE CCA TL. 150 MM A VÝKOPU ZEMINY PRO APLIKACI XPS, DLAŽBA BUDE USKLADNĚNA PRO ZPĚTNOU POKLÁDKU

25 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ŽLABU TL. 60 mm A DVOU OCELOVÝCH ŽLABŮ VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE CCA TL. 150 MM A VÝKOPU ZEMINY PRO APLIKACI XPS, ŽLAB BUDE USKLADNĚN PRO ZPĚTNOU POKLÁDKU

26 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU TL. 80 MM A STÁVAJÍCÍHO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TL. 150 MM VČETNĚ VÝKOPU ZEMINY PRO APLIKACI XPS

27 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO ŽLABU A SVODU

SCHÉMA



Generální projektant: SMART PROJEKT CZ s.r.o., Lvětinská 3448/2, 690 02 Břeclav, info@smart-projekt.cz		Projektant části:	
Architekt:	Ing. arch. David Zaplatil	Vypracoval:	Ing. Alžběta Klimszová
HIP:	Ing. Michal Kolář	Kreslil:	Ing. Alžběta Klimszová
Kontroloval:	Ing. Michal Kolář	Zodp. projektant:	Ing. Michal Kolář
Stavebník:	ISŠ Hodonín, příspěvková organizace, Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín		
Místo stavby:	P. Jilemnického 2854/2, 695 01 Hodonín	Ozn. projektu:	1603
Název:	ZATEPLENÍ BUDOVY A VÝMĚNA OKEN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JILEMNICKÉHO 2 – PŘÍPRAVA	Datum:	09/2019
		Formát:	21 x A4
Objekt:	SO 01 HLAVNÍ BUDOVA	Stupeň:	DSP+DPS
Část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko:	1:100
Název dokumentu:	PŮDORYS 1PP – STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE	101A	00
		Číslo přílohy	Revize