


KLIENT :	NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav, IČ: 00390780		AUTORIZACE:	
GENERÁLNÍ DODAVATEL:	ENBRA, a.s. Popůvky 404 664 41 Troubsko, IČ: 44015844			
SUB DODAVATEL:			ČÍSLO PARÉ:	
NÁZEV AKCE: <p style="text-align: center;">NEMOCNICE BŘECLAV NÁVRH SYSTÉMU CHLAZENÍ - PAVILON A</p>				
STAVEBNÍ OBJEKT:	01 PAVILON A	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Aleš Adámek PROJEKTANT: Ing. Aleš Adámek		
PROFESE:	D.1.01.3	MĚŘÍTKO:	DATUM: 10/2018	
		STUPEŇ PD:	DVZ	
OBSAH:	VÝKAZ VÝMĚR	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.01.3.02 00	



ELAZ, spol. s r.o.

Pernerova 168, 531 54 Pardubice

Tel.: 466 818 531

E-mail : elaz@elaz.cz

Nemocnice Břeclav Pavilon A - chlazení

Výkaz výměr

Prov.soubor :	Elektro, MaR
Vypracoval :	Ing.Aleš Adámek
Zodpovědný projektant :	Ing.Aleš Adámek
Stupeň :	DVZ
Datum :	říjen 2018

Rozpočet

poř. č.	Název položky	pozn.	m.j.	množství	Práce		Dodávka		Celková cena bez DPH [Kč]
					jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	
	Montáž zařízení:								
1	Výkonový jistič do 630A + motorová spoušť		ks	1					
2	Proudový chránič s nadpr. ochranou		ks	15					
3	Kabel 1-AYKY 3x240+120mm ²		m	910					
4	Venkovní zásuvka, 16A, 230V, IP44, 3-pól.		ks	1					
5	Krabice plastová s vývodkou pro zásuvky 50x50mm na omítku, šedá, obj.č.10714		ks	1					
6	Přichytka SONAP Žár.pozink.		ks	1600					
7	Kabelový žlab MARS 100x250x1,25		m	120					
8	Elektroinstalační rozbočovací krabice pro napájení a Modbus FCU, vč.svorek		ks	171					
9	Elektroinstalační rozbočovací krabice pro napájení hlavíc radiátorů, vč.svorek		ks	84					
10	Průchodka PGxx, kovová		ks	40					
11	Nástěnný rozvaděč RCHL-A, 800x1200x300mm, IP54, vč.náplně		ks	1					
12	Nástěnný rozvaděč RPCHL-A, 800x800x300mm, IP54, vč.náplně		ks	1					
13	Nástěnný rozvaděč IRC, 400x600x210mm, IP54, vč.náplně		ks	5					
14	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485		ks	1					
15	Switch		ks	1					
16	Ovládací panel		ks	1					
17	Převodník RS232-RS485		ks	3					
18	Štítek označovací		ks	720					
19	Kabelový štítek trvanlivý		ks	1200					
20	Kabel CYKY-O 2x1,5mm ²		m	30					
21	Kabel CYKY-J 3x1,5mm ²		m	109					
22	Kabel CYKY-J 3x2,5mm ²		m	630					
23	Kabel CYKY-J 4x6mm ²		m	20					
24	Kabel CYKY-J 7x2,5mm ²		m	30					
25	Kabel JYTY 2x1mm		m	60					
26	Kabel JYTY 4x1mm		m	45					
27	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm		m	1 555					
28	Kabel J-Y(ST)Y 20x2x0,8mm		m	620					
29	Kabel LAM TWIN FTP 2x2x0,8mm		m	5					
30	Zařízení kabelu do podzemního koridoru		m	850					
31	Elektroinst.trubka tuhá, sv.šedá, průměr 25mm, vč. kolen		m	160					
32	Ukončení kabelu - kabelová koncovka do 3 x 240 +120		ks	6					
33	Ukončení kabelu - kabelová koncovka do 5 x 10		ks	40					
34	Ukončení sdělovacího kabelu (J-Y(ST)Y, LAM TWIN FTP)		ks	920					
35	DEHNconductor, vodič HV I, D23mm s nosnou tubkou D=50mm, l=3220mm a jímací tyčí 1,0m, délka		ks	2					
36	DEHN beton.podstavec Rd16 d= 337/17kg s klínem		ks	2					
37	DEHN podložka plast pod BP d= 370 mm		ks	2					
38	DEHN úchyt na stěnu		ks	2					
39	Drát AlMgSi Ø 8 mm, vč. spojek, svorek, spoj. a kotv. materiálu, podpěr-jímače		m	50					
40	Drát FeZn Ø 10 mm, vč. spojek, svorek, spoj. materiálu (demontáž+likvidace)		m	30					
41	Pásek FeZn 30x4mm		m	20					
42	Čidlo tlaku SHD-U6		ks	1					
43	Tlačítkový ovladač		ks	1					
44	Ponorné teplotní čidlo, 100mm + nerez.jímka 100mm		ks	2					
45	Ponorné teplotní čidlo, 400mm + nerez.jímka 400mm		ks	1					
46	Hlídání hladiny + sonda		ks	1					
47	Servisní vypínač 3-pól, 0-1, 16A		ks	4					
48	Topný kabel s termostatem, 230V, 10m/136W, IP66		ks	1					
49	Elmag.ventil DN20, 230V, 50Hz		ks	1					
50	Drobný montážní materiál - hmoždinky, šrouby, vruty, označení přístrojů, koncové svěrky, úchytky kabelů, návlačky vodičů, řadové svorky a jejich popisky apod. (5% z ceny dodávek)		%	3					
	Montáž a dodávka zařízení celkem bez DPH [Kč]:					0		0	0

Legenda:

 buňky k vyplnění

Rozpočet

poř. č.	Název položky	pozn.	m.j.	množství	Práce		Dodávka		Celková cena bez DPH [Kč]
					jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	jednotková cena [Kč]	celková cena [Kč]	
	Ostatní náklady:								
51	Doprava materiálu (z ceny materiálu)		%	3					
52	GZS - generální zařízení stavby (z ceny montáže)		%	2					
53	Zkoušky zařízení		hod	90					
54	Příprava ke komplexním zkouškám		hod	20					
55	Software, oživení, zaregulování, provozní návody a zaškolení obsluhy		hod	340					
56	Zhotovení dodavatelské projektové dokumentace		hod	130					
57	Zhotovení VRZ (výchozí revize zařízení)		hod	80					
	Ostatní náklady celkem bez DPH [Kč]:								0
	CENA CELKEM bez DPH [Kč]:								0

Legenda:

buňky k vyplnění