



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/416 BLUČINA PRŮTAH – KM 0,950 – 1,140

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích,

zastoupena

IČO: 480 35 599

sp. zn. C 8032

Oprávněni jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Sanace příčných trhlin. Po odfrézování rekonstruovaných ploch byly vytipovány příčné mrazové trhliny k sanaci, aby nedošlo k jejich prokopírování do obrusné vrstvy vozovky.
- Nerealizovaná uliční vpust. S ohledem na stávající vedení vodovodu a plynovodu nebylo možné realizovat navrženou uliční vpust.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.372.512,99 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

hlavní součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.


V Brně, dne 8.11.2019



SWETELSKY stavební s.r.o.



V Brně, dne 30.11.2019




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE



Firma: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace kraje

Změna č. 1

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:


II/416 Blučina průtah - km 0,950 - 1,140

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice II/416

Vícepráce 9 240,00

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
		9				9	10
			Ostatní konstrukce a práce				9 240,00
11	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	88,000	40,00	3 520,00
			Prořiznutí pracovních spar				
			Celkem: 6+19,18+15,9+44,9+6+167=258,980 [A]				
12	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	88,000	65,00	5 720,00
			Zalítí stýčné hrany asfaltovou pružnou zálivkou				
			Celkem: 6+19,18+15,9+44,9+6+167=258,980 [A]				



Firma: Společnost a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Změna č. 2

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

II/416 Blučina průtah - km 0,950 - 1,140

Měrepráce

-29 861,07

Rozpočet:

SO 101 Oprava silnice II/416

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				-946,50
28	0141021		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-0,625	100,00	-62,50
			Stavební sut'				
			<i>Celkem staré UV: (5*0,25)*2,5=3,125 [A]</i>				
42	0141022		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-8,840	100,00	-884,00
			Kamenivo a podkladní vrstvy vozovky				
			viz. položka 96687 = 22,1*2,07=44,2T				
			<i>Celkem: 44,2=44,200 [A]</i>				
1			Zemní práce				-2 935,32
21	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-3,716	790,00	-2 935,32
			Zpětný zásyp měněných a nových uličních vpustí (UV 28, UV31, UV32, UV 32a, UV33)				
			<i>Uliční vpusti: 5*(1,63*1,63-0,32)*1,69=16,576 [A]</i>				
4			Vodorovné konstrukce				-796,80
20	451311		PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	-0,286	3 090,00	-796,80
			Podkladní beton pod dno uličních vpustí, C8/10				
			<i>Celkem: 5*(1,63*1,63*0,10)=1,326 [A]</i>				
5			Komunikace				-1 950,75
22	562141		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR 1 TL DO 203MM	M2	-2,337	635,00	-1 250,30
			SC C3/4, podkladní vrstva konstrukce vozovky tl. 0,17m				
			<i>Kolem vpustí: 5*(1,63*1,63-0,32)=11,685 [A]</i>				
23	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	-2,337	304,00	-710,45
			Ochranná podkladní vrstva okolo vpustí				
			<i>Celkem: 5*(1,63*1,63-0,32)=11,685 [A]</i>				
8			Potrubí				-17 252,60
24	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-1,000	15 500,00	-15 500,00
			Výměna stávajících uličních vpustí za nové (UV 28, UV31, UV32, UV 32a, UV33)				
			<i>Celkem: 5=5,000 [A]</i>				
25	899522		OBĚTOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	-0,584	3 000,00	-1 752,60
			obetonování doškových vpustí (prstenec kolem vpustí u dna)				
			<i>Celkem: 5*(1,63*1,63-0,32)*0,25=2,921 [A]</i>				
9			Ostatní konstrukce a práce				-5 970,00
19	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	-1,000	5 000,00	-5 000,00
			Vybourání stávající UV, odhad sutě= 0,25m3 a 1 UV, včetně odvozu na skládku				
			Odstranění podkladních vrstev = 5*(1,63*1,63-0,32)*2,07=22,1m3				
			<i>Celkem: 5=5,000 [A]</i>				
27	017224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-2,000	485,00	-970,00
			Výměna poškozených obrubníků př. budování vpustí, včetně lože				
			<i>Celkem: 5*2=10,000 [A]</i>				

Projekt : II/416 Blučina průtah - km 0,950 - 1,140

		Rozpočet dle dodatku č. 1					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Oprava silnice II/416	1 303 134,96	1 576 793,30	-29 861,97	9 240,00	1 282 512,99	1 551 840,72
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 303 134,96	1 576 793,30	-29 861,97	9 240,00	1 282 512,99	1 551 840,72

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady							
	Ostatní náklady	15 000,00	18 150,00			15 000,00	18 150,00
	Vedlejší náklady	75 000,00	90 750,00			75 000,00	90 750,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		90 000,00	108 900,00	0,00	0,00	90 000,00	108 900,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	1 393 134,96	1 685 693,30	-29 861,97	9 240,00	1 372 512,99	1 660 740,72