

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**Objekt:** ONVN Ostatní náklady a vedlejší náklady**Rozpočet:** Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: ONVN Ostatní náklady a vedlejší náklady
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
			Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech				
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah

Objekt: ONVN Ostatní náklady a vedlejší náklady

Rozpočet: Vedlejší náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: ONVN Ostatní náklady a vedlejší náklady
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
15	00015	R	Bezpečnostní opatření	KPL	1,000		
17	00017	R	Havarijní plán - popsáno ve vyhl. č. 24/2011 Sb.	KPL	1,000		
18	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah

Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah

Rozpočet: SO 100.1 Úsek km 6,700 - 6,950

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.1 Úsek km 6,700 - 6,950

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 190=190,000 [A]	M2	190,000		
2	111251111		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112 zaměřeno na stavbě 4,323=4,323 [A]	M3	4,323		
3	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 15=15,000 [A]	KUS	15,000		
5	112151115		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 7=7,000 [A]	KUS	7,000		
1	155211112		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm zaměřeno na stavbě 730=730,000 [A]	M2	730,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.1 Úsek km 6,700 - 6,950

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	155211122		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly zaměřeno na stavbě 16,300=16,300 [A]	M3	16,300		
7	155211311		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek zaměřeno na stavbě 4,75=4,750 [A]	M3	4,750		
8	155211312		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami zaměřeno na stavbě 1,15=1,150 [A]	M3	1,150		
9	155211313		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny zaměřeno na stavbě 1,4=1,400 [A]	M3	1,400		
10	162301151		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 16,3+4,75+1,15+1,4=23,600 [A]	M3	23,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.1 Úsek km 6,700 - 6,950

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 16,3+4,75+1,15+1,4=23,600 [A]	M3	23,600		
12	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m dalších 31 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155 zaměřeno na stavbě 23,6=23,600 [A] 31=31,000 [B] A*B=731,600 [C]	M3	731,600		
13	167101153		Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 23,6=23,600 [A]	M3	23,600		
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 23,6=23,600 [A]	M3	23,600		
15	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 23,6 m3=23,600 [A] 2,600 t/m3=2,600 [B] A*B=61,360 [C]	T	61,360		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.1 Úsek km 6,700 - 6,950

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**Objekt:** SO 100 Sanace skal - havarijní zásah**Rozpočet:** SO 100.2 Úsek km 7,200 - 7,410**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.2 Úsek km 7,200 - 7,410

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
4	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 250=250,000 [A]	M2	250,000		
2	111251111		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112 zaměřeno na stavbě 3,588=3,588 [A]	M3	3,588		
3	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 25=25,000 [A]	KUS	25,000		
5	112151115		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 20=20,000 [A]	KUS	20,000		
1	155211112		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm zaměřeno na stavbě 550=550,000 [A]	M2	550,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vydročany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.2 Úsek km 7,200 - 7,410

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	155211122		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly zaměřeno na stavbě 12,500=12,500 [A]	M3	12,500		
7	155211311		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek zaměřeno na stavbě 5,150=5,150 [A]	M3	5,150		
8	155211312		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami zaměřeno na stavbě 0,550=0,550 [A]	M3	0,550		
9	155211313		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny zaměřeno na stavbě 1,150=1,150 [A]	M3	1,150		
10	162301151		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 12,500+5,150+0,550+1,150=19,350 [A]	M3	19,350		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.2 Úsek km 7,200 - 7,410

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 12,500+5,150+0,550+1,150=19,350 [A]	M3	19,350		
12	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m dalších 32 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155 zaměřeno na stavbě 19,350=19,350 [A] 32=32,000 [B] A*B=619,200 [C]	M3	619,200		
13	167101153		Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 19,350=19,350 [A]	M3	19,350		
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 19,350=19,350 [A]	M3	19,350		
15	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 19,350 m3=19,350 [A] 2,600 t/m3=2,600 [B] A*B=50,310 [C]	T	50,310		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.2 Úsek km 7,200 - 7,410

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**Objekt:** SO 100 Sanace skal - havarijní zásah**Rozpočet:** SO 100.3 Úsek km 7,620 - 7,700**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.3 Úsek km 7,620 - 7,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
4	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 185=185,000 [A]	M2	185,000		
2	111251111		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112 zaměřeno na stavbě 4,324=4,324 [A]	M3	4,324		
3	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 6=6,000 [A]	KUS	6,000		
5	112151115		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 6=6,000 [A]	KUS	6,000		
1	155211112		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm zaměřeno na stavbě 750=750,000 [A]	M2	750,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.3 Úsek km 7,620 - 7,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	155211122		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly zaměřeno na stavbě 20,25=20,250 [A]	M3	20,250		
7	155211311		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek zaměřeno na stavbě 4,85=4,850 [A]	M3	4,850		
8	155211312		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A]	M3	1,000		
9	155211313		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A]	M3	1,000		
10	162301151		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 20,25+4,85+1+1=27,100 [A]	M3	27,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.3 Úsek km 7,620 - 7,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 20,25+4,85+1+1=27,100 [A]	M3	27,100		
12	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m dalších 32 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155 zaměřeno na stavbě 27.1=27,100 [A] 32=32,000 [B] A*B=867,200 [C]	M3	867,200		
13	167101153		Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 27,1=27,100 [A]	M3	27,100		
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 27,1=27,100 [A]	M3	27,100		
15	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 27,1 m3=27,100 [A] 2,600 t/m3=2,600 [B] A*B=70,460 [C]	T	70,460		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.3 Úsek km 7,620 - 7,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**Objekt:** SO 100 Sanace skal - havarijní zásah**Rozpočet:** SO 100.4 Úsek km 8,300 - 8,450**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.4 Úsek km 8,300 - 8,450

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 165=165,000 [A]	M2	165,000		
2	111251111		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112 zaměřeno na stavbě 2,73=2,730 [A]	M3	2,730		
3	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 5=5,000 [A]	KUS	5,000		
5	112151115		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 5=5,000 [A]	KUS	5,000		
1	155211112		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm zaměřeno na stavbě 455=455,000 [A]	M2	455,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vydročany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.4 Úsek km 8,300 - 8,450

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	155211122		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly zaměřeno na stavbě 10,25=10,250 [A]	M3	10,250		
7	155211311		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek zaměřeno na stavbě 5,65=5,650 [A]	M3	5,650		
8	155211312		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A]	M3	1,000		
9	155211313		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A]	M3	2,000		
10	162301151		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 10,25+5,65+1+2=18,900 [A]	M3	18,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.4 Úsek km 8,300 - 8,450

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 10,25+5,65+1+2=18,900 [A]	M3	18,900		
12	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m dalších 33 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155 zaměřeno na stavbě 18,9=18,900 [A] 33=33,000 [B] A*B=623,700 [C]	M3	623,700		
13	167101153		Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 18,9=18,900 [A]	M3	18,900		
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 18,9=18,900 [A]	M3	18,900		
15	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 18,9 m3=18,900 [A] 2,600 t/m3=2,600 [B] A*B=49,140 [C]	T	49,140		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.4 Úsek km 8,300 - 8,450

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**Objekt:** SO 100 Sanace skal - havarijní zásah**Rozpočet:** SO 100.5 Úsek km 8,500 - 8,740**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.5 Úsek km 8,500 - 8,740

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
4	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 300=300,000 [A]	M2	300,000		
2	111251111		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112 zaměřeno na stavbě 5,696=5,696 [A]	M3	5,696		
3	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 15=15,000 [A]	KUS	15,000		
5	112151115		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 7=7,000 [A]	KUS	7,000		
1	155211112		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm zaměřeno na stavbě 955=955,000 [A]	M2	955,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vydročany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.5 Úsek km 8,500 - 8,740

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	155211122		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly zaměřeno na stavbě 32,75=32,750 [A]	M3	32,750		
7	155211311		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek zaměřeno na stavbě 11,25=11,250 [A]	M3	11,250		
8	155211312		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami zaměřeno na stavbě 3,85=3,850 [A]	M3	3,850		
9	155211313		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny zaměřeno na stavbě 3=3,000 [A]	M3	3,000		
10	162301151		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 32,75+11,25+3,85+3=50,850 [A]	M3	50,850		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.5 Úsek km 8,500 - 8,740

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 32,75+11,25+3,85+3=50,850 [A]	M3	50,850		
12	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m dalších 33 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155 zaměřeno na stavbě 50,85=50,850 [A] 33=33,000 [B] A*B=1 678,050 [C]	M3	1 678,050		
13	167101153		Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 50,85=50,850 [A]	M3	50,850		
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 50,85=50,850 [A]	M3	50,850		
15	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 50,85 m3=50,850 [A] 2,600 t/m3=2,600 [B] A*B=132,210 [C]	T	132,210		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.5 Úsek km 8,500 - 8,740

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**Objekt:** SO 100 Sanace skal - havarijní zásah**Rozpočet:** SO 100.6 Úsek km 8,950 - 9,050**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.6 Úsek km 8,950 - 9,050

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 200=200,000 [A]	M2	200,000		
2	111251111		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112 zaměřeno na stavbě 3,269=3,269 [A]	M3	3,269		
3	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 8=8,000 [A]	KUS	8,000		
5	112151115		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 7=7,000 [A]	KUS	7,000		
1	155211112		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm zaměřeno na stavbě 540=540,000 [A]	M2	540,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.6 Úsek km 8,950 - 9,050

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	155211122		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly zaměřeno na stavbě 17,75=17,750 [A]	M3	17,750		
7	155211311		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek zaměřeno na stavbě 12,65=12,650 [A]	M3	12,650		
8	155211312		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami zaměřeno na stavbě 2,35=2,350 [A]	M3	2,350		
9	155211313		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny zaměřeno na stavbě 2,5=2,500 [A]	M3	2,500		
10	162301151		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 17,75+12,65+2,35+2,5=35,250 [A]	M3	35,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.6 Úsek km 8,950 - 9,050

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 17,75+12,65+2,35+2,5=35,250 [A]	M3	35,250		
12	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m dalších 33 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155 zaměřeno na stavbě 35,25=35,250 [A] 33=33,000 [B] A*B=1 163,250 [C]	M3	1 163,250		
13	167101153		Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 35,25=35,250 [A]	M3	35,250		
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 35,25=35,250 [A]	M3	35,250		
15	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 35,25 m3=35,250 [A] 2,600 t/m3=2,600 [B] A*B=91,650 [C]	T	91,650		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.6 Úsek km 8,950 - 9,050

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**Objekt:** SO 100 Sanace skal - havarijní zásah**Rozpočet:** SO 100.7 Úsek km 9,100 - 9,200**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.7 Úsek km 9,100 - 9,200

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 105=105,000 [A]	M2	105,000		
2	111251111		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112 zaměřeno na stavbě 1,528=1,528 [A]	M3	1,528		
3	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 3=3,000 [A]	KUS	3,000		
5	112151115		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
1	155211112		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm zaměřeno na stavbě 250=250,000 [A]	M2	250,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.7 Úsek km 9,100 - 9,200

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	155211122		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly zaměřeno na stavbě 7,5=7,500 [A]	M3	7,500		
7	155211311		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek zaměřeno na stavbě 2,55=2,550 [A]	M3	2,550		
8	155211312		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A]	M3	1,000		
9	155211313		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A]	M3	1,000		
10	162301151		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 7,5+2,55+1+1=12,050 [A]	M3	12,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.7 Úsek km 9,100 - 9,200

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 7,5+2,55+1+1=12,050 [A]	M3	12,050		
12	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m dalších 33 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155 zaměřeno na stavbě 12,05=12,050 [A] 33=33,000 [B] A*B=397,650 [C]	M3	397,650		
13	167101153		Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 12,05=12,050 [A]	M3	12,050		
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 12,05=12,050 [A]	M3	12,050		
15	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 12,05 m3=12,050 [A] 2,600 t/m3=2,600 [B] A*B=31,330 [C]	T	31,330		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.7 Úsek km 9,100 - 9,200

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**Objekt:** SO 100 Sanace skal - havarijní zásah**Rozpočet:** SO 100.8 Úsek km 9,320 - 9,420**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.8 Úsek km 9,320 - 9,420

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
4	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ² včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 320=320,000 [A]	M2	320,000		
2	111251111		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112 zaměřeno na stavbě 4,288=4,288 [A]	M3	4,288		
3	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 10=10,000 [A]	KUS	10,000		
5	112151115		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 6=6,000 [A]	KUS	6,000		
1	155211112		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm zaměřeno na stavbě 690=690,000 [A]	M2	690,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vydročany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.8 Úsek km 9,320 - 9,420

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	155211122		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly zaměřeno na stavbě 32,75=32,750 [A]	M3	32,750		
7	155211311		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek zaměřeno na stavbě 9,25=9,250 [A]	M3	9,250		
8	155211312		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A]	M3	2,000		
9	155211313		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny zaměřeno na stavbě 3,55=3,550 [A]	M3	3,550		
10	162301151		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 32,75+9,25+2+3,55=47,550 [A]	M3	47,550		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.8 Úsek km 9,320 - 9,420

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 32,75+9,25+2+3,55=47,550 [A]	M3	47,550		
12	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m dalších 34 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155 zaměřeno na stavbě 47,55=47,550 [A] 34=34,000 [B] A*B=1 616,700 [C]	M3	1 616,700		
13	167101153		Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 47,55=47,550 [A]	M3	47,550		
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 47,55=47,550 [A]	M3	47,550		
15	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 47,55 m3=47,550 [A] 2,600 t/m3=2,600 [B] A*B=123,630 [C]	T	123,630		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.8 Úsek km 9,320 - 9,420

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah**Objekt:** SO 100 Sanace skal - havarijní zásah**Rozpočet:** SO 100.9 Úsek km 9,550 - 9,800**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.9 Úsek km 9,550 - 9,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 320=320,000 [A]	M2	320,000		
2	111251111		Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm štěpkování, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele, viz pol. č. 155211112 zaměřeno na stavbě 9,748=9,748 [A]	M3	9,748		
3	112101102		Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 445=445,000 [A]	KUS	445,000		
5	112151115		Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě 9=9,000 [A]	KUS	9,000		
1	155211112		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m, naložení na dopravní prostředek, keře a stromy do průměru 10 cm zaměřeno na stavbě 860=860,000 [A]	M2	860,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.9 Úsek km 9,550 - 9,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	155211122		Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly zaměřeno na stavbě 37,75=37,750 [A]	M3	37,750		
7	155211311		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí s přehozením do vzdálenosti do 3 m, s naložením na dopravní prostředek zaměřeno na stavbě 15,6=15,600 [A]	M3	15,600		
8	155211312		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou tlakovými poduškami zaměřeno na stavbě 3,2=3,200 [A]	M3	3,200		
9	155211313		Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezecku technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m, s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny zaměřeno na stavbě 5,5=5,500 [A]	M3	5,500		
10	162301151		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 37,75+15,6+3,2+5,5=62,050 [A]	M3	62,050		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.9 Úsek km 9,550 - 9,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 37,75+15,6+3,2+5,5=62,050 [A]	M3	62,050		
12	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m dalších 34 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155 zaměřeno na stavbě 62,05=62,050 [A] 34=34,000 [B] A*B=2 109,700 [C]	M3	2 109,700		
13	167101153		Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 62,05=62,050 [A]	M3	62,050		
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 62,05=62,050 [A]	M3	62,050		
15	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, 62,05 m3=62,050 [A] 2,600 t/m3=2,600 [B] A*B=161,330 [C]	T	161,330		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/40813 Vysočany - Bítov, sanace skal - havarijní zásah
Objekt: SO 100 Sanace skal - havarijní zásah
Rozpočet: SO 100.9 Úsek km 9,550 - 9,800

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: