

Číslo smlouvy objednatele: 833/2019

Číslo smlouvy zhotovitele 50-5575

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1075/2019

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1368/2019

Ev. číslo:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 454 74 281
sp. zn. C 5062

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Doplnění tratí DN 150 do SP. V úseku realizace kompletní výměny konstrukčních vrstev vozovky v km 0,350-0,590 je nutné pro odvodnění silniční pláň osadit tratě DN 150 po obou stranách komunikace, popř. jednostranně v úseku směrových oblouků.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11.800.944,22 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.


V Brně, dne

V Brně, dne

28.11.2019




Dopravní stavby Brno, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE



Vícepráce - trativod

číslo změny:

4

Stavba: 16-010-A1-PDPS II/418 Újezd u Brna - Otnice - SUS

Objekt: SO 101 SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Rozpočet: 101 SIL. II/418 km ZÚ - 0,590

Vícepráce

204 660,60

	2	Základy					204 660,60
24	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	624,60	21,00		13 116,60
		filtračně separační geotextilie					
		vyložení rýhy trativodu 347*1,8=624,6					
		položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)					
25	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	347,00	552,00		191 544,00
		DN 150 HDPE SN8, perforovaná s plným a výrazně odlišeným dnem, do ŠP lože tl. 10 cm (při sklonu <1% do beton. lože C8/10), obsyp HK 8/16, zásyp HK 16/32 dle ČSN EN 13285					
		- kompletní provedení vč. výkopových prací, odvozu a uložení výkopku na skládku a obsypu vhodným materiálem					
		- vč.zaústění vyvrtáním nebo vysekáním skruží					
		Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:					
		- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp					
		- zřízení spojovací vrstvy					
		- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu					
		- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu					
		- obsyp trativodu předepsaným materiálem					
		- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL					
		- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy					
		- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie					