

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

3972-3 BŘEŽANY MOST

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov 356 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupena [REDACTED]

IČO: 291 16 911
sp. zn. C 26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 9. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Provedení části vozovky, snížení rozsahu dlažby v korytě. Rozsah pokládky živičné vozovky byl ponížěn z důvodu napojení na stávající vozovku a přilehlou křižovatku. Stávající vozovka na mostě se dobalí k novým římsám. Povodí Moravy požaduje obložení pouze bermny u opěr a střed koryta požaduje provést kamenným záhozem.
- Předláždění stávajících chodníků, provedení kamenného záhozu, čištění nánosů, prodloužení zábradlí. Po vybudování nových říms je nutné provést předláždění stávajících chodníků do výšky nových říms. Povodí Moravy požaduje obložení pouze bermny u opěr a střed koryta požaduje provést kamenným záhozem včetně betonových prahů. Při čištění koryta potoka byla vytěžena větší kubatura nánosů, než předpokládal původní rozpočet. Vzhledem k nově vybudované římsě je nutné prodloužit nové zábradlí na mostě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

**do 10 dnů od účinnosti smlouvy
o dílo**

Dokončení a předání díla

do 20. 12. 2019

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.951.517,43 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.



V Brně, dne

V Brně, dne

04.12.2019




CREDIBAU s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Rozpočet dle dodatku č.1			
				Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 201	Most ev.č. 3972-3	1 826 675,55	2 210 277,42	214 180,88	-199 339,00	1 841 517,43	2 228 236,09

Stavba celkem - stavební náklady celkem	1 826 675,55	2 210 277,42	214 180,88	-199 339,00	1 841 517,43	2 228 236,09
--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------------	---------------------

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
	Ostatní náklady	35 000,00	42 350,00				
	Vedlejší náklady	75 000,00	90 750,00				
Ostatní a vedlejší náklady celkem		110 000,00	133 100,00	0,00	0,00	110 000,00	133 100,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	1 936 675,55	2 343 377,42	214 180,88	-199 339,00	1 951 517,43	2 361 336,09

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1**Objekt:** I. Měněpráce**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č. 3972-3**Objednavatel:**
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:**Základní cena:** -199 339,00 Kč**Cena celková:** -199 339,00 Kč**DPH:** -41 861,19 Kč**Cena s daní:** -241 200,19 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -199 339,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1
 Objekt: I. Měněpráce
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3972-3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Materiál s příměsí živice, viz pol.č. 113138 -65,52=65,520 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-65,520	250,00	-16 380,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-16 380,00
1			Zemní práce				
1	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odstranění frézováním nebo vybouráním, před mostem, na mostě, za mostem, poškozená vozovka, průměrná tl. 0,15 m. zaměřeno na stavbě -27,30=-27,300 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	-27,300	450,00	-12 285,00
2	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA dálších 10 km dopravy na skládku k pol.č. 113138, -655,20= 655,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	-655,200	15,00	-9 828,00
3	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II Úprava povrchu po odstranění poškozené vrstvy s asf. pojivem - viz pol.č. 113138, před aplikací infiltračního postřiku viz pol.č. 572*23. zaměřeno na stavbě	M2	-182,000	20,00	-3 640,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z2016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1
 Objekt: I. Měněpráce
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3972-3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			-182—182,000 [A]				
	Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.						
1	Zemní práce						-25 753,00
4	Vodorovné konstrukce						
1	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podklad pod revizní schodiště, podklad pod dlažbu kamennou Zaměřeno na stavbě -7,8=-7,800 [A]	M3	-7,800	3 650,00	-28 470,00
			Technická specifikace:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osezení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující součrznost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zorní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
2	455512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-7,800	4 500,00	-35 100,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1
 Objekt: I. Měněpráce
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3972-3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			dlažba z lomového kamene tl. 200 mm, s vyspárováním maltou cementovou. zaměřeno na stavbě -7,8=-7.800 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovně konstrukce				-63 570,00
5			Komunikace				
1	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 pod AC1 16+, zaměřeno na stavbě -182=- 182.000 [A]	M2	-182,000	18,00	-3 276,00
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod ACO 11+, zaměřeno na stavbě -182=- 182.000 [A]	M2	-182,000	12,00	-2 184,00
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1
 Objekt: I. Měněpráce
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3972-3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
3	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 50MM zaměřeno na stavbě -182=- 182,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-182,000	240,00	-43 680,00
4	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, kladění ve vrstvách tl. 50-70 mm, pod ACO 11+, zaměřeno na stavbě -17,20=-17,200 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	-17,200	2 500,00	-43 000,00
5	589I0		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM v napojení staré a nové vrstvy vozovky, viz poi.č. 919112, zaměřeno na stavbě -13,6=-13,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M	-13,600	110,00	-1 496,00

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.I
Objekt: I. Měněpráce
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3972-3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
5		Komunikace					-93 636,00
Celkem:							-199 339,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1**Objekt:** II. Vícepráce**Rozpočet:** SO 201 Most ev.č. 3972-3**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 214 180,88 Kč**Cena celková:** 214 180,88 Kč**DPH:** 44 977,98 Kč**Cena s daní:** 259 158,86 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 214 180,88 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1
 Objekt: II. Vícepráce
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3972-3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení - k pol.č. 12960 40=40,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	40,000	100,00	4 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				4 000,00
1			Zemní práce				
1	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 240=240,000 [A] Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jámky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení	HOD	240,000	120,00	28 800,00
2	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M zaměřeno na stavbě 10=10,000 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	10,000	800,00	8 000,00
3	122739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1 KM DOPRAVY ZEMINY vodorovná doprava na skládku 20 km - k pol.č. 12960 400=400,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km	M3	400,000	10,00	4 000,00
4	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ vyčištění vodoteče min. 5m před mostem, pod mostem, min. 5m za mostem, včetně	M3	20,000	1 920,00	38 400,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1
 Objekt: II. Vícepráce
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3972-3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			svahů a prohloubení pro zřízení revizního schodiště a prahů u dlažby v korytě potoku zaměřeno na stavbě 20=20,000 [A]				
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na meziskládku v rámci stavby, naložení na dopravní prostředek Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednočkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku, viz pol.č. 12960, 20=20,000 [A]	M3	20,000	70,00	1 400,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				80 600,00
4			Vodorovně konstrukce				
6	46321	NI	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	39,000	1 507,97	58 810,83



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1
 Objekt: II. Vícepráce
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3972-3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kamenný zához koryta zaměřeno na stavbě 39=39,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
2	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30 lemování a uzavření dlažby v korytu potoka na začátku a konci dlážděného úseku zaměřeno na stavbě 6,72=6,720 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů	M3	6,720	7 500,00	50 400,00
4			Vodorovné konstrukce				109 210,83



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1
 Objekt: II. Vícepráce
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3972-3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
5	58262j	N2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC zaměřeno na stavbě 15,6=15,600 [A]	M2	15,600	500,37	7 805,77
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dočasný materiál pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5			Komunikace				7 805,77
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Ocelové zábradlí se svislou výplní, výšky 1,10m, včetně PKO (protikorozní ochrana zábradlí zinkováním pororem, nom. hodnota tl. 70µm + 2x nátěr na bázi epoxidů nom. hodnota tl. 150µm, vrchní nátěr na bázi polyuretanu tl. 50µm) a kotvení (na patní desky 12/180/180 mm, 4 díry dn 16 mm, chemická kotva M12+matice+kryčka), kotvení přes patní plechy nerezovými šrouby dle TKP 167, zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A]	M	1,000	4 600,00	4 600,00
			Technická specifikace položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1
 Objekt: II. Vícepráce
 Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3972-3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			případné nivelační hmoty pod kotevní desky				
10	917211	N3	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM zaměřeno na stavbě 10=10,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	10,000	209,55	2 095,50
11	917223	N4	SILNIČNÍ A CHOĐNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM zaměřeno na stavbě 9=9,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	9,000	322,16	2 899,44
12	917224	N5	SILNIČNÍ A CHOĐNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM zaměřeno na stavbě 6=6,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	6,000	334,89	2 009,34
2	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v napojení staré a nové vrstvy vozovky, viz pol.č. 58910, zaměřeno na stavbě 6,4=6,400 [A]	M	6,400	150,00	960,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z016-2019 III/3972 most ev.č. 3972-3 Břežany - TDK č.1
Objekt: II. Vícepráce
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 3972-3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
9			Ostatní konstrukce a práce				12 564,28
Celkem:							214 180,88