

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

MOST 379-037 PODOMÍ, PŘES PODOMSKÝ POTOK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDAKCE]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Pro realizaci bylo použito množství výztuže dle RDS. Množství výztuže v rozpočtu vycházelo z předpokladu PDPS. K upřesnění množství došlo v rámci vypracování RDS.
- Sjednocení technologií pro pažení stavební jámy. Projektová dokumentace předpokládala dva různé způsoby pažení stavební jámy. S ohledem na urychlení provádění prací zhotovitel sjednotil technologii zabezpečení stavební jámy - obě místa byla zabezpečena zainjektovanými ocelovými profily HEB, mezi kterými byla osazena výdřevka. Tato změna zajišťuje technologicky srovnatelné řešení při finanční úspoře.
- Vybourání stávající uliční vpusti a osazení nové uliční vpusti včetně přípojky. V průběhu výkopových prací za opěrou ve směru do obce Podomí bylo objeveno zanesené a z části rozpadlé potrubí (přípojka) od přilehlé uliční vpusti. Samotná stávající přípojka je navíc výškově umístěna v kolizi s novými KV komunikace. Přilhlá uliční vpust je mělká (cca 20cm) a jelikož postrádá jakýkoliv usazovací prostor, bývá trvale zanesena. Z výše pospaných důvodů bude na místo původního osazena nová UV s kalovou prohlubní a bude položena nová plastová přípojka s uložením v dostatečné hloubce.
- V průběhu realizace spodní stavby mostu bylo nutné vodu z Podomského potoka převádět částečně pomocí potrubí a částečně čerpadly. S ohledem na zvýšené množství přítékající vody, která prosakovala pod základovou spáru a do podloží mostu, a s ohledem na stísněný manipulační prostor, bylo nutné zajistit převádění vody částečně dle předpokladu PD, tj. pomocí dočasného potrubí a částečně pomocí čerpadel. Před betonáží NK došlo, z důvodů velkého množství srážek a následným splavením vody z okolních polí a ze strany od obce Podomí, k rozsáhlému zaplavení staveniště. Než bylo možné zahájit betonáž, musel zhotovitel pro vyčerpání vody ze staveniště využít většího množství čerpadel.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5.606.383,28 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně dne 3.12.2019

V Brně, dne

06-12-2019



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE - dodatek č.1 SODStavba : **Most 379-037 Podomí, přes Podomský potok**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 191	Dopravně inženýrská opatření	44 051,84			44 051,84
SO 191.1	Úprava objízdných tras	1 058 063,28			1 058 063,28
SO 201	Most 379-037	4 286 121,67	155 697,12	-250 491,78	4 191 327,01
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 388 236,79	155 697,12	-250 491,78	5 293 442,13

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	182 352,93			182 352,93
Vedlejší náklady	130 588,22			130 588,22
Ostatní a vedlejší náklady celkem	312 941,15	0,00	0,00	312 941,15

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	5 701 177,94	155 697,12	-250 491,78	5 606 383,28



Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Soupis prací - dodatek č.1 SOD

Stavba: 19013-SP Most 379-037 Podomí, přes Podomský potok

SO 201 -76 235,40

Rozpočet SO 201 Most 379-037

Změna změna číslo 2: Pažení - MĚNĚPRÁCE - stavební náklady

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2		Základy					
22	227821	A	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	-36,000	2 117,65	-76 235,40
2		Základy					



Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Soupis prací - dodatek č.1 SOD

Stavba: 19013-SP

Most 379-037 Podomí, přes Podomský potok

SO 201

17 982,05

Rozpočet SO 201

Most 379-037

Změna změna číslo 3: Osazení nové ÚV - VÍCEPRÁCE - stavební náklady

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	4,080	176,47	720,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				720,00
1			Zemní práce				
84	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2,040	523,34	1 067,61
85	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	20,400	14,12	288,05
12	17120	A	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,040	18,82	38,39
1			Zemní práce				1 394,05
			Nová položka				
NP 1	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,680	625,00	1 050,00
NP 2	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	8,000	452,00	3 616,00
NP 3	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	8 170,00	8 170,00
NP 4	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	8,000	379,00	3 032,00
			Nová položka				15 868,00
			Celkem bez DPH				17 982,05 Kč

Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Soupis prací - dodatek č.1 SOD

Stavba: 19013-SP

Most 379-037 Podomí, přes Podomský potok

SO. 201

63 360,00

Rozpočet SO 201

Most 379-037

Změna změna číslo 4: Převádění vod - VÍCEPRACE - stavební náklady

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Nová položka							
NP 5	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	504,000	80,00	40 320,00
NP 6	11513		ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN	HOD	120,000	192,00	23 040,00
Nová položka							63 360,00
			Celkem bez DPH				63 360,00 Kč