

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/37424 BOSKOVICE, MOSTY 37424-2,4, 2. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Mitrenga - stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00
korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupený XXXXXXXXXX

IČO: 269 44 022
sp. zn. C 47237

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 8. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Nebyly realizované některé práce z důvodu dodatečné výstavby chodníku v km 0,450 - 0,880 vpravo. Samostatná investice města Boskovice - výstavba chodníku.
- Doplnění vozovkových vrstev v km 0,460 - 0,760 štěrkodrtí ŠD 0/63. Pro zachování konstrukčních vrstev vozovky a následné provedení recyklace za studena bylo nezbytné doplnit vozovkové vrstvy ŠD 0/63.
- Přemístění pomníčku na mezideponii a vrácení zpět nebylo provedeno. Pomníček byl odstraněn majitelem před zahájením stavby.
- Upřesněním výměry byla navýšena plocha litého asfaltu. Zdvojením izolací bylo provedeno přetažení pracovních spar rámu. Potvrzením skutečné výměry mostovky bylo nutné navýšení plochy litého asfaltu. Z důvodu nutného zdvojení izolací při přetažení pracovních spar rámu bylo nezbytné navýšit výměru plochy izolace.
- Zvětšení výkopové jámy pro provedení otevřených výkopů opěr rámu. V návaznosti zvětšení objemů zpětného zásypu. Z důvodu nemožnosti provést pažené výkopy u opěr rámu bylo nezbytné provedení otevřených výkopů.
- Po odbourání říms a zjištění degradace horní řady kamenů byly tyto nahrazeny nadbetonávkou z betonu C25/30. Nutná byla úprava křídel vč. výztuže. Vzhledem ke zjištění výškové kolize u navržené pracovní spáry říms křídel a skutečné úrovně spáry bylo nezbytné nutné provedení nadbetonávky a úpravy křídel vč. výztuže.
- Reprofilace sanační maltou na rubu opěr, líce závěrných zídek a líce spodních částí křídel. Byla sanována místo původně navržené plochy 70,70 m² plocha 36,25 m² v tl. 10 mm. V ploše 39,8 m² byla sanace provedena v tl. do 20 mm. Sanace plochy podhledu NK v tl. do 10 mm byla provedena v ploše 87,7 m². Zbytek podhledu v ploše 26,3 m² byl sanován 1-vrstvou stěrkou. Sanovaný líc opěr, křídel a okrajová část NK byly sjednoceny barevným nátěrem. Projekt předpokládal reprofilaci sanační maltou v tl. do 10 mm u ploch úložných prahů, líce dřívků a podhledu nosné konstrukce. Vzhledem ke skutečnému stavu betonových povrchů (nerovinatost) bylo nezbytné nutné provedení částečně sanaci o tl. do 20 mm, částečně sanaci stěrkou do 2 mm.
- Navýšení plochy pro odstranění stávající mostní izolace a provedení izolace nosné konstrukce vč. přetažení na opěry. Geodetickým zaměřením byla doložena plocha mostovky 131,26 m² + 2x13,6 ruby opěr.
- Odstranění části nesourodé vrstvy betonu. Po odstranění asf. izolace byla odkryta nesourodá vrstva betonu, kterou bylo nutné odstranit.

- Výměna nevyhovujícího podloží byla provedena v polovičním rozsahu. Při nedosažení předepsaného modulu přetvárnosti předpokládal projekt výměnu celé konstrukce vozovky. Vzhledem k vyhovujícím SZZ nebylo nutné výměnu provádět v plném rozsahu.
- Z důvodu dodatečné výstavby chodníku v km 0,450 - 0,880 vpravo nebyly osazeny směrové sloupky v plném rozsahu. Samostatná investice města Boskovice - výstavba chodníku.
- Vzhledem k doloženému geodetickému zaměření stavby bylo nezbytné upravit výměry u některých položek.
- S ohledem na uzavřenou Smlouvu o dílo č. 660/2018, čl. X Provádění stavby, bod 15 nebyl SO 401.2 předmětem této zakázky. Práce nebyly provedeny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

24.860.716,21 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 29. 11. 2019

V Brně, dne 29. 11. 2019



Mitrenga-stavby, spol. s r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka,

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

III/37424 Boskovice, mosty 37424 - 2,4, 2. stavba TDK 2, TDK 3

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Rozpočet dle Dodatku č. 1 bez DPH	TDK 2		TDK 3		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101.2.1	Silnice III/37424	3 545 325,45 Kč	3 545 325,45 Kč	173 828,16 Kč	-63 236,68 Kč	0,00 Kč	-32 326,67 Kč	3 623 590,26 Kč
SO 101.2.2	Opěrná zeď	379 881,78 Kč	379 881,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	379 881,78 Kč
SO 102	Sjezdy	43 980,53 Kč	43 980,53 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 980,53 Kč
SO 150	Dopravní značení	136 797,08 Kč	136 797,08 Kč	0,00 Kč	-11 655,00 Kč	0,00 Kč	-5 750,00 Kč	118 392,08 Kč
SO 151	Provizorní dopravní značení	95 603,00 Kč	95 603,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	95 603,00 Kč
SO 201	Most 37424 - 2	12 995 278,00 Kč	13 581 268,96 Kč	128 192,60 Kč	-20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 689 461,56 Kč
SO 203.1	Most 37424 - 4	4 161 266,55 Kč	4 161 266,55 Kč	209 693,64 Kč	-52 731,00 Kč	0,00 Kč	-385 549,00 Kč	4 318 229,19 Kč
SO 203.2	Komunikace	771 597,27 Kč	771 597,27 Kč	0,00 Kč	-72 726,00 Kč	0,00 Kč	-46 353,45 Kč	552 517,81 Kč
SO 252	Opěrná zeď v km 0,841 - 0,878 vlevo	1 645 989,00 Kč	1 638 609,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 638 609,00 Kč
SO 401.2	Ochrana SEK - extravilán	83 935,07 Kč	83 935,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-83 935,07 Kč	0,00 Kč
Stavba celkem - stavební náklady CELKEM		23 859 653,73 Kč	24 438 264,69 Kč	511 714,40 Kč	-220 348,68 Kč	0,00 Kč	-554 914,20 Kč	24 560 265,21 Kč

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklad		Nabídkový rozpočet bez DPH	Rozpočet dle Dodatku č. 1 bez DPH	VCP	MNP	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis							
	OSTATNÍ NÁKLADY	396 000,00 Kč	396 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	396 000,00 Kč
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	290 000,00 Kč
Ostatní a vedlejší náklady CELKEM		686 000,00 Kč	686 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	686 000,00 Kč

Rekapitulace stavby CELKEM	Nabídkový rozpočet bez DPH	Rozpočet dle Dodatku č. 1 bez DPH	VCP CELKEM	MNP CELKEM	VCP CELKEM	MNP CELKEM	Nový rozpočet bez DPH
Náklady projektu CELKEM	24 545 653,73 Kč	25 124 264,69 Kč	511 714,40 Kč	-220 348,68 Kč	0,00 Kč	-554 914,20 Kč	24 860 716,21 Kč



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP

Object/Objekt: Změna č.04 Chodník, MNP

Budget/Rozpočet: SO101.2-1 Silnice III/37424

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: -63 236,68 Kč

Price total / Cena celková: -63 236,68 Kč

VAT / DPH: -13 279,70 Kč

Price with tax / Cena s daní: -76 516,38 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: -63 236,68 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP
 Object/Objekt: Změna č.04 Chodník, MNP
 Budget/Rozpočet: SO101.2-1 Silnice III/37424

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU 233016 zemina a hominy (pol. 123737a,b, 12924, 12932, 132737 a,b,c, 131737) odkop pro konstrukci vozovky a vyzružení svahu 123737a = 720,43 m ³ ; odkop pro výměnu aktivní zóny 123737b = 119,74 m ³ ; hloubení rýh pro tratěvd 132737a,c = 102,3 m ³ ; hloubení jam a rýh pro uliční, horské vpusti a přípojky 131737-132737b = 29,25 m ³ ; čištění příkopu 12932 = 392 m * 0,5 m ³ /m = 196 m ³ ; čištění krajnic 12924 = 306 m ² * 0,15 m = 45,9 m ³ celkem = 1213,62 m ³ * 2,0 €/m ³ = 2427,24 t	T	-351,00	21,05	-7 388,55
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				-7 388,55
1			ZEMNÍ PRÁCE				
1	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M 45080 včetně naložení, odvozu odtěžené zeminy na skládku, odpaču a uložení na skládce délka očištěna z CAD	M	-351,00	70,38	-24 703,38
1			ZEMNÍ PRÁCE				-24 703,38
5			KOMUNIKACE				
46	56953		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 63654 zpevnění krajnic štěrkodrtí frakce 0/32 tl. 150 mm plocha očištěna z CAD	M2	-173,00	62,56	-10 822,88

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP
 Object/Objekt: Změna č.04 Chodník, MNP
 Budget/Rozpočet: SO101.2-1 Silnice III/37424

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5			KOMUNIKACE				-10 822,88
9			OSTATNÍ PRÁCE				
61	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 301275 jednostranné ocelové svodidlo, úroveň zadržení N2 - osazení svodidla, včetně krátkých náběhů na začátku a konci svodidla (celkem 7 náběhů) a ukončení svodidla ohnutím svodnice (3 x) (- svodidla na římsách opěrných zdí jsou součástí příslušných objektů zdí) - včetně navazujících úseků na zábradelní svodidla (viz. souvisící SO) v délce 12 m se sloupky osazenými po 2 m - v km 0.820 - 0.842 vlevo budou svodidla se sloupky po 2 m 44+83+60+17-37,5+9+30,5+9+19 =	M	-16,50	872,24	-14 391,96
66	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM 35690.2 prefabrikovaná příkopová betonová tvárnice šířky 0.60 m, osazená do lože z betonu C18/20nXF1 tl. 100 mm položka zahrnuje i uvedené betonové lože délka odečtena z CAD 86.5 m - 37.7 m = 48.8 m	M	-20,20	293,56	-5 929,91
9			OSTATNÍ PRÁCE				-20 321,87
Celkem:							-63 236,68

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP

Object/Objekt: Změna č.06 Pomníček, MNP

Budget/Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 37424-2

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.
Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: -20 000,00 Kč

Price total / Cena celková: -20 000,00 Kč

VAT / DPH: -4 200,00 Kč

Price with tax / Cena s daní: -24 200,00 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: -20 000,00 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 003 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP
 Object/Objekt: Změna č.06 Pomníček, MNP
 Budget/Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 37424-2

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
9			OSTATNÍ PRÁCE				
46	966101		PŘEMÍSTĚNÍ POMNÍČKU 5000 odverzení na mezidepor. i a po dokončení SO 201 bude umístěn do nového umístění	KUS	-1,00	20 000,00	-20 000,00
9			OSTATNÍ PRÁCE				-20 000,00
Celkem:							-20 000,00

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP**Object/Objekt:** Změna č.10 Sanace, MNP**Budget/Rozpočet:** SO 203-1 Most ev.č. 37424-4

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.
Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: -52 731,00 Kč**Price total / Cena celková:** -52 731,00 Kč**VAT / DPH:** -11 073,51 Kč**Price with tax / Cena s daní:** -63 804,51 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** -52 731,00 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP
 Object/Objekt: Změna č.10 Sanace, MNP
 Budget/Rozpočet: SO 203-1 Most ev.č. 37424-4

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
6			ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ				
31	626111	b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM 93304 sanace stávajících betonových ploch konstrukce nosné konstrukce (1+0.85*6+1)*15.3=7.1*15.3=108.7m2	M2	-25,30	868,00	-22 828,40
30	626111	a	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM 60510.2 sanace stávajících opěr a římsy křídla opěra levoběžní 4.1+26+0.7+3.3+0.35*(11.4+8.65)=40.9m2 opěra pravoběžní 23+1.5+0.35*(11.31-1.6)=29.8m2 40.9-29.8=70.7m2	M2	-34,45	868,00	-29 902,60
6			ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ				-52 731,00
Celkem:							-52 731,00

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP

Object/Objekt: Změna č.13 Výměna podloží, MNP

Budget/Rozpočet: SO 203-2 KOMUNIKACE

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: -72 726,00 Kč

Price total / Cena celková: -72 726,00 Kč

VAT / DPH: -15 272,46 Kč

Price with tax / Cena s daní: -87 998,46 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: -72 726,00 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP
 Object/Objekt: Změna č.13 Výměna podloží, MNP
 Budget/Rozpočet: SO 203-2 KOMUNIKACE

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU 25599.6 zemina a hominy 35=84+40*0.15+10*0.5+3.33 - 133.33 m3 * 2,0 t/m3 = 266,66 t	T	-84,00	35,00	-2 940,00
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				-2 940,00
1			ZEMNÍ PRÁCE				
9	123737	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM 25956 odkop zeminy pro realizaci výměny aktivní zóny v případě neúrodného podloží - výměna podloží celé koe vozovky tl. 350 mm - včetně naložení, odvozu na skládku odpadu a uložení 240 ±2 * 0.35 m = 84 m3	M3	-42,00	513,00	-15 146,00
15	18:10	b	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I 3120 úprava parapláně se zhutněním při neúrodném podloží	M2	-120,00	13,00	-1 560,00
1			ZEMNÍ PRÁCE				-14 706,00
2			ZÁKLADY				
19	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENTVA DRCENÉHO	M3	-24,00	650,00	-15 600,00



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP
 Object/Objekt: Změna č.13 Výměna podloží, MNP
 Budget/Rozpočet: SO 203-2 KOMUNIKACE

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
			30768 výměna podloží v aktivní zóně - při nedosažení předepsaného modulu přetvárnosti na pláni výměny celé konstrukce vozovky - štěrkodrt Šda 0/63 tl. 200 mm 240 m ² * 0.20 m = 48 m ³				
20	28997		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMĚŘÍŽOVIN 16560 výměna podloží v aktivní zóně - při nedosažení předepsaného modulu přetvárnosti na pláni výměny celé konstrukce vozovky škaná PP geotextilie s výztužnou, separační, filtrační a ochrannou funkcí, 60/60 KN/m ² , překryv v obou směrech 0.30 m viz. Pol 18110b	M2	-120,00	70,00	-8 400,00
2	ZÁKLADY						-24 000,00
5	KOMUNIKACE						
21	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM 6:200 výměna podloží v aktivní zóně - při nedosažení předepsaného modulu přetvárnosti na pláni výměny celé konstrukce vozovky SC 8/10, tl. 150 mm viz. Pol 18110b	M2	-120,00	259,00	-31 080,00
5	KOMUNIKACE						-31 080,00

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP
Object/Objekt:	Změna č.13 Výměna podloží, MNP
Budget/Rozpočet:	SO 203-2 KOMUNIKACE

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						-72 726,00

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, MNP**Object/Objekt:** Změna č.14 Chodník, MNP**Budget/Rozpočet:** SO150-2 Dopravní značení - extravilán

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.
Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: -11 655,00 Kč**Price total / Cena celková:** -11 655,00 Kč**VAT / DPH:** -2 447,55 Kč**Price with tax / Cena s daní:** -14 102,55 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** -11 655,00 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 IIL/37424 Boskovice, TDK 2, MNP
 Object/Objekt: Změna č.14 Chodník, MNP
 Budget/Rozpočet: SO150-2 Dopravní značení - extravilán

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
9			OSTATNÍ PRÁCE				
1	9:228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 20008 směrové sloupky dle TP58, výška osazení 800mm, retroreflexivní folie R7, oddělitelné D2 Bílá = 51 ks červené = 10 ks viz. Příloha č. 1 technické zprávy SO 150	KUS	-35,00	333,00	-11 655,00
9			OSTATNÍ PRÁCE				-11 655,00
Celkem:							-11 655,00

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP

Object/Objekt: Změna č.05 Úprava nivelety, VCP

Budget/Rozpočet: SO101.2-1 Silnice III/37424

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: 173 828,16 Kč

Price total / Cena celková: 173 828,16 Kč

VAT / DPH: 36 503,91 Kč

Price with tax / Cena s daní: 210 332,07 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 173 828,16 Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP
 Object/Objekt: Změna č.05 Úprava nivelety, VCP
 Budget/Rozpočet: SO101.2-1 Silnice III/37424

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5			KOMUNIKACE				
5	56330	N	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	255,75	679,68	173 828,16
5			KOMUNIKACE				173 828,16
Celkem:							173 828,16

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP

Object/Objekt: Změna č.07 Upřesnění výměr, VCP

Budget/Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 37424-2

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.
Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: 50 128,60 Kč

Price total / Cena celková: 50 128,60 Kč

VAT / DPH: 10 527,01 Kč

Price with tax / Cena s daní: 60 655,61 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 50 128,60 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP
 Object/Objekt: Změna č.07 Upřesnění výměr, VCP
 Budget/Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 37424-2

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5			KOMUNIKACE				
32	575C51		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 40MM 83160 MA 11 IV 40mm :80m2	M2	32,00	468,00	14 976,00
5			KOMUNIKACE				14 976,00
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
34	711:12		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLIHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY 83761.6 - izolace rubové strany rámu asfaltovými pásy, včetně překrytí pracovních spar svislé (31+24.8)*4m=223.2m2 vodorovné 179.5m2 223.2-179.5=402.7m2	M2	83,30	422,00	35 152,60
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				35 152,60
Celkem:							50 128,60

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP

Object/Objekt: Změna č.08 Výplň za opěrami, VCP

Budget/Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 37424-2

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: 78 064,00 Kč

Price total / Cena celková: 78 064,00 Kč

VAT / DPH: 16 393,44 Kč

Price with tax / Cena s daní: 94 457,44 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 78 064,00 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP
 Object/Objekt: Změna č.08 Výplň za opěrami, VCP
 Budget/Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 37424-2

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
4			VODOROVNÉ KONSTRUKCE				
27	458572		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM TĚŽ, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 1:7477 hutněný násyp za opěrou dle ČSN 73 6244 ve vrstvách max 0,3 m, včetně pořízení vhodného materiálu 3*17,2*2=103m3 (6+10-4)*2,5*2,5/2+12*1*1/2=68m3 103+68=171m3	M3	112,00	697,00	78 064,00
4			VODOROVNÉ KONSTRUKCE				78 064,00
Celkem:							78 064,00

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP

Object/Objekt: Změna č.09 Nadbetonávka křídel, VCP

Budget/Rozpočet: SO 203-1 Most ev.č. 37424-4

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: 42 473,50 Kč

Price total / Cena celková: 42 473,50 Kč

VAT / DPH: 8 919,44 Kč

Price with tax / Cena s daní: 51 392,94 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 42 473,50 Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP
 Object/Objekt: Změna č.09 Nadbetonávka křidel, VCP
 Budget/Rozpočet: SO 203-1 Most ev.č. 37424-4

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				
19	333324		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) 117120 - beton křídla C 25/30 XF2 odčteno z 3D modelu	M3	3,65	9 890,00	35 098,50
20	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B 80320 - výztuž rámu z oceli B500B (10505) 24m.3*0,13=3,2t	T	0,25	25 500,00	6 375,00
3			SVISLÉ KONSTRUKCE				42 473,50
Celkem:							42 473,50

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP

Object/Objekt: Změna č.10 Sanace, VCP

Budget/Rozpočet: SO 203-1 Most ev.č. 37424-4

Investor / Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: 89 812,60 Kč

Price total / Cena celková: 89 812,60 Kč

VAT / DPH: 0,00 Kč

Price with tax / Cena s daní: 89 812,60 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 89 812,60 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of briefing /
Datum zadání:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP
 Object/Objekt: Změna č.10 Sanace, VCP
 Budget/Rozpočet: SO 203-1 Most ev.č. 37424-4

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
6			ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ				
6	6261.12	N	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	39,80	1 497,60	59 604,48
7	62641	N	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	26,30	238,08	6 261,50
6			ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ				65 865,98
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
8	78382	N	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	76,05	314,88	23 946,62
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				23 946,62
Celkem:							89 812,60

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP**Object/Objekt:** Změna č.11 Mostovka, VCP**Budget/Rozpočet:** SO 203-1 Most ev.č. 37424-4**Investor / Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Designer / Zhotovitel dokumentace:** TRANSCONSULT s.r.o.**Contractor / Zhotovitel:****Basic price / Základní cena:** 22 634,30 Kč**Price total / Cena celková:** 22 634,30 Kč**VAT / DPH:** 4 753,20 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 27 387,50 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 22 634,30 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of briefing /
Datum zadání:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP
 Object/Objekt: Změna č.11 Mostovka, VCP
 Budget/Rozpočet: SO 203-1 Most ev.č. 37424-4

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
55	014102	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU mostní izolace	T	1,68	35,00	58,80
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				58,80
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				
34	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU 93665 izolace nosné konstrukce včetně přetažení na opěry včetně impregnačního kotevního nátěru 21*6,8=143m ²	M2	15,46	664,00	10 265,44
7			PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				10 265,44
9			OSTATNÍ PRÁCE				
54	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 13038 včetně odvozu na skládku 6,8*12=82m ²	M2	76,46	161,00	12 310,06
9			OSTATNÍ PRÁCE				12 310,06

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP
 Object/Objekt: Změna č.11 Mostovka, VCP
 Budget/Rozpočet: SO 203-1 Most ev.č. 37424-4

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						22 634,30

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP**Object/Objekt:** Změna č.12 Bourání konstrukcí, VCP**Budget/Rozpočet:** SO 203-1 Most ev.č. 37424-4**Investor / Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Designer / Zhotovitel dokumentace:** TRANSCONSULT s.r.o.**Contractor / Zhotovitel:****Basic price / Základní cena:** 54 187,06 Kč**Price total / Cena celková:** 54 187,06 Kč**VAT / DPH:** 11 379,28 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 65 566,34 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 54 187,06 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III/37424 Boskovice, TDK 2, VCP
 Object/Objekt: Změna č.12 Bourání konstrukcí, VCP
 Budget/Rozpočet: SO 203-1 Most ev.č. 37424-4

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU 3450 betonová suť (pol.956157) 6 m3 * 2.3 tm3 = 13.8 m3	T	42,02	21,05	884,52
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				884,52
9			OSTATNÍ PRÁCE				
68	966157		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM 21720 vybourání betonových konstrukcí na povrchu a pod povrchem komunikace (zalití rýh po přeložkách ing sítí, nájezdy na obrubník, apod.) - včetně naložení, odvozu vybourané suťi na skládku a uložení na skládce	M3	18,27	2 917,49	53 302,54
9			OSTATNÍ PRÁCE				53 302,54
Celkem:							54 187,06

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** A 008 III37424 Boskovice, TDK 3, MNP**Object/Objekt:** Změna č. 15 Úprava výměr, MNP**Budget/Rozpočet:** SO 101.2-1 Úprava výměr**Investor / Objednavatel:** SÚS Jihomoravského kraje**Designer / Zhotovitel dokumentace:** TRANSCONSULT s.r.o.**Contractor / Zhotovitel:****Basic price / Základní cena:** -32 326,67 Kč**Price total / Cena celková:** -32 326,67 Kč**VAT / DPH:** -6 788,60 Kč**Price with tax / Cena s daní:** -39 115,27 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** -32 326,67 Kč**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III37424 Boskovice, TDK 3, MNP
 Object/Objekt: Změna č. 15 Úprava výměř, MNP
 Budget/Rozpočet: SO 101.2-1 Úprava výměř

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
15	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	-16,00	168,43	-2 694,88
1			Zemní práce				-2 694,88
8			Potrubí				
60	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	-1,00	487,85	-487,85
8			Potrubí				-487,85
9			Ostatní konstrukce a práce				
63	91338		MEZNÍKY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	-5,00	134,74	-673,70
67	936502		DROBNĚ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	-272,00	104,67	-28 470,24
9			Ostatní konstrukce a práce				-29 143,94
Celkem:							-32 326,67

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III37424 Boskovice, TDK 3, MNP

Object/Objekt: Změna č. 16 Úprava výměr, MNP

Budget/Rozpočet: SO150-2 Dopravní značení

Investor / Objednavatel: SÚS Jihomoravského kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: -6 750,00 Kč

Price total / Cena celková: -6 750,00 Kč

VAT / DPH: -1 417,50 Kč

Price with tax / Cena s daní: -8 167,50 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: -6 750,00 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III37424 Boskovice, TDK 3, MNP
 Object/Objekt: Změna č. 16 Úprava výměr, MNP
 Budget/Rozpočet: SO150-2 Dopravní značení

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
2 91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU	KUS	-27,00	250,00	-6 750,00
9		Ostatní konstrukce a práce				-6 750,00
Celkem:						-6 750,00

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** A 008 III37424 Boskovice, TDK 3, MNP**Object/Objekt:** Změna č. 17 Úprava výměr, MNP**Budget/Rozpočet:** SO 203-1 Most ev.č. 37424-4**Investor / Objednavatel:** SÚS Jihomoravského kraje**Designer / Zhotovitel dokumentace:** TRANSCONSULT s.r.o.**Contractor / Zhotovitel:****Basic price / Základní cena:** -385 549,00 Kč**Price total / Cena celková:** -385 549,00 Kč**VAT / DPH:** -80 965,29 Kč**Price with tax / Cena s daní:** -466 514,29 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 1,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** -385 549,00 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III37424 Boskovice, TDK 3, MNP
 Object/Objekt: Změna č. 17 Úprava výměr, MNP
 Budget/Rozpočet: SO 203-1 Most ev.č. 37424-4

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
39	9:12A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-1,20	2 450,00	-2 940,00
41	9:17C:		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-48,74	7 850,00	-382 609,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-385 549,00
Celkem:							-385 549,00

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III37424 Boskovice, TDK 3, MNP

Object/Objekt: Změna č.18 Úprava výměr, MNP

Budget/Rozpočet: SO 203-2 Komunikace

Investor / Objednavatel: SÚS Jihomoravského kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: -46 353,46 Kč

Price total / Cena celková: -46 353,46 Kč

VAT / DPH: -9 734,23 Kč

Price with tax / Cena s daní: -56 087,69 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: -46 353,46 Kč

Prepared by /
Vypracoval zadání:

Date of briefing /
Datum zadání:

Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:

Date of completion /
Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III37424 Boskovice, TDK 3, MNP
 Object/Objekt: Změna č.18 Úprava výměr, MNP
 Budget/Rozpočet: SO 203-2 Komunikace

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5			Komunikace				
27	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-85,20	205,00	-17 466,00
28	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	-84,22	343,00	-28 887,46
5			Komunikace				-46 353,46
Celkem:							-46 353,46

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III37424 Boskovice, TDK 3, MNP

Object/Objekt: Změna č.19 Ochrana SEK - extravilán, MNP

Budget/Rozpočet: SO 401.2 Ochrana SEK - extravilán

Investor / Objednavatel: SÚS Jihomoravského kraje

Designer / Zhotovitel dokumentace: TRANSCONSULT s.r.o.

Contractor / Zhotovitel:

Basic price / Základní cena: -83 935,07 Kč

Price total / Cena celková: -83 935,07 Kč

VAT / DPH: -17 626,36 Kč

Price with tax / Cena s daní: -101 561,43 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: -83 935,07 Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III37424 Boskovice, TDK 3, MNP
 Object/Objekt: Změna č.19 Ochrana SEK - extravilán, MNP
 Budget/Rozpočet: SO 401.2 Ochrana SEK - extravilán

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-498,00	35,00	-17 450,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-17 430,00
1			Zemní práce				
2	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	-224,10	61,65	-13 815,77
3	132837		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 16KM	M3	-24,90	166,50	-4 145,85
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-83,00	91,20	-7 569,60
1			Zemní práce				-25 531,22
7			Přidružená stavební výroba				
5	701004		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	-3,00	52,50	-157,50
6	70211:		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	-415,00	31,05	-12 885,75
7	70231:		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	-10,00	1,35	-13,50
8	70290:		ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	-415,00	7,20	-2 988,00
9	709400		ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	-415,00	3,60	-1 494,00



3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: A 008 III37424 Boskovice, TDK 3, MNP
 Object/Objekt: Změna č.19 Ochrana SEK - extravilán, MNP
 Budget/Rozpočet: SO 401.2 Ochrana SEK - extravilán

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
10	75I42X		KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ	M	-415,00	4,50	-1 867,50
11	75I911		OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	-415,00	7,80	-3 237,00
12	75I91X		OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	-415,00	4,65	-1 929,75
13	75I961	b	OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M	ÚSEK	-1,00	776,10	-776,10
14	75I962	b	OPTOTRUBKA - KALIBRACE	M	-415,00	6,30	-2 614,50
15	75IA61		OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM	KUS	-2,00	24,60	-49,20
16	75IA6X	b	OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	KUS	-2,00	12,15	-24,30
17	75IJ13	a	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	KUS	-40,00	32,40	-1 296,00
18	75IJ15		MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚL.OVACÍM KABELU. KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA	ÚSEK	-415,00	28,05	-11 640,75
7							-40 973,85
			Přidružená stavební výroba				

Celkem:

-83 935,07