

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

431-003 MOST PŘES ROSTĚNICKÝ POTOK ZA BOHDALICEMI

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Agromeli spol. s r.o.

sídlem Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 469 80 989
sp. zn. C 8139

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Navýšení počtu značek z důvodu prodloužení objížďky pro nákladní automobily.
- Při bouracích pracích došlo k odskrytí přebetonovaných konstrukcí říms, křídel a rubu opěr, které musely být ubourány. Bylo zapotřebí osazení silničního svodidla dle platné normy. Z důvodu převrstvení vozovky bylo nutné odstranit větší výměru živичných vrstev oproti zadávací dokumentaci a nahradit novou živичnou vrstvou ACL 16+. V prostoru konstrukčních vrstev za opěrou se nacházel kolejový svršek s kolejnicemi, které byly odstraněny, a doplněny větším množstvím zásypového materiálu.
- Menší výměry oceli oproti předpokladu zadávací dokumentace, určité stavební práce nebyly požadovány.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3.403.698,49 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 10. 12. 2019

V Brně, dne 10. 12. 2019



Agromeli spol. s r.o.




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE



Firma: Firma

Soupis objektů s DPH

Stavba: Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 2 881 556,02
OC+DPH: 3 486 682,78

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
02	Všeobecné konstrukce a práce	375 000,00	78 750,00	453 750,00
182	Dopravné inženýrská opatření	53 164,00	11 164,44	64 328,44
201	Most ev.č. 431-003	2 453 392,02	515 212,32	2 968 604,34
		2 881 556,02	605 126,76	3 486 682,78

Méněpráce	Vícepráce
0,00	0,00
0,00	48 170,00
-416 469,37	892 441,84
-416 469,37	938 611,84

Méněpráce -416 469,37
Vícepráce 938 611,84
522 142,47

Nová cena bez DPH 3 403 698,49



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: **Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi**
Rozpočet: **_02 Všeobecné konstrukce a práce**

_02	375 000,00
-----	------------

Por. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				375 000,00
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení sítí, ochrana sítí během výstavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02910	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stavby	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
3	02910	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ geodetické sledování během výstavby	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
4	02910	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby + CD	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE návrh technologického postupu prací	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU včetně tisku v požadovaném počtu, včetně výpočtu zatížitelnosti a vložení do BMS	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DPS. 3x tisk + CD	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE fotodokumentace provádění stavby	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

_02

375 000,00

Rozpočet:

_02 Všeobecné konstrukce a práce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
10	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY vypracování povodňového a havarijního plánu	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
11	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
12	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Včetně vložení do BMS.	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
			položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
13	03100		ZARIZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
14	03350		SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY zajištění povolení k uzavírkám zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasných dopravních značení zajištění povolení zvláštního užívání komunikací zajištění povolení k uzavírkám 1=1,0000 [A] zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasných dopravních značení 1=1,0000 [B] zajištění povolení zvláštního užívání komunikací 1=1,0000 [C]	KPL	3,000	15 000,00	45 000,00
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele				
15	03360		SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU ohlašování pohybu třetích osob na staveništi	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na služby pro zhotovitele				



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

182

53 164,00

Rozpočet:

182 Dopravné inženýrská opatření

Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Cena		Měněpráce		Vícepráce	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10				
	9		Ostatní konstrukce a práce				53 164,00		0,00		46 170,00
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S přechodné dopravní značení	KUS	24 000	261,00	6 264,00	0,00	0,00	54,00	14 094,00
			položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky								
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení	KUS	24 000	153,00	3 672,00	0,00	0,00	54,00	8 262,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ přechodné dopravní značení, 9 týdnu pronájem 7*9*24=1 512,0000 [A]	KSDEN	1 512,000	7,00	10 584,00	0,00	0,00	3 402,00	23 814,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití								
4	914222		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S přechodné dopravní značení	KUS	7 000	296,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky								
5	914223		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení	KUS	7 000	153,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
6	914229		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NAJEMNÉ přechodné dopravní značení, 9 týdnu pronájem 7*9*7=441,0000 [A]	KSDEN	441,000	11,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití								
7	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM přechodné dopravní značení	KUS	2 000	1 030,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie								
8	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení	KUS	2 000	522,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo								
9	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ přechodné dopravní značení, 9 týdnu pronájem 7*9*2=126,0000 [A]	KSDEN	126,000	153,00	19 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stav: Rozpočet


Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

201

2 453 382,02

201 Most ev.č. 431-003

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Méněpráce		Vícepráce	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10				
0 Všeobecné konstrukce a práce							101 543,25		-416 469,37		892 441,84
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	244,920	250,00	61 230,00	0,00	0,00	30,58	7 645,00
			Nevhodná zemina z výkopů								
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,750	300,00	2 025,00	0,00	0,00	37,300	11 190,00
			Beton, železobeton, kamenné zdivo								
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
3	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	57,750	650,00	37 537,50	0,00	0,00	13,02	8 463,00
			Asfaltové vrstvy								
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
4	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1,155	650,00	752,75	-1,155	-750,75	0,00	0,00
			Mostní izolace								
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.								
1 Zemní práce							354 723,52				
5	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	78,750	950,00	74 812,50	0,00	0,00	5,040	4 798,00
			Odstranění podkladních vrstev vozovky, včetně odvozu na skládku								
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
6	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	26,250	690,00	18 112,50	0,00	0,00	19,375	13 368,75
			Odstranění podkladních vrstev vozovky, včetně odvozu na skládku								
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
7	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	13,125	1 719,24	22 565,03	0,00	0,00	20,000	34 384,80
			frézování stávajících vozovkových vrstev, odvoz a likvidace v režii zhotovitele								
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
8	114248		ODSTR KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DO 20KM	M3	7,560	12 000,00	90 720,00	-7,56	-60 720,00	0,00	0,00
			Odstranění kamenného záhozu před opěrou, včetně odvozu na skládku								
			Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
9	12:10		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	15,000	650,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sejmutí ornice v prostoru stavby v tl. 0,2 m, vč. odvozu na mezikládku								
			0,2*75,0=15,0000 [A]								
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu								
			nezahrnuje uložení na trvalou skládku								
10	122738		ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	3,150	950,00	2 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Starvo
Rozpočet:

Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdálčicemi

201

2 453 392,02

201 Most ev.č. 431-003

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Méněpráce		Vícepráce	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)								
13	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkopy pro sanace spodní stavby a nosné konstrukce, včetně odvozu na skládku	M3	54,200	1 200,00	65 040,00	-7,56	-6 072,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**								
14	17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH pro realizaci břehového zpevnění u opěr	M3	3,150	12 698,41	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
15	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU dle pol. 12110, v tl. 0,2 m	M3	15,000	612,50	9 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

201

2 453 392,02

Rozpočet: 201 Most ev.č. 431-003

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Méněpráce		Vícepráce	
						Jednotková	Čalkem	Množství	Čalkem	Množství	Čalkem
1	2	3	4	5	6	9	10				
27	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	4,530	4 500,00	20 385,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
			Podkladní beton pod dlažbu z kamene do betonu. Přechodové klíny říms tl. 0,6 (0,74) m. Ostatní zpevněné plochy 0,15 m. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení: nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků. - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotveních čel, kapců, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných čerpal, kapes, výklopné, prostupů, dutin, stěží a								
28	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,930	4 200,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podkladní beton po římsami mimo křídla tl. 0,6 m - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do								
29	457325		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	17,558	12 000,00	210 696,00	0,00	0,00	12 9420	155 304,00
			Vyrovňovací deska nosné konstrukce (průměrná tl. 0,20 m) + přetažení za rub úložných prahů kolmé tl. 0,25 m - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do								
30	457365		VÝZTUŽ VYROV A SPAD BETONU Z OČELI 10505, B500B	T	2,634	45 000,00	118 530,00	-0,5354	-24 093,00	0,00	0,00
			parametrická spotřeba 150 kg/m ³ poznámka zahrnuje:								
31	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	31,800	3 800,00	120 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Přechodová oblast mostu z mezerovitého betonu položka zahrnuje:								
32	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	16,500	1 700,00	28 050,00	-16,50	-28 050,00	0,00	0,00
			Těžký kamenný zához (200 kg) s vyklínováním a urovnáním proštěrkovaným povrchem: u opěr položka zahrnuje:								
33	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,920	10 000,00	29 200,00	0,00	0,00	1,152	11 520,00
			Přechodové klíny říms a zpevnění podél křídel. Dlažba z kamene do betonu tl. 0,2 m. Malta pro spárování: v prostředí XF4. položka zahrnuje:								
		5	Komunikace				232 622,26				
34	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	200,000	210,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podkladní vrstvy vozovky (2x). Obnova zpevněných ploch okolo mostu. - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry								
35	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	30,000	143,33	4 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

201

2 453 392,02

Rožpočet: 201 Most ev.č. 431-003

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Méněpráce		Vícepráce	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
			- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách								
36	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Mezi ložnou vrstvou a šitérkodrtí. 0,5 kg/m2.	M2	100,000	13,00	1 300,00	-100,00	-1 300,00	0,00	0,00
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
37	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Mezi obrusnou a ložnou vrstvou (resp. ochranou izolace). 0,3 kg/m2.	M2	185,500	13,00	2 411,50	0,00	0,00	117,46	1 526,98
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
38	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AČO 11+ TL. 40MM Obrusná vrstva vozovky tl. 40 mm. AČO 11+.	M2	185,500	442,44	82 072,62	-185,50	-82 072,62	0,00	0,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
39	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AČO 11+ TL. 50MM Ochrana izolace na mostě. Se zrnitostí pro ložní vrstvy. TL. 50 mm.	M2	85,500	512,88	43 851,24	0,00	0,00	217,46	1 11 590,88
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
40	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 50MM Ložná vrstva vozovky v předpolích. TL. 50 mm. ACL 16+.	M2	100,000	512,87	51 287,00	0,00	0,00	299,00	153 348,33
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
41	59920		VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Vyplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním. I. podél přechodových klínů.	M	18,000	300,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

201

2 453 392,02

Rožpočet:

201 Most ev.č. 431-003

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Méněpráce		Vícepráce	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10				
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem								
	6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				374 863,80				
42	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace podhledů NK a viditelných ploch spodní stavby.	M2	17,185	1 167,43	20 062,28	0,000	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce								
43	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace podhledů NK a viditelných ploch spodní stavby.	M2	34,370	2 045,73	70 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce								
44	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM Sanace podhledů NK a viditelných ploch spodní stavby.	M2	53,060	2 945,84	156 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce								
45	626121		REPROFIL PODHL SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM Sanace podhledů NK a viditelných ploch spodní stavby.	M2	9,495	3 259,51	30 916,45	0,000	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce								
46	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM Sanace podhledů NK a viditelných ploch spodní stavby.	M2	114,100	218,21	24 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce								
47	62641		SJEDNOUCJÍCI STĚRKA JEMNOU MALTOU TL ČCA 2MM Sanace podhledů NK a viditelných ploch spodní stavby.	M2	114,100	324,59	37 035,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce								
48	62651		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNĚM KRYTÍ Sanace podhledů NK a viditelných ploch spodní stavby.	M2	9,485	636,90	6 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

201

2 453 392,02

Rozpočet:

201 Most ev.č. 431-003

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Méněpráce		Vícepráce	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce								
49	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ Sanace podhledu NK.	M2	1,925	1 047,41	2 016,29	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce								
50	62662		INJEKTAŽ TRHLIN Injektáž trhlin na křídlech	M	4,000	6 819,06	27 276,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebná lešení a podpěrné konstrukce								
			Přidružená stavební výroba				100 279,59				
51	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	44,520	209,00	9 260,16	0,00	0,00	0,00	0,00
			izolace rubu opěr, přetažení 0,5 m na křídla položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompietního povlaku, případně komplet, soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii								
52	711442		IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU Izolace mostovky, vč. úpravy povrchu před pokládkou dle TKP	M2	52,500	655,00	34 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

201

2 453 352,02

Rožpočet:

201 Most ev.č. 431-003

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj.	Množství	Cena		Méněpráce		Vícepráce		
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem	
			položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření povrchu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotvě, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění: povrchu izolace, včetně odvodnění nejvyšších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lité asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izo.ace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)									
53	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod firmami s hliníkovou vložkou, přetažení 0,5 m na křídla	M2	11,700	350,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace									
54	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII Ochrana izolace rubu opěr	M2	44,520	141,99	6 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
			položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace									
55	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Hydroizolní nátěr betonových konstrukcí. Vnější plocha fims + podhled NK - líc ožer a	M2	141,100	315,00	44 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu									
56	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Odrezný obrubník	M2	4,860	364,00	1 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy povrchu									
	8		Potrubí				10 000,00					
57	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM Rubová drenáž, perforovaná trubka DN150, pevnost SN8, včetně výústního objektu s	M	25,000	400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu, a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předtím jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutným obtoky, převáděním a čerpáním vody									
	9		Ostatní konstrukce a práce				343 167,80					
58	9111A3	R	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž zábradlí, odvoz a likvidace v režii SÚS Slavkov. Odvoz na skládku SÚS Slavkov.	M	18,000	700,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalcem

201

2 459 992,02

Rozpočet:

201 Most ev.č. 431-003

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Méněpráce		Vícepráce	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10				
			položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo								
59	9117C1		SVOD OCEĽ ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradelní svodidlo zádržnosti H2 se svislou výplní opatřeno PKO	M	34,00	5 500,00	187 000,00	-18,00	-99 000,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: Zábradelní svodidlo zádržnosti H2 se svislou výplní opatřeno PKO, kotvení prvky z nerezové oceli třídy A4, kotveno do předvrtaných otvorů dle TP konkrétního typu svodidla, včetně vrtání otvorů, kotvících prvků a podlití piastmalto + úprava zábradelního svodidla do oblouku R=6,00m								
71v	9113A1		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	14,00	11 396,00
72v	9113B1		SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	52,40	49 780,00
60	914A21		EV ČÍSLO MOSTU OCEĽ S FÓLIÍ TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ Nové cedule s označením názvu vodoteče	KUS	2,000	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení								
61	914A22		EV ČÍSLO MOSTU OCEĽ S FÓLIÍ TR.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	500,00	1 000,00	-2,00	-1 000,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - rutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky								
62	914A23		EV ČÍSLO MOSTU OCEĽ S FÓLIÍ TR.1 DEMONTÁŽ Demontáž stávajících cedulí s evidenčním číslem mostu	KUS	2,000	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
63	9191.12		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM Za rubem NK 2*12,5=25,0000 [A] Na začátku úpravy 10,0=10,0000 [B] Na konci úpravy 10,0=10,0000 [C] Celkem: A+B+C=45,0000 [E]	M	45,000	200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
64	931315		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 600MM2 Za rubem NK - typ EMZ 2*12,5=25,0000 [A] Na začátku úpravy - asf. zálivka 10,0=10,0000 [B] Na konci úpravy - asf. zálivka 10,0=10,0000 [C] Celkem: A+B+C=45,0000 [E]	M	45,000	57,84	2 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil								
65	938541		ČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ Očištění horního povrchu NK a rubu betonových opěr před zhotovením vyrovnávacího	M2	94,900	250,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Horní povrch NK 5,0*10,5=52,5000 [A] Rub opěr 2*10,6*2,0=42,4000 [B] Celkem: A+B=94,9000 [C]								
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu								
66	938543		ČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ Očištění sanovaných ploch podhledu NK a lince opěr a křidel. 100 % plochy.	M2	114,100	400,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Firma: Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Most ev.č. 431-003 přes Rostěnický potok za Bohdalicemi

201

2 453 392,02

Rozpočet:

201 Most ev.č. 431-003

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Méněpráce		Vícepráce	
						Jednotková	Celkem	Množství	Celkem	Množství	Celkem
			Nosná konstrukce 11,0*3,5=38,5000 [A] Opěry 2*2,0*12,5=50,0000 [B] Křídla 4*2,0*3,2=25,6000 [C] Celkem: A+B+C=114,1000 [D]								
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu								
67	966166		BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM Upouštění stávajících f. ms. včetně odvozu vybouraného materiálu na skládku	M3	2,700	15 000,00	40 500,00	0,00	0,00	16,52	247 800,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů								
68	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vycouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2	52,500	200,00	10 500,00	-52,50	-10 500,00	0,00	0,00