

Oslavany průtah, 1. stavba

Číslo smlouvy objednatele: 867/2018

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 964/2019

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1385/2019

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1471/2019

Evidenční číslo VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO OSLAVANY PRŮTAH, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Kc Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

zastoupena

IČO: 261 77 005

sp. zn. B 6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 10. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění

- Změna rozsahu opravy ulice Čučická.
Po dokončení hlavních stavebních prací na průtahu byla se zástupci města Oslavany provedena vizuální prohlídka ulice Čučická, která sloužila celý rok jako objízdná trasa pro místní dopravu. Na komunikaci došlo k plošné deformaci povrchu. Původní návrh předpokládal, že bude ulice pouze z části předlážděna, ale plošná deformace od zvýšeného provozu na komunikaci si vynutí i částečnou výměnu podkladních vrstev spojenou s výměnou poškozených betonových obrubníků, které již nelze zpětně zabudovat. Na spodní části ulice Čučická bude opět položen asfaltový povrch, který se během stavebních prací rozpadl.
Kryt z velkých kostek bude zachován. Na opravovaném úseku se vyskytují pouze kostky drobné.
- Opevnění horské vpusti. Po dokončení osazení horské vpusti docházelo při větším dešti k vymílání jejího obsypu. Na základě této skutečnosti bylo okolo vpusti doplněno opevnění z dlažebních kostek, kterým bylo vymílání eliminováno.
- Doplnění oplocení u autobusového zálivu. Při realizaci autobusového zálivu bylo zjištěno, že dojde k částečnému dotčení oplocení soukromého pozemku. Stávající oplocení bylo po odsouhlasení vlastníkem pozemku posunuto a doplněno o potřebná pole.
- Doplnění palisády u vjezdu v km 0,250. V rámci úpravy vjezdu bylo nutné doplnit 1,8m palisády s ohledem na větší výškový rozdíl mezi vjezdem a stávající předzahrádkou vlastníka pozemku.
- Zapravení venkovní fasády sousedního domu po demolicí RD. Po demolicí RD č.p. 76, která proběhla na konci roku 2018 se na jaře roku 2019 začínala objevovat vlhkost v sousedním rodinném domě. Tento dům přímo přiléhá k demolovanému domu. Po písemné stížnosti majitele bylo navrženo zasanování a zapravení dotčené fasády v rozsahu původní stěny demolovaného RD. Součástí sanace byly i terénní úpravy přilehlé ozeleněné plochy po demolicí, na které byla vytvořena vsakovací jáma, do níž je celý pozemek vysvahován tak, aby odvedl veškerou vodu od rodinného domu.
- Zajištění odvodnění plochy po demolicí RD. Na pozemku po demolovaném RD byla zřízena vsakovací jáma a celý pozemek je do této plochy vysvahován. Touto úpravou došlo k zajištění odvodu dešťové vody a dále už tak nebude docházet k dalšímu podmačení sousední nemovitosti.
- Stavební úpravy stávající teplovodní šachty. Po odstranění podkladních vrstev bylo zjištěno, že část stávající teplovodní šachty zasahuje do nového profilu komunikace. Z tohoto důvodu bylo nutné část této šachty odbourat, zasypat a zapravit.

Oslavany průtah, 1. stavba

- Doplnění reliéfní dlažby. Sklopené obrubníky byly nahrazeny obrubníky nájezdovými, které je nutno dle vyhlášky č.398/2009 Sb. doplnit varovným pásem z červené reliéfní dlažby.
- Doplnění uliční vpusti č.26. Z projektové dokumentace a také z historických fotek vyplývá, že v km 0,906 se nachází 2 uliční vpusti. Při realizaci stavby byla nalezena pouze jedna UV, druhá musela být vzhledem ke sklonovým poměrům komunikace znovu doplněna.
- Provizorní oplocení po dobu výstavby. Na požadavek majitelů soukromého pozemku p.č. 1134 bylo nutné dodatečně dočasně oplotit jejich pozemek. Na tento pozemek byl v rámci stavby zřizován nový sjezd.
- Doplnění uliční vpusti u betonové zidky. S ohledem na zajištění plynulosti odtoku povrchových vod z chodníku bylo při budování opěrné zidky nutné doplnit uliční vpust.
- Přípojka na odvodňovací žlab v km 0,794. Oproti projektové dokumentaci došlo ke změně umístění a také napojení odvodňovacího žlabu. Tento měl být původně umístěn v podsklepeném sjezdu RD. Bylo zjištěno, že nad tímto sklepem není dostatečná skladba vrstev pro jeho umístění a bylo nutné ho zabudovat v jiné poloze, čímž došlo k navýšení některých výměr zemních prací a prodloužení jeho napojení.
- Bourání teplovodu vč. likvidace. Po odtěžení podkladních vrstev byl nalezen stávající nevyužívaný teplovod, který zasahoval do nových konstrukčních vrstev silnice. V rámci stavby jej bylo nutné odstranit.
- Bourání stávající dešťové kanalizace vč. likvidace. Po odtěžení podkladních vrstev byla nalezena stávající nevyužívaná dešťová kanalizace, která částečně zasahovala do nových konstrukčních vrstev silnice. V rámci stavby bylo nutné tento úsek kanalizace vybourat.
- Doplnění zákusové gumy. Na žádost správce vodovodu bylo nutné při realizaci přeložky doplnit 4 ks tzv. zákusové gumy (těsnění s jištěním proti posunu).
- Ochrana nemovitostí před zatopením. Během realizace zasáhlo stavbu několik přívalových dešťů, které způsobily zatopení přilehlých nemovitostí. V rámci ochrany a prevence před dalšími škodami byly zrealizovány 3 provizorní dešťové uliční vpusti, které byly ke konci stavby odstraněny.
- Bourání teplovodu vč. likvidace. Při kopání rýhy pro přeložku STL plynovodu byl nalezen stávající nevyužívaný teplovod, který vedl ve značné části nové trasy přeložky. V rámci stavby bylo nutné tento úsek teplovodu vybourat.
- Navýšení rozsahu výkopu. Vzhledem k nutnosti zachování částečného provozu byla rýha pro kanalizaci odkopána až od pláň, čímž došlo k navýšení některých výměr zemní prací.
- Navýšení rozsahu výkopu. V rámci výkopových prací pro dešťovou kanalizaci nebylo nutné ochránit okolní sdělovací kabely pomocí kabelových žlabů.
- Nepotřebnost havarijní přístupové trasy. Při realizaci stavby bylo s ohledem na zachovaný průjezd stavbou pro IZS ustoupeno od realizace havarijní přístupové komunikace ve formě brodu.
- Dopravní značení. Při projednávání trvalého dopravního značení před uvedením stavby do předčasného užívání došlo k úpravě počtu značek.
- Skutečné množství příkopových žlabů. Skutečné množství vyplývající ze zaměření skutečného provedení.
- Úprava etapizace. Stavba probíhala pouze v jedné etapě.
- Úprava doby přechodného značení. Celková délka osazení přechodného dopravního značení byla kratší oproti předpokladu projektanta PDPS.
- Položení kabelových žlabů. Při přeložce vodovodu nebylo nutné ochránit stávající sdělovací kabely pomocí kabelových žlabů.
- Úprava etapizace. Stavba probíhala pouze v jedné etapě. Na žádost Policie ČR bylo při projednávání přechodného dopravního značení doplněno několik značek v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
- Záměna obkladového materiálu. Oproti projektové dokumentaci došlo k záměně obkladového materiálu z kamenných prefabrikátů za obklad z gabionů ve stejné tloušťce. Důvodem pro záměnu byla nedostupnost kamenných prefabrikátů. Tato záměna nebude mít vliv na změnu ceny. Dojde pouze k záměně použitého materiálu u pol. č. 21, 327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCI, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ
- Rozsah úpravy. Pokládka asfaltových vrstev byla provedena beze spáry. Nebylo tedy nutné ošetřovat spáru řezáním a prolitím. Dvojrádek z kostek byl zkrácen na nezbytně nutný s ohledem na funkčnost povrchového odvodnění.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

66.688.997,03 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatel.


Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Jihlavě, dne 13. 12. 2019

V Brně, dne 13. 12. 2019




COLAS CZ, a.s.




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



COLAS CZ, a.s.



Oslavany průtah, 1. stavba

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE TDK č.1 + TDK č.2

 Projekt : **Oslavany průtah, 1. stavba**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JmK		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK č.1		TDK č.2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 020	Příprava území	697 230,47					697 230,47
SO 054	Demolice domu Hybešova 76	823 927,64			166 835,32		990 762,96
SO 101	Rekonstrukce silnice II/393 - 1. úsek	17 427 025,42	1 012 732,36		109 000,15	-73 447,80	18 475 310,13
SO 101.1	km 0,201 04 - 0,217 85 opěrná zeď	186 969,73			57 173,80		244 143,53
SO 121.1	Úprava napojení MK ulice v Oslavě - místní komunikace	534 755,55				-317,52	534 438,03
SO 121.2	Úprava napojení MK ulice v Oslavě - základová deska	130 118,32					130 118,32
SO 122	Úprava napojení místních komunikací	350 835,47					350 835,47
SO 123	Úprava napojení na most 393-004	738 878,25					738 878,25
SO 141	Úprava sjezdů na sílnici II/393	388 265,34			39 206,04		427 471,38
SO 181.1	Dopravní opatření - I. etapa	66 829,00			516 213,00		583 042,00
SO 181.2	Dopravní opatření - II. etapa	113 504,00				-113 504,00	0,00
SO 181.3	Dopravní opatření - III. etapa	98 043,00				-98 043,00	0,00
SO 181.4	Dopravní opatření - IV. etapa	57 083,00				-57 083,00	0,00
SO 181.5	Dopravní opatření - V. etapa	42 066,00				-42 066,00	0,00
SO 181.6	Dopravní opatření - tranzit	155 763,00				-41 340,00	114 423,00
SO 182.1	Úprava objízdných tras - lesní cesta pro objízdné trasy autobusů linky č. 430	4 170 487,42					4 170 487,42
SO 182.2	Úprava objízdných tras - ulice Čučelkova pro objízdnou trasu pro místní dopravu	122 204,25			833 352,57	-77 962,50	877 594,32
SO 182.3	Úprava objízdných tras - objízdná trasa do ulice V Oslavě	567 180,00					567 180,00
SO 182.4	Úprava objízdných tras - havarijní přístupová trasa do ulice V Oslavě	240 645,00				-240 645,00	0,00
SO 182.5	Úprava objízdných tras - úprava korytu pro objízdnou trasu tranzitní dopravy	2 648 100,00		-1 013 465,00			1 634 635,00
SO 251	Opěrná zeď km 0,380 - 0,570	18 050 391,77			109 361,55		18 159 753,32
SO 252	Opěrná zeď km 0,636 - 0,695	7 352 128,14					7 352 128,14
SO 253	Gabionová zeď km 0,693 - 0,695	54 485,19					54 485,19
SO 254	Opěrná zeď u SO 121	342 070,32					342 070,32
SO 354	Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě	174 619,11			9 276,00	-1 632,00	182 263,11
SO 451	Přeložka veřejného osvětlení	409 226,65					409 226,65
SO 464.1	Přeložka kabelů místního rozhlasu	122 918,61					122 918,61
SO 481	Přeložka kabelů TISSELE	446 594,00					446 594,00
SO 601	Přeložka STL plynovodu	937 815,84			62 761,80		1 000 577,64
Stavba celkem - stavební náklady SÚS JmK		57 450 160,49	1 012 732,36	-1 013 165,00	1 903 180,23	-746 040,82	58 606 867,26
I. Spoluúčast s městem Oslavany		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK č.1		TDK č.2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 301	Nová dešťová kanalizace I. úsek (zde je 100%, podíl SÚS JmK 64,46%, podíl města 35,54%)	5 489 491,36			642 838,40	-13 850,00	6 118 479,76
I. Spoluúčast s městem Oslavany		5 489 491,36	0,00	0,00	642 838,40	-13 850,00	6 118 479,76
I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedl. nákl. SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK č.1		TDK č.2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
	Ostatní náklady	1 716 719,00					
	Vedlejší náklady	246 931,00					
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 963 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 650,00
I. Stavba celkem - stavební+ostl+vedl. náklady SÚS JmK		64 903 301,85	1 012 732,36	-1 013 165,00	2 546 018,63	-759 890,82	66 688 997,03

KRYCÍ LIST

II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 MP

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	-759 890,82
DPH:	-159 577,07
Cena s daní:	-919 467,89

Měrné jednotky:	Ks
Počet měrných jednotek:	0,00
Náklad na měrnou jedn.:	0,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 16.12.2019

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 16.12.2019

II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 MP

Rekapitulace

II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 MP	Celkem	DPH	Celkem s DPH
II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 MP	-759 890,82	-159 577,07	-919 467,89
Změna č.20 - SO 301 Nova deštova kanalizace I.úsek	-13 850,00	-2 908,50	-16 758,50
3 - Svislé konstrukce	-13 850,00	-2 908,50	-16 758,50
Změna č.21 - SO 182 Oprava objízdných tras	-240 645,00	-50 535,45	-291 180,45
SO 182.4 - havarijní přístupová trasa do ulice V Oslavě	-240 645,00	-50 535,45	-291 180,45
Změna č.22 - SO 101 Rekonstrukce silnice II/393 - I.úsek	-25 159,00	-5 283,39	-30 442,39
9 - Ostatní konstrukce a práce	-25 159,00	-5 283,39	-30 442,39
Změna č.23 - SO 121 Úprava napojení MK ulice V Oslavě	-317,52	-66,68	-384,20
SO 121.1 - Úprava napojení MK ulice V Oslavě - místní komunikace	-317,52	-66,68	-384,20
Změna č.24 - SO 181 Dopravní opatření	-113 504,00	-23 835,84	-137 339,84
SO 181.2 - II. ETAPA	-113 504,00	-23 835,84	-137 339,84
Změna č.25 - SO 181 Dopravní opatření	-98 043,00	-20 589,03	-118 632,03
SO 181.3 - III. ETAPA	-98 043,00	-20 589,03	-118 632,03
Změna č.26 - SO 181 Dopravní opatření	-67 083,00	-11 987,43	-69 070,43
SO 181.4 - IV. ETAPA	-67 083,00	-11 987,43	-69 070,43
Změna č.27 - SO 181 Dopravní opatření	-42 066,00	-8 833,86	-50 899,86
SO 181.5 - V. ETAPA	-42 066,00	-8 833,86	-50 899,86
Změna č.28 - SO 181 Dopravní opatření	-41 340,00	-8 681,40	-50 021,40
SO 181.6 - TRANZIT	-41 340,00	-8 681,40	-50 021,40
Změna č.29 - SO 354 Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě	-1 632,00	-342,72	-1 974,72

1 - Zemní práce	-840,00	-176,40	-1 016,40
2 - Základy	-792,00	-166,32	-958,32
Změna č.3 - SO 182 Oprava objízdnych tras	-77 962,50	-16 372,13	-94 334,63
SO 182.2 - ulice Čučická pro objízdnu trasu pro místní dopravu	-77 962,50	-16 372,13	-94 334,63
Změna č.32 - SO 101 Rekonstrukce silnice II/393 - Lúsek (Dodatek č.1)	-43 288,80	-10 140,65	-53 429,45
5 - Komunikace	-22 205,60	-4 663,18	-26 868,78
9 - Ostatní konstrukce a práce	-26 083,20	-5 477,47	-31 560,67
II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 MP	-759 890,82	-159 577,07	-919 467,89

II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 MP

Položkový rozpočet

II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 MP						-759 890,82	-159 577,07	-919 467,89	
II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 MP						-759 890,82	-159 577,07	-919 467,89	
Změna č.20 - SO 301 Nová dešťová kanalizace I.úsek						-13 850,00	-2 908,50	-16 758,50	
3 - Svislé konstrukce						-13 850,00	-2 908,50	-16 758,50	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	388111	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOTVOROVÝCH	m	-50,00	277,00	-13 850,00	21,00	-2 908,50	-16 758,50
Změna č.21 - SO 182 Oprava objízdných tras						-240 645,00	-50 535,45	-291 180,45	
SO 182.4 - havarijní přístupová trasa do ulice V Oslavě						-240 645,00	-50 535,45	-291 180,45	
0 - Všeobecné konstrukce a práce						-7 200,00	-1 512,00	-8 712,00	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	-80,00	90,00	-7 200,00	21,00	-1 512,00	-8 712,00
1 - Zemní práce						-31 120,00	-6 535,20	-37 655,20	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	127738	VYKOPÁVKY POD VODOU TR I S ODVOZEM DO 20KM	m3	-40,00	778,00	-31 120,00	21,00	-6 535,20	-37 655,20
5 - Komunikace						-202 325,00	-42 488,25	-244 813,25	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
003	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	-200,00	175,00	-35 000,00	21,00	-7 350,00	-42 350,00
004	58302	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	m2	-75,00	2 231,00	-167 325,00	21,00	-35 138,25	-202 463,25
Změna č.22 - SO 101 Rekonstrukce silnice II/393 - 1.úsek						-25 159,00	-5 283,39	-30 442,39	
9 - Ostatní konstrukce a práce						-25 159,00	-5 283,39	-30 442,39	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	-1,00	10 403,00	-10 403,00	21,00	-2 184,63	-12 587,63

002 914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-11,00	299,00	-3 289,00	21,00	-690,69	-3 979,69	
003 914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-5,00	2 179,00	-10 895,00	21,00	-2 287,95	-13 182,95	
004 914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	-4,00	143,00	-572,00	21,00	-120,12	-692,12	
Změna č.23 - SO 121 Úprava napojení MK ulice V Oslavě						-317,52	-66,68	-384,20	
SO 121.1 - Úprava napojení MK ulice V Oslavě - místní komunikace						-317,52	-66,68	-384,20	
9 - Ostatní konstrukce a práce						-317,52	-66,68	-384,20	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m	-0,56	567,00	-317,52	21,00	-66,68	-384,20
Změna č.24 - SO 181 Dopravní opatření						-113 504,00	-23 835,84	-137 339,84	
SO 181.2 - II. ETAPA						-113 504,00	-23 835,84	-137 339,84	
9 - Ostatní konstrukce a práce						-113 504,00	-23 835,84	-137 339,84	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	-2,00	36,00	-72,00	21,00	-15,12	-87,12
002 914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	-28,00	120,00	-3 360,00	21,00	-705,60	-4 065,60
003 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-28,00	299,00	-8 372,00	21,00	-1 758,12	-10 130,12
004 914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 548,00	7,00	-17 836,00	21,00	-3 745,56	-21 581,56
005 914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-24,00	60,00	-1 440,00	21,00	-302,40	-1 742,40
006 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	-24,00	60,00	-1 440,00	21,00	-302,40	-1 742,40
007 914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 184,00	5,00	-10 920,00	21,00	-2 293,20	-13 213,20
008 916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,00	60,00	-120,00	21,00	-25,20	-145,20
009 916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	-2,00	60,00	-120,00	21,00	-25,20	-145,20
010 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-182,00	18,00	-3 276,00	21,00	-687,96	-3 963,96
011 916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-3,00	179,00	-537,00	21,00	-112,77	-649,77

012	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-3,00	179,00	-537,00	21,00	-112,77	-649,77
013	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-273,00	66,00	-18 018,00	21,00	-3 783,78	-21 801,78
014	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,00	239,00	-239,00	21,00	-50,19	-289,19
015	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	-1,00	239,00	-239,00	21,00	-50,19	-289,19
016	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-91,00	430,00	-39 130,00	21,00	-8 217,30	-47 347,30
017	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-3,00	120,00	-360,00	21,00	-75,60	-435,60
018	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-3,00	120,00	-360,00	21,00	-75,60	-435,60
019	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-273,00	8,00	-2 184,00	21,00	-458,64	-2 642,64
020	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-24,00	12,00	-288,00	21,00	-60,48	-348,48
021	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	-24,00	12,00	-288,00	21,00	-60,48	-348,48
022	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 184,00	2,00	-4 368,00	21,00	-917,28	-5 285,28
Změna č.25 - SO 181 Dopravní opatření						-98 043,00		-20 589,03	-118 632,03
SO 181.3 - III. ETAPA						-98 043,00		-20 589,03	-118 632,03
9 - Ostatní konstrukce a práce						-98 043,00		-20 589,03	-118 632,03
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	-2,00	36,00	-72,00	21,00	-15,12	-87,12
002	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	-24,00	120,00	-2 880,00	21,00	-604,80	-3 484,80
003	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-24,00	299,00	-7 176,00	21,00	-1 506,96	-8 682,96
004	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 184,00	7,00	-15 288,00	21,00	-3 210,48	-18 498,48
005	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-19,00	60,00	-1 140,00	21,00	-239,40	-1 379,40
006	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	-19,00	60,00	-1 140,00	21,00	-239,40	-1 379,40
007	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	-1 729,00	5,00	-8 645,00	21,00	-1 815,45	-10 460,45
008	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,00	60,00	-120,00	21,00	-25,20	-145,20

009 916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	-2,00	60,00	-120,00	21,00	-25,20	-145,20	
010 916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-182,00	18,00	-3 276,00	21,00	-687,96	-3 963,96	
011 916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,00	179,00	-358,00	21,00	-75,18	-433,18	
012 916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-2,00	179,00	-358,00	21,00	-75,18	-433,18	
013 916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-182,00	66,00	-12 012,00	21,00	-2 522,52	-14 534,52	
014 916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,00	239,00	-239,00	21,00	-50,19	-289,19	
015 916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	-1,00	239,00	-239,00	21,00	-50,19	-289,19	
016 916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-91,00	430,00	-39 130,00	21,00	-8 217,30	-47 347,30	
017 916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,00	120,00	-240,00	21,00	-50,40	-290,40	
018 916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-2,00	120,00	-240,00	21,00	-50,40	-290,40	
019 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-182,00	8,00	-1 456,00	21,00	-305,76	-1 761,76	
020 916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-19,00	12,00	-228,00	21,00	-47,88	-275,88	
021 916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	-19,00	12,00	-228,00	21,00	-47,88	-275,88	
022 916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	-1 729,00	2,00	-3 458,00	21,00	-726,18	-4 184,18	
Změna č.26 - SO 181 Dopravní opatření					-57 083,00		-11 987,43	-69 070,43	
SO 181.4 - IV. ETAPA					-57 083,00		-11 987,43	-69 070,43	
9 - Ostatní konstrukce a práce					-57 083,00		-11 987,43	-69 070,43	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	-2,00	36,00	-72,00	21,00	-15,12	-87,12
002 914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	-21,00	120,00	-2 520,00	21,00	-529,20	-3 049,20
003 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-21,00	299,00	-6 279,00	21,00	-1 318,59	-7 597,59
004 914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-1 029,00	7,00	-7 203,00	21,00	-1 512,63	-8 715,63
005 914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-19,00	60,00	-1 140,00	21,00	-239,40	-1 379,40

006	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	-19,00	60,00	-1 140,00	21,00	-239,40	-1 379,40
007	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	-931,00	5,00	-4 655,00	21,00	-977,55	-5 632,55
008	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,00	60,00	-120,00	21,00	-25,20	-145,20
009	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	-2,00	60,00	-120,00	21,00	-25,20	-145,20
010	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-98,00	18,00	-1 764,00	21,00	-370,44	-2 134,44
011	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,00	179,00	-358,00	21,00	-75,18	-433,18
012	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-2,00	179,00	-358,00	21,00	-75,18	-433,18
013	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-98,00	66,00	-6 468,00	21,00	-1 358,28	-7 826,28
014	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,00	239,00	-239,00	21,00	-50,19	-289,19
015	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	-1,00	239,00	-239,00	21,00	-50,19	-289,19
016	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-49,00	430,00	-21 070,00	21,00	-4 424,70	-25 494,70
017	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,00	120,00	-240,00	21,00	-50,40	-290,40
018	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-2,00	120,00	-240,00	21,00	-50,40	-290,40
019	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-98,00	8,00	-784,00	21,00	-164,64	-948,64
020	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-17,00	12,00	-204,00	21,00	-42,84	-246,84
021	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	-17,00	12,00	-204,00	21,00	-42,84	-246,84
022	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	-833,00	2,00	-1 666,00	21,00	-349,86	-2 015,86
Změna č.27 - SO 181 Dopravní opatření						-42 066,00		-8 833,86	-50 899,86
SO 181.5 - V. ETAPA						-42 066,00		-8 833,86	-50 899,86
9 - Ostatní konstrukce a práce						-42 066,00		-8 833,86	-50 899,86
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	-16,00	120,00	-1 920,00	21,00	-403,20	-2 323,20
002	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-16,00	299,00	-4 784,00	21,00	-1 004,64	-5 788,64

003	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-1 232,00	7,00	-8 624,00	21,00	-1 811,04	-10 435,04
004	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-16,00	60,00	-960,00	21,00	-201,60	-1 161,60
005	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	-16,00	60,00	-960,00	21,00	-201,60	-1 161,60
006	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	-1 232,00	5,00	-6 160,00	21,00	-1 293,60	-7 453,60
007	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,00	60,00	-60,00	21,00	-12,60	-72,60
008	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	-1,00	60,00	-60,00	21,00	-12,60	-72,60
009	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-77,00	18,00	-1 386,00	21,00	-291,06	-1 677,06
010	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,00	179,00	-358,00	21,00	-75,18	-433,18
011	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-2,00	179,00	-358,00	21,00	-75,18	-433,18
012	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-154,00	66,00	-10 164,00	21,00	-2 134,44	-12 298,44
013	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-4,00	120,00	-480,00	21,00	-100,80	-580,80
014	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-4,00	120,00	-480,00	21,00	-100,80	-580,80
015	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-308,00	8,00	-2 464,00	21,00	-517,44	-2 981,44
016	916722	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-16,00	12,00	-192,00	21,00	-40,32	-232,32
017	916723	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	-16,00	12,00	-192,00	21,00	-40,32	-232,32
018	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	-1 232,00	2,00	-2 464,00	21,00	-517,44	-2 981,44
Změna č. 28 - SO 181 Dopravní opatření						-41 340,00		-8 681,40	-50 021,40
SO 181.6 - TRANZIT						-41 340,00		-8 681,40	-50 021,40
9 - Ostatní konstrukce a práce						-41 340,00		-8 681,40	-50 021,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 226,00	7,00	-15 582,00	21,00	-3 272,22	-18 854,22
002	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	-318,00	14,00	-4 452,00	21,00	-934,92	-5 386,92
003	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	-2 862,00	5,00	-14 310,00	21,00	-3 005,10	-17 315,10

004 916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ			KSDEN	-3 498,00	2,00	-6 996,00	21,00	-1 469,16	-8 465,16
Změna 6.29 - SO 354 Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě							-1 632,00		-342,72	-1 974,72
1 - Zemní práce							-840,00		-176,40	-1 016,40
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	199020301T00	Položení kabelových žlabů vč. poklopů	m	-4,00	210,00	-840,00	21,00	-176,40	-1 016,40	
2 - Základy							-792,00		-166,32	-958,32
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
002	28350001T02	Žlab kabelový betonový dl. 1000mm	ks	-4,00	148,00	-592,00	21,00	-124,32	-716,32	
003	28350002T0	Zákrytová deska kabelového žlabu - betonová dl. 500mm	ks	-8,00	25,00	-200,00	21,00	-42,00	-242,00	
Změna 6.3 - SO 182 Oprava objízdnych tras							-77 962,50		-16 372,13	-94 334,63
SO 182.2 - ulice Čučická pro objízdnu trasu pro místní dopravu							-77 962,50		-16 372,13	-94 334,63
5 - Komunikace							-77 962,50		-16 372,13	-94 334,63
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	587201	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	m2	-131,25	594,00	-77 962,50	21,00	-16 372,13	-94 334,63	
Změna 6.32 - SO 101 Rekonstrukce silnice II/393 - I.úsek (Dodatek č.1)							-48 288,80		-10 140,65	-58 429,45
5 - Komunikace							-22 205,60		-4 663,18	-26 868,78
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	-16,40	1 354,00	-22 205,60	21,00	-4 663,18	-26 868,78	
9 - Ostatní konstrukce a práce							-26 083,20		-5 477,47	-31 560,67
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
002	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	-167,20	96,00	-16 051,20	21,00	-3 370,75	-19 421,95	
003	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	m	-167,20	60,00	-10 032,00	21,00	-2 106,72	-12 138,72	

KRYCÍ LIST

II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 VP

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena - celkem:	2 546 018,63
DPH:	534 663,91
Cena s daní:	3 080 682,54

Měrné jednotky:

Ks

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jedn.:

0,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 16.12.2019

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 16.12.2019

II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 VP

Rekapitulace

II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 VP	Celkem	DPH	Celkem s DPH
II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 VP	2 546 018,63	534 663,91	3 080 682,54
Změna č.10 - SO 141 Úpravy sjezdů na silnici II/393	24 147,20	5 070,91	29 218,11
5 - Komunikace	24 147,20	5 070,91	29 218,11
Změna č.11 - SO 101 Rekonstrukce silnice II/393 - 1.úsek	35 066,17	7 363,90	42 430,07
8 - Potrubí	14 671,00	3 080,91	17 751,91
0 - Všeobecné konstrukce a práce	2 763,00	580,23	3 343,23
1 - Zemní práce	17 632,17	3 702,76	21 334,93
Změna č.12 - SO 101 Rekonstrukce silnice II/393 - 1.úsek	11 300,00	2 373,00	13 673,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	11 300,00	2 373,00	13 673,00
Změna č.13 - SO 101.1 km 0,201-04 - 0,217-05 opěrná zed'	57 173,80	12 065,50	69 180,30
8 - Potrubí	17 452,00	3 664,92	21 116,92
0 - Všeobecné konstrukce a práce	5 387,76	1 131,43	6 519,19
1 - Zemní práce	34 334,04	7 210,15	41 544,19
Změna č.14 - SO 141 Úpravy sjezdů na silnici II/393	14 036,33	2 947,83	16 983,96
8 - Potrubí	3 755,00	788,55	4 543,55
9 - Ostatní konstrukce a práce	2 858,40	600,26	3 458,66
0 - Všeobecné konstrukce a práce	1 121,04	235,42	1 356,46
1 - Zemní práce	6 301,89	1 323,40	7 625,29
Změna č.16 - SO 101 Rekonstrukce silnice II/393 - 1.úsek	12 029,76	2 526,25	14 556,01
0 - Všeobecné konstrukce a práce	596,16	125,19	721,35

9 - Ostatní konstrukce a práce	11 433,60	2 401,06	13 834,66
Změna č. 16 - SO 101 Rekonstrukce sítě II/393 - 1.úsek	6 700,80	1 467,17	8 167,97
0 - Všeobecné konstrukce a práce	370,80	77,87	448,67
9 - Ostatní konstrukce a práce	6 330,00	1 329,30	7 659,30
Změna č. 17 - SO 354 Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě	9 276,00	1 947,96	11 223,96
5 - Komunikace	9 276,00	1 947,96	11 223,96
Změna č. 18 - SO 251 Opěrná zeď km 0,300 - 0,570	109 361,55	22 965,93	132 327,48
2 - Základy	26 455,00	5 555,55	32 010,55
9 - Ostatní konstrukce a práce	7 533,00	1 581,93	9 114,93
8 - Potrubí	41 232,00	8 658,72	49 890,72
0 - Všeobecné konstrukce a práce	3 304,80	694,01	3 998,81
1 - Zemní práce	30 836,75	6 475,72	37 312,47
Změna č. 19 - SO 561 Příložka STL plynovodu	62 761,80	13 179,99	75 941,79
8 - Potrubí	2 613,00	548,73	3 161,73
0 - Všeobecné konstrukce a práce	2 980,80	625,97	3 606,77
9 - Ostatní konstrukce a práce	57 168,00	12 005,28	69 173,28
Změna č. 20 - SO 361 Nová dešťová kanalizace I.úsek	642 838,40	134 996,06	777 834,46
1 - Zemní práce	642 838,40	134 996,06	777 834,46
Změna č. 3 - SO 182 Oprava objízdnych tras	833 352,57	175 004,04	1 008 356,61
SO 182.2 - ulice Čučická pro objízdnu trasu pro místní dopravu	833 352,57	175 004,04	1 008 356,61
Změna č. 30 - SO 181 Dopravní opatření	516 213,00	108 404,73	624 617,73
SO 181.1 - I.ETAPA	516 213,00	108 404,73	624 617,73
Změna č. 4 - SO 101 Rekonstrukce sítě II/393 - 1.úsek	3 933,44	826,02	4 759,46
1 - Zemní práce	467,20	98,11	565,31

5 - Komunikace	3 466,24	727,91	4 194,15
Změna č.5 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/393 - 1.úsek	3 047,06	639,88	3 686,94
9 - Ostatní konstrukce a práce	864,00	181,44	1 045,44
7 - Přidružená stavební výroba	2 182,50	458,33	2 640,83
3 - Svislé konstrukce	0,56	0,12	0,68
Změna č.6 - SO 141 Úprava sjezdů na silnici II/393	1 022,51	214,73	1 237,23
3 - Svislé konstrukce	1 022,51	214,73	1 237,23
Změna č.7 - SO 054 Demolice domu Hybešova 76	95 097,00	19 970,37	115 067,37
0 - Všeobecné konstrukce a práce	810,00	170,10	980,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	60 000,00	12 600,00	72 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	11 220,00	2 356,20	13 576,20
1 - Zemní práce	4 851,00	1 018,71	5 869,71
7 - Přidružená stavební výroba	18 216,00	3 825,36	22 041,36
Změna č.8 - SO 054 Demolice domu Hybešova 76	71 738,32	16 065,05	86 803,36
0 - Všeobecné konstrukce a práce	4 644,00	975,24	5 619,24
1 - Zemní práce	57 610,32	12 098,17	69 708,48
2 - Základy	2 268,00	476,28	2 744,28
8 - Potrubí	7 216,00	1 515,36	8 731,36
Změna č.9 - SO 101 Rekonstrukce silnice II/393 - 1.úsek	36 922,92	7 753,81	44 676,73
0 - Všeobecné konstrukce a práce	1 209,42	253,98	1 463,40
1 - Zemní práce	11 860,00	2 490,60	14 350,60
2 - Základy	2 676,00	561,96	3 237,96
9 - Ostatní konstrukce a práce	21 177,50	4 447,28	25 624,78
Stavba: 181132122-VP - II/393 OSLAVANY PRŮTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 VP	2 546 018,63	534 663,91	3 080 682,54



II/393 OSILAVANY PRÚTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 VP

Položkový rozpočet

II/393 OSILAVANY PRÚTAH I.STAVBA (SÚS JMK) - TDK č.2 VP									
						2 546 018,63		534 663,91	3 080 682,54
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	Pp	Personální pobočka - Středisko 16 HSV Poulik	%	#####	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
Změna č.10 - SO 141 Úpravy sjezdů na silnici II/393						24 147,20		5 070,91	29 218,11
5 - Komunikace						24 147,20		5 070,91	29 218,11
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	44,80	539,00	24 147,20	21,00	5 070,91	29 218,11
Změna č.11 - SO 101 Rekonstrukce silnice II/393 - 1 úsek						35 066,17		7 363,90	42 430,07
8 - Potrubí						14 671,00		3 080,91	17 751,91
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	6,00	309,00	1 854,00	21,00	389,34	2 243,34
008	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,00	10 607,00	10 607,00	21,00	2 227,47	12 834,47
009	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,00	2 210,00	2 210,00	21,00	464,10	2 674,10
0 - Všeobecné konstrukce a práce						2 763,00		580,23	3 343,23
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	30,70	90,00	2 763,00	21,00	580,23	3 343,23
1 - Zemní práce						17 632,17		3 702,76	21 334,93
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	5,63	702,00	3 953,66	21,00	830,27	4 783,93
003	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	9,72	485,00	4 714,20	21,00	989,98	5 704,18

004 17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	15,35	24,00	368,45	21,00	77,37	445,82	
005 17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	12,16	593,00	7 212,07	21,00	1 514,53	8 726,60	
006 17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	1,51	914,00	1 383,80	21,00	290,60	1 674,39	
Změna č.12 - SO 101 Rekonstrukce silnice III/393 - 1.úsek					11 300,00		2 373,00	13 673,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce					11 300,00		2 373,00	13 673,00	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 916812		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	m	20,00	207,00	4 140,00	21,00	869,40	5 009,40
002 916813		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	m	20,00	108,00	2 160,00	21,00	453,60	2 613,60
003 916819		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ	MDEN	250,00	20,00	5 000,00	21,00	1 050,00	6 050,00
Změna č.13 - SO 101 1 km 0 201 04 - 0 217 85 opěrná zeď					57 173,30		12 006,50	69 180,30	
8 - Potrubí					17 452,00		3 664,92	21 116,92	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	15,00	309,00	4 635,00	21,00	973,35	5 608,35
008 89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,00	10 607,00	10 607,00	21,00	2 227,47	12 834,47
009 89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,00	2 210,00	2 210,00	21,00	464,10	2 674,10
0 - Všeobecné konstrukce a práce					5 387,76		1 131,43	6 519,19	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	59,86	90,00	5 387,76	21,00	1 131,43	6 519,19
1 - Zemní práce					34 334,04		7 210,15	41 544,19	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002 131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	5,63	702,00	3 953,66	21,00	830,27	4 783,93
003 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	24,30	485,00	11 785,50	21,00	2 474,96	14 260,46
004 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	29,93	24,00	718,37	21,00	150,86	869,23
005 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	24,31	593,00	14 417,02	21,00	3 027,57	17 444,59

006 17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			m3	3,79	914,00	3 459,49	21,00	726,49	4 185,98
Změna č.14 - SO 141 Úpravy sjezdu na silnici II/393							14 036,33		2 947,63	16 983,96
8 - Potrubí							3 755,00		788,55	4 543,55
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
007 87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	5,00	309,00	1 545,00	21,00	324,45	1 869,45	
008 89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,00	2 210,00	2 210,00	21,00	464,10	2 674,10	
9 - Ostatní konstrukce a práce							2 858,40		600,26	3 458,66
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
009 96625		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU V PODZEMÍ	m3	0,72	3 970,00	2 858,40	21,00	600,26	3 458,66	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							1 121,04		235,42	1 356,46
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	10,80	90,00	972,00	21,00	204,12	1 176,12	
002 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	1,66	90,00	149,04	21,00	31,30	180,34	
1 - Zemní práce							6 301,89		1 323,40	7 625,29
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
003 132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	5,40	485,00	2 619,00	21,00	549,99	3 168,99	
004 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	5,40	24,00	129,60	21,00	27,22	156,82	
005 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	4,05	593,00	2 401,65	21,00	504,35	2 906,00	
006 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	1,26	914,00	1 151,64	21,00	241,84	1 393,48	
Změna č.15 - SO 141 Rekonstrukce silnice II/393 - 1.úsek							12 029,76		2 526,25	14 556,01
0 - Všeobecné konstrukce a práce							596,16		125,19	721,35
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001 014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	6,62	90,00	596,16	21,00	125,19	721,35	
9 - Ostatní konstrukce a práce							11 433,60		2 401,06	13 834,66
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	

002 96625	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU V PODZEMÍ			m3	2,88	3 970,00	11 433,60	21,00	2 401,06	13 834,66
Změna č. 16 - SO 101 Rekonstrukce silnice II/393 - 1. úsek							6 700,80		1 407,17	8 107,97
0 - Všeobecné konstrukce a práce							370,80		77,87	448,67
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	4,12	90,00	370,80	21,00	77,87	448,67	
9 - Ostatní konstrukce a práce							6 330,00		1 329,30	7 659,30
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
002	969257	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ	m	10,00	633,00	6 330,00	21,00	1 329,30	7 659,30	
Změna č. 17 - SO 354 Přeložka vodovodu v ulici V Oslavě							9 276,00		1 947,96	11 223,96
5 - Komunikace							9 276,00		1 947,96	11 223,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	55259482	koleno hrdlovém:Q tvárná litina DN 80-90°	KUS	4,00	2 319,00	9 276,00	21,00	1 947,96	11 223,96	
Změna č. 18 - SO 251 Opěrná zeď km 0,390 - 0,570							109 361,55		22 965,93	132 327,48
2 - Základy							26 455,00		5 555,55	32 010,55
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
007	23218A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	m2	143,00	185,00	26 455,00	21,00	5 555,55	32 010,55	
9 - Ostatní konstrukce a práce							7 533,00		1 581,93	9 114,93
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
011	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	3,00	2 511,00	7 533,00	21,00	1 581,93	9 114,93	
8 - Potrubí							41 232,00		8 658,72	49 890,72
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
008	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	9,00	309,00	2 781,00	21,00	584,01	3 365,01	
009	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,00	10 607,00	31 821,00	21,00	6 682,41	38 503,41	
010	89945	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	3,00	2 210,00	6 630,00	21,00	1 392,30	8 022,30	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							3 304,80		694,01	3 998,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	36,72	90,00	3 304,80	21,00	694,01	3 998,81	

1 - Zemní práce						30 836,75	6 475,72	37 312,47	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	m3	8,64	702,00	6 065,28	21,00	1 273,71	7 338,99
003	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	9,72	485,00	4 714,20	21,00	989,98	5 704,18
004	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	18,36	24,00	440,64	21,00	92,53	533,17
005	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	29,58	593,00	17 540,94	21,00	3 683,60	21 224,54
006	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	2,27	914,00	2 075,69	21,00	435,90	2 511,59
Změna č.19 - SO 001 Přeložka STL plynovodu						62 761,80	13 179,98	75 941,78	
8 - Potrubí						2 613,00	548,73	3 161,73	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
003	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,00	1 303,00	1 303,00	21,00	273,63	1 576,63
004	899302	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČIŠAČKY	KUS	1,00	1 310,00	1 310,00	21,00	275,10	1 585,10
0 - Všeobecné konstrukce a práce						2 980,80	625,97	3 606,77	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	014102.C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	33,12	90,00	2 980,80	21,00	625,97	3 606,77
9 - Ostatní konstrukce a práce						57 168,00	12 005,28	69 173,28	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
005	96625	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU V PODZEMÍ	m3	14,40	3 970,00	57 168,00	21,00	12 005,28	69 173,28
Změna č.20 - SO 001 Nová dešťová kanalizace I.úsek						642 838,40	134 996,06	777 834,46	
1 - Zemní práce						642 838,40	134 996,06	777 834,46	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	1 057,30	485,00	512 790,50	21,00	107 686,01	620 476,51
002	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	1 057,30	24,00	25 375,20	21,00	5 328,79	30 703,99
003	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	1 057,30	99,00	104 672,70	21,00	21 981,27	126 653,97
Změna č.3 - SO 182 Oprava objízdnych tras						833 352,57	175 004,04	1 008 356,61	
SO 182.2 - ulice Čučická pro objízdnou trasu pro místní dopravu						833 352,57	175 004,04	1 008 356,61	

0 - Všeobecné konstrukce a práce						8 460,27	1 776,66	10 236,93	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	75,20	90,00	6 768,00	21,00	1 421,28	8 189,28
002	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	18,80	90,00	1 692,27	21,00	355,38	2 047,65
1 - Zemní práce						120 324,36	25 268,12	145 592,48	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
003	113478	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL. ODVOZ DO 20KM	m3	94,50	562,00	53 109,00	21,00	11 152,89	64 261,89
004	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	427,00	108,00	46 116,00	21,00	9 684,36	55 800,36
005	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	37,60	413,00	15 528,80	21,00	3 261,05	18 789,85
006	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	37,60	24,00	902,40	21,00	189,50	1 091,90
007	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	333,44	14,00	4 668,16	21,00	980,31	5 648,47
5 - Komunikace						457 476,94	96 070,16	553 547,10	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
009	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	333,44	175,00	58 352,00	21,00	12 253,92	70 605,92
010	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	298,00	17,00	5 066,00	21,00	1 063,86	6 129,86
011	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	m2	149,00	184,00	27 416,00	21,00	5 757,36	33 173,36
012	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM	m2	149,00	254,00	37 846,00	21,00	7 947,66	45 793,66
013	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	7,40	1 354,00	10 019,60	21,00	2 104,12	12 123,72
014	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	m2	464,69	686,00	318 777,34	21,00	66 943,24	385 720,58
2 - Základy						15 375,00	3 228,75	18 603,75	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
008	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	25,00	615,00	15 375,00	21,00	3 228,75	18 603,75
8 - Potrubí						55 267,00	11 606,07	66 873,07	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
015	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	9,00	309,00	2 781,00	21,00	584,01	3 365,01
016	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	2,00	10 607,00	21 214,00	21,00	4 454,94	25 668,94

017 89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	24,00	1 303,00	31 272,00	21,00	6 567,12	37 839,12	
9 - Ostatní konstrukce a práce					176 449,00		37 054,29	213 503,29	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
018 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	427,00	367,00	156 709,00	21,00	32 908,89	189 617,89
019 93555		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MRÍŽÍ	m	3,50	5 640,00	19 740,00	21,00	4 145,40	23 885,40
Změna č. 30 - SO 181.1 Dopravní opatření					516 213,00		108 404,73	624 617,73	
SO 181.1 - I.ETAPA					516 213,00		108 404,73	624 617,73	
9 - Ostatní konstrukce a práce					516 213,00		108 404,73	624 617,73	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001 91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	3,00	36,00	108,00	21,00	22,68	130,68
002 914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	63,00	120,00	7 560,00	21,00	1 587,60	9 147,60
003 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	63,00	299,00	18 837,00	21,00	3 955,77	22 792,77
004 914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	21 304,00	7,00	149 128,00	21,00	31 316,88	180 444,88
005 914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	13,00	591,00	7 683,00	21,00	1 613,43	9 296,43
006 914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	13,00	303,00	3 939,00	21,00	827,19	4 766,19
007 914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 354,00	21,00	70 434,00	21,00	14 791,14	85 225,14
008 914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	35,00	60,00	2 100,00	21,00	441,00	2 541,00
009 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	35,00	60,00	2 100,00	21,00	441,00	2 541,00
010 914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	12 868,00	5,00	64 340,00	21,00	13 511,40	77 851,40
011 916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	404,00	18,00	7 272,00	21,00	1 527,12	8 799,12
012 916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	179,00	358,00	21,00	75,18	433,18
013 916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	179,00	358,00	21,00	75,18	433,18
014 916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	920,00	66,00	60 720,00	21,00	12 751,20	73 471,20

015 916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	202,00	430,00	86 860,00	21,00	18 240,60	105 100,60	
016 916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00	120,00	240,00	21,00	50,40	290,40	
017 916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,00	120,00	240,00	21,00	50,40	290,40	
018 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	920,00	8,00	7 360,00	21,00	1 545,60	8 905,60	
019 916722	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	35,00	12,00	420,00	21,00	88,20	508,20	
020 916723	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	35,00	12,00	420,00	21,00	88,20	508,20	
021 916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	12 868,00	2,00	25 736,00	21,00	5 404,56	31 140,56	
Změna č.4 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/393 - 1.úsek						3 993,44	926,02	4 759,46	
1 - Zemní práce						467,20	98,11	565,31	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	0,80	485,00	388,00	21,00	81,48	469,48
002	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	0,80	99,00	79,20	21,00	16,63	95,83
5 - Komunikace						3 466,24	727,91	4 194,15	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
003	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	2,56	1 354,00	3 466,24	21,00	727,91	4 194,15
Změna č.5 - SO 101 - Rekonstrukce silnice II/393 - 1.úsek						3 047,06	639,88	3 686,94	
9 - Ostatní konstrukce a práce						864,00	181,44	1 045,44	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
003	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	m	9,00	96,00	864,00	21,00	181,44	1 045,44
7 - Přidružená stavební výroba						2 182,50	458,33	2 640,83	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	76792	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	m2	22,50	97,00	2 182,50	21,00	458,33	2 640,83
3 - Svislé konstrukce						0,56	0,12	0,68	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	33894A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ	t	0,01	62,00	0,56	21,00	0,12	0,68

Změna č. 6 - SO 141 Úprava sjezdu na smlot II/393						1 022,51	214,73	1 237,23	
3 - Svislé konstrukce						1 022,51	214,73	1 237,23	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	31811	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON	m3	2,42	422,00	1 022,51	21,00	214,73	1 237,23
Změna č. 7 - SO 054 Demolice domu Hybešova 76						95 097,00	19 970,37	115 067,37	
0 - Všeobecné konstrukce a práce						810,00	170,10	980,10	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	9,00	90,00	810,00	21,00	170,10	980,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						60 000,00	12 600,00	72 600,00	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
004	62442	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM	m2	60,00	288,00	17 280,00	21,00	3 628,80	20 908,80
005	62945	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY	m2	60,00	712,00	42 720,00	21,00	8 971,20	51 691,20
9 - Ostatní konstrukce a práce						11 220,00	2 356,20	13 576,20	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
008	93841	OČIŠTĚNÍ ZDIVA UMYTÍM VODOU	m2	60,00	79,00	4 740,00	21,00	995,40	5 735,40
009	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	m2	60,00	108,00	6 480,00	21,00	1 360,80	7 840,80
1 - Zemní práce						4 851,00	1 018,71	5 869,71	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	4,50	485,00	2 182,50	21,00	458,33	2 640,83
003	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	4,50	593,00	2 668,50	21,00	560,39	3 228,89
7 - Přidružená stavební výroba						18 216,00	3 825,36	22 041,36	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
006	711317	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ	m2	9,00	264,00	2 376,00	21,00	498,96	2 874,96
007	71311	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ	m2	60,00	264,00	15 840,00	21,00	3 326,40	19 166,40
Změna č. 8 - SO 054 Demolice domu Hybešova 76						71 738,32	15 065,05	86 803,36	
0 - Všeobecné konstrukce a práce						4 644,00	975,24	5 619,24	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

001 014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	51,60	90,00	4 644,00	21,00	975,24	5 619,24	
1 - Zemní práce					57 610,32		12 098,17	69 708,48	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	4,00	702,00	2 808,00	21,00	589,68	3 397,68
003	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	m3	21,80	485,00	10 573,00	21,00	2 220,33	12 793,33
004	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	25,41	593,00	15 069,32	21,00	3 164,56	18 233,87
005	18216	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M	m2	360,00	64,00	23 040,00	21,00	4 838,40	27 878,40
006	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	360,00	17,00	6 120,00	21,00	1 285,20	7 405,20
2 - Základy					2 268,00		476,28	2 744,28	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
008	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	m2	54,00	42,00	2 268,00	21,00	476,28	2 744,28
8 - Potrubí					7 216,00		1 515,36	8 731,36	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
007	212625	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I	m	22,00	328,00	7 216,00	21,00	1 515,36	8 731,36
Změna č. 9 - SO 161 Rekonstrukce silnice III/293 - 1 úsek					36 922,92		7 753,81	44 676,73	
0 - Všeobecné konstrukce a práce					1 209,42		253,98	1 463,40	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	13,44	90,00	1 209,42	21,00	253,98	1 463,40
1 - Zemní práce					11 860,00		2 490,60	14 350,60	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
002	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	20,00	593,00	11 860,00	21,00	2 490,60	14 350,60
2 - Základy					2 676,00		561,96	3 237,96	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
003	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	m3	0,60	4 460,00	2 676,00	21,00	561,96	3 237,96
9 - Ostatní konstrukce a práce					21 177,50		4 447,28	25 624,78	
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH

004 966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	5,38	3 940.00	21 177,50	21,00	4 447,28	25 624,78
------------	---	----	------	----------	-----------	-------	----------	-----------