

NEZABEZPEČENÁ PLOCHA STŘECHY. ZDE JE ZAKÁZÁN PŘÍSTUP OSOB BEZ DALŠÍHO JIŠTĚNÍ, KTERÉ TENTO PROJEKT NEŘEŠÍ.

POZN.:

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

VARIANTA 2

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TOPSAFE

- U1 – Kotvicí bod TOPSAFE TSL-1100-BSR10, délka 1100 mm, kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami — 15 ks
- Montážní lano
- 1.,2., ... Pořadové číslo kotvicího bodu

NAVRHL A ZAKRESLIL:	ING. MILOSLAV NOVOTNÝ	TOPWET s.r.o.
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS STŘECHY - ZÁCHYTNÝ SYSTÉM		NÁM. VILÉMA MRŠTÍKA 62 664 81 OSTROVAČICE, ČR 777771720, 777725089
STAVBA: SŠ GEMINI, BRNO - ML	DATUM	13.9.2016
	MĚŘÍTKO	1:100
	Č.VÝKRESU	02