

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Šmahova 110, Brno, Oprava kanalizačního systému

Objekt: Přívod EL

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Brno, Šmahova

Zpracoval: PK Sklenář s.r.o.

Datum: 16. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže viz půdorys

1	921	210010005	Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených podpevně	m	8,000		
2	345	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 <i>EAN 8595057698178</i>	m	8,000		
3	921	210010317	Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 160x160 mm	kus	1,000		
4	358	358895220-1	svodič přepětí -T1+T2, 230V do krabice <i>EAN: 8590125347224</i>	kus	1,000		
5	921	210100155	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x6 mm ²	kus	2,000		
6	921	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,000		
7	345	345355120-1	spínač jednopólový 10A IP 44	kus	1,000		
8	921	210280351	Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	kus	1,000		
9	921	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	1,000		
10	921	210290451-R	Úprava stávajícího rozvaděče ZB	kus	1,000		
11	358	358221950	jistič 1pólový-charakteristika D LPN (LSN) 6D/1 <i>EAN: 8590125339113</i>	kus	1,000		
12	921	210802044	Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, CSSS, CGSU do 1 kV do 1,6 kg uložených volně	m	48,000		
13	341	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	48,000		

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy)

14	946	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,004		
15	946	460010025	Zaměření trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru	km	0,004		
16	946	460200143	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	4,000		
17	946	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	4,000		
18	946	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	4,000		
19	946	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m 4*.35*.2	m ³	0,280		
					0,280		
20	946	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m .28*15	m ³	4,200		
					4,200		
21	946	460600071-11	Poplatek za skládku zeminy .28*1.6	t	0,448		
					0,448		
22	946	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	12,000		
23	946	460710012	Výplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	12,000		

Celkem