



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Odbor investic
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 32055/2020

Sp. zn.:

S-JMK 10584/2020 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

4

Počet příloh/listů:

3/3

Datum:

24. 02. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí“ - II

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ:

Dotaz č. 1/II:

Je nutné doplnit specifikaci pohledového betonu. Žádáme o doplnění. Nikde není zmínka o třídě.

Odpověď č. 1/II:

Zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci výkresem řezu F-F s vyznačeným předpokládaným rastrem bednění a specifikací kvality pohledového betonu. Výkres řezu tvoří přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň zadavatel přikládá referenční fotografie, referenční fotografie tvoří přílohu č. 2 a 3 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2/II:

Prosíme o dodání výkresu tvar základových konstrukcí. Není zcela jasné u základových pasů, jaký mají průběh a tvar.

Odpověď č. 2/II:

Zadavatel prověřil tento dotaz a považuje poskytnutou dokumentaci za dostatečnou ke zpracování nabídkové ceny za realizaci díla.

Dotaz č. 3/II:

Chybí výkres výztuže stropů nad 1 PP a stěn v 1PP. Prosíme o dodání. V 1 PP jsou průvlaky výšky 1 m na rozpětí až 17 m. Žádáme o dodání výkresů.

Odpověď č. 3/II:

Zadavatel konstatuje, že součástí dokumentace nejsou výkresy výztuže. Součástí soupisu je položka zařazená v části Vedlejší a ostatní náklady, která řeší náklady spojené s vypracováním dodavatelem požadované dokumentace.

20	1.20	Vypracování výrobní dokumentace výztuže, bednění a ocelových konstrukcí	KOMPL	1,00
----	------	---	-------	------

Pro ocenění výztuže dodavatel užije položky soupisu uvedené v části asr_so02.

Dotaz č. 4/II:

Obvodové stěny z pohledového betonu – nachází se v těchto stěnách pracovní spáry nebo je nutné betonovat v kuse? V pohledové kvalitě betonovat takto vysokou stěnu je problém.

Odpověď č. 4/II:

Zadavatel poskytuje v odpovědi na dotaz č. 1/II výkresem návrh možného bednění, přičemž konstatuje, že pracovní spáry jsou možné v místě styku bednicích prvků. Spára bude zapravena.

Dotaz č. 5/II:

Kvalita povrchu imitace betonu a výsledný efekt je vždy závislý na použitém materiálu. Ceny těchto materiálů jsou velmi rozdílné. Žádáme o specifikaci. Jaké jsou nároky na odolnost, na výsledný efekt betonu? Je možné aplikovat stěrky v ucelených čtvercích (u větších ploch rozdělit na sekce 3 x 3 m jako efekt bednění) nebo musí být souvislé v celém rozsahu?

Odpověď č. 5/II:

Zadavatel odkazuje na odpovědi na dotazy č. 1/II a č. 4/II tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 6/II:

U následujících položek slaboproudu chybí množství. Předpokládáme, že tyto položky nejsou předmětem nabídky. Pokud ano, žádáme o doplnění množství a úpravu výkazu výměr.

1	Nástěnný rozvaděč, 19", v.18U(891mm),h.600mm,š.600mm, nedělený, UNIVERSAL, RAL70	ks
2	stojanový rozvaděč, 19", v. 33U (1570mm) , h. 600mm, š. 600mm ECONOMY, RAL7035	ks
3	stojanový rozvaděč, 19", v. 45U (2105mm) , h. 800 mm, š. 600mm, ECONOMY, RAL7035	ks
4	Vana výsuvného panelu FMP 3, určená pro osazení čely FMP 3	ks
5	Čelo panelu FMP 3 pro osazení 12xDST nebo 12xDSC, neosazený	ks
6	Univerzální optický kabel 50/125um, OM2, 12 vláken, LSOH, Tight Buffered	m
7	Standartní optická kazeta s držákem na 12 svárů, s víčkem	ks
8	Teplem smrštiteľná ochrana sváru 60mm, ModNET	ks
9	Pigtail SC multimode 50/125um, 1m, ModNET	ks
10	Optický patch cord SC/SC 50/125um duplex, 2m, ModNET	ks
11	Police ukládací,h.250mm,19", 1U,30-60kg,RAL9005	ks
12	Vent.j.spodní(horní)220V/60W 4 ventil. ,termostat RAL7035	ks

Odpověď č. 6/II:

Předpoklad dodavatele je správný, tyto položky nejsou součástí dodávky, proto u nich není uvedeno množství. Kabeláž je směřována do stávajících rozvaděčů tak, jak je uvedeno ve výkresové a textové části dokumentace.

Dotaz č. 7/II:

Ve složce s výkazy chybí výkaz sadových úprav, je možno použít pro nacenění výkaz co je ve složce D-4 sadových úprav?

Odpověď č. 7/II:

Zadavatel konstatuje, že sadové úpravy nejsou součástí této zakázky.

Dotaz č. 8/II:

Výkaz výměr SLP díl Rozvod univerzální kabeláže – u nadpoloviční většiny chybí počet kusů položek, prosíme o opravu.

Odpověď č. 8/II:

Zadavatel odkazuje na odpověď na Dotaz č. 6/II tohoto Vysvětlení.

Dotaz č. 9/II:

Výkaz výměr – demolice

Ve výkazu je ale uvedena položka s podrobným výpočtem:

1	1.8	Vyčištění pozemku	m2	11,50
		<i>zastavěná plocha :115</i>	<i>10%</i>	<i>115,00</i>

Z jakého důvodu je položka snížena na 10 % z vypočtené skutečné plochy?

Žádáme zadavatele o opravu výměry dle rozpočtářských pravidel.

Odpověď č. 9/II:

Zadavatel konstatuje, že demolice objektu proběhla a původní stavba byla odstraněna s výjimkou malé části, jejíž odstranění bude možné až po vybudování nové plynové přípojky. Z tohoto důvodu je z původního rozsahu demolice ponechán 10% podíl, v tomto případě na vyčištění pozemku

Dotaz č. 10/II:

Výkaz výměr – demolice

Ve výkazu je ale uvedena položka s podrobným výpočtem:

2	981012416R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 35 %, MC	m3	77,38
		<i>obestavěný prostor (podle výpočtu):773,8327</i>	<i>10%</i>	<i>773,83</i>

Položka je určena pro demolice budov prováděné jiným způsobem než postupným rozebíráním, výšky do 35 m, z cihel, kamene, tvárnic na MC nebo z betonu. Množství jednotek se určuje v m3 obestavěného prostoru ve smyslu ČSN 73 4055.

Z jakého důvodu je položka snížena na 10 % z vypočteného skutečného objemu?

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměry dle rozpočtářských pravidel.

Odpověď č. 10/II:

Zadavatel konstatuje, že demolice objektu proběhla a původní stavba byla odstraněna s výjimkou malé části, jejíž odstranění bude možné až po vybudování nové plynové přípojky. Z tohoto důvodu je z původního rozsahu demolice ponechán 10% podíl, v tomto případě na odstranění zbývajících částí.

Dotaz č. 11/II:

Výkaz výměr – demolice

V souvislosti s dotazy č.1 a 2 žádáme současně o opravu souvisejících položek v oddílu Přesun hmot a v oddílu Přesunů suti a vybouraných hmot

Odpověď č. 11/II:

Zadavatel konstatuje, že demolice objektu proběhla a původní stavba byla odstraněna s výjimkou malé části, jejíž odstranění bude možné až po vybudování nové plynové přípojky. Z tohoto důvodu je z původního rozsahu demolice ponechán 10% podíl, v tomto případě na přesun hmot.

Dotaz č. 12/II:

V podkladech k zakázce chybí dokumentace k demolovanému objektu. Tyto podklady jsou nezbytné pro ocenění demolice.

Žádáme zadavatele o zaslání potřebné dokumentace.

Odpověď č. 12/II:

Zadavatel konstatuje, že dokumentace demolice je přístupná na profilu zadavatele pod odkazem https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_17837.html.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic
Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Přílohy:

Příloha č. 1: Výkres řezu

Příloha č. 2 a 3: Referenční fotografie