

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla

**Objekt:** SO 1 Dopravně inženýrská opatření

**Rozpočet:** SO 1.1 Pracovní místo

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla  
**Objekt:** SO 1 Dopravně inženýrská opatření  
**Rozpočet:** SO 1.1 Pracovní místo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</p> <p>"POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Realizace stavebních prací bude probíhat v uzavírcce, kromě prvního úseku (objekt SO 100.1), kde budou práce probíhat za provozu. Vyjímku průjezdu úseky bude mít autobusová doprava. Přechodná úprava dopravního značení, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - III.vydání ""Zásady pro označování pracovních míst na PK"" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (úseků) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii zhotovitele."</p> <p>1=1,000 [A]</p>	KPL	1,000		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
0	Všeobecné konstrukce a práce						

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla**Objekt:** SO 100 Betonová ochranná svodidla**Rozpočet:** SO 100.1 Úsek km 6,700 - 6,950**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Z001-2020	III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla
Objekt:	SO 100	Betonová ochranná svodidla
Rozpočet:	SO 100.1	Úsek km 6,700 - 6,950

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
1	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO štěrkodrt' 0/32, podkladní vrstva tl. 100 mm pod betonová svodidla 0,1m*1m*60m=6,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	6,000		
4			Vodorovné konstrukce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	911DC1		SVODIDLO BETON, VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ  Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacích prvků, délky 2 m, výšky 1 m, instalováno včetně náběhových prvků v délce 4 m. Jednotlivá svodidla budou osazeny bez spojů mezi sebou!  Osazení od svislé značky P1 + E2b směr Vysočany, strana pravá 60=60,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla bez spojovacích prvků - osazení svodidla na upravený terén a kamenitý podklad - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	60,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla**Objekt:** SO 100 Betonová ochranná svodidla**Rozpočet:** SO 100.3 Úsek km 7,620 - 7,700**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla  
**Objekt:** SO 100 Betonová ochranná svodidla  
**Rozpočet:** SO 100.3 Úsek km 7,620 - 7,700

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO štěrkodrt' 0/32, podkladní vrstva tl. 100 mm pod betonová svodidla 0,1m*1m*90m=9,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	9,000		
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
1	911DC1		SVODIDLO BETON, VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ  Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacích prvků, délky 2 m, výšky 1 m, instalováno včetně náběhových prvků v délce 4 m. Jednotlivá svodidla budou osazeny bez spojů mezi sebou!  Osazení v levotočivé zatáčce, stísněné poměry, částečně uloženo na krajnici, uloženo v celé délce s koncem cca 10 m od svislé značky A2a směr Bítov, strana levá 90=90,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla bez spojovacích prvků - osazení svodidla na upravený terén a kamenitý podklad - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	90,000		
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla

**Objekt:** SO 100 Betonová ochranná svodidla

**Rozpočet:** SO 100.5 Úsek km 8,500 - 8,740

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla  
**Objekt:** SO 100 Betonová ochranná svodidla  
**Rozpočet:** SO 100.5 Úsek km 8,500 - 8,740

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO šterkodrt' 0/32, podkladní vrstva tl. 100 mm pod betonová svodidla 0,1m*1m*36m=3,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	3,600		
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
1	911DC1		SVODIDLO BETON, VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacích prvků, délky 2 m, výšky 1 m, instalováno včetně náběhových prvků v délce 4 m. Jednotlivá svodidla budou osazeny bez spojů mezi sebou! Osazení u paty svahu s koncem u svislé značky IJ4b ve směru Bítov, strana levá 36=36,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla bez spojovacích prvků - osazení svodidla na upravený terén a kamenitý podklad - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	36,000		
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				

Celkem:



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla**Objekt:** SO 100 Betonová ochranná svodidla**Rozpočet:** SO 100.6 Úsek km 8,950 - 9,050**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	Z001-2020	III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla
Objekt:	SO 100	Betonová ochranná svodidla
Rozpočet:	SO 100.6	Úsek km 8,950 - 9,050

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
1	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO štěrkodrt' 0/32, podkladní vrstva tl. 100 mm pod betonová svodidla 0,1m*1m*40m=4,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	4,000		
4			Vodorovné konstrukce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	911DC1		SVODIDLO BETON, VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ  Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacích prvků, délky 2 m, výšky 1 m, instalováno včetně náběhových prvků v délce 4 m. Jednotlivá svodidla budou osazeny bez spojů mezi sebou!  Osazení u paty svahu se koncem cca ve staničení 9,033, strana levá 40=40,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla bez spojovacích prvků - osazení svodidla na upravený terén a kamenitý podklad - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retrorreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	40,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla**Objekt:** SO 100 Betonová ochranná svodidla**Rozpočet:** SO 100.8 Úsek km 9,320 - 9,420**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Z001-2020	III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla
Objekt:	SO 100	Betonová ochranná svodidla
Rozpočet:	SO 100.8	Úsek km 9,320 - 9,420

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
1	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO štěrkodrt' 0/32, podkladní vrstva tl. 100 mm pod betonová svodidla  0,1m*1m*60m=6,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	6,000		
4			Vodorovné konstrukce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	911DC1		SVODIDLO BETON, VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ  Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacích prvků, délky 2 m, výšky 1 m, instalováno včetně náběhových prvků v délce 4 m. Jednotlivá svodidla budou osazeny bez spojů mezi sebou!  Polohu na místě upraví geotechnik vůči skalnímu masívu, strana levá  60=60,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla bez spojovacích prvků - osazení svodidla na upravený terén a kamenitý podklad - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retrorreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	60,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla

**Objekt:** SO 100 Betonová ochranná svodidla

**Rozpočet:** SO 100.9 A Úsek km 9,550 - 9,800 - první dílčí úsek

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla  
**Objekt:** SO 100 Betonová ochranná svodidla  
**Rozpočet:** SO 100.9 A Úsek km 9,550 - 9,800 - první dílčí úsek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO šterkodrt' 0/32, podkladní vrstva tl. 100 mm pod betonová svodidla 0,1m*1m*50m=5,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení jako podkladní vrstvu pod svodidla není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	5,000		
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
1	911DC1		SVODIDLO BETON, VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ  Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacích prvků, délky 2 m, výšky 1 m, instalováno včetně náběhových prvků v délce 4 m. Jednotlivá svodidla budou osazeny bez spojů mezi sebou!  První dílčí úsek - osazení svodidel v levotočivé zatáčce se stísněnými poměry v délce 50 m, konec svodidel u propusti, polohu na místě upraví geotechnik vůči skalnímu masívu, strana levá 50=50,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla bez spojovacích prvků - osazení svodidla na upravený terén a kamenitý podklad - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	50,000		
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla**Objekt:** SO 100 Betonová ochranná svodidla**Rozpočet:** SO 100.9 B Úsek km 9,550 - 9,800 - druhý dílčí úsek**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	Z001-2020	III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla
Objekt:	SO 100	Betonová ochranná svodidla
Rozpočet:	SO 100.9 B	Úsek km 9,550 - 9,800 - druhý dílčí úsek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
1	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO štěrkodrt' 0/32, podkladní vrstva tl. 100 mm pod betonová svodidla 0,1m*1m*24m=2,400 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení jako podkladní vrstvu pod svodidla není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,400		
4			Vodorovné konstrukce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	911DC1		SVODIDLO BETON, VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ  Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacích prvků, délky 2 m, výšky 1 m, instalováno včetně náběhových prvků v délce 4 m. Jednotlivá svodidla budou osazeny bez spojů mezi sebou!  Druhý dílčí úsek - specifikované geotechnikem pod skalním masívem v délce 24 m, strana levá 24=24,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla bez spojovacích prvků - osazení svodidla na upravený terén a kamenitý podklad - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	24,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

**Celkem:**



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z001-2020 III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla**Objekt:** SO 100 Betonová ochranná svodidla**Rozpočet:** SO 100.9 C Úsek km 9,550 - 9,800 - třetí dílčí úsek**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Z001-2020	III/40813 Vysočany - Bítov, ochranná svodidla
Objekt:	SO 100	Betonová ochranná svodidla
Rozpočet:	SO 100.9 C	Úsek km 9,550 - 9,800 - třetí dílčí úsek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
1	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO štěrkodrt' 0/32, podkladní vrstva tl. 100 mm pod betonová svodidla  0,1m*1m*40m=4,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení jako podkladní vrstvu pod svodidla není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	4,000		
4			Vodorovné konstrukce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	911DC1		SVODIDLO BETON, VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ  Betonové svodidlo typu NEW JERSEY, oboustranné, bez spojovacích prvků, délky 2 m, výšky 1 m, instalováno včetně náběhových prvků v délce 4 m. Jednotlivá svodidla budou osazeny bez spojů mezi sebou!  Třetí dílčí úsek - specifikované geotechnikem pod skalním masívem v délce 40 m, strana levá  40=40,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla bez spojovacích prvků - osazení svodidla na upravený terén a kamenitý podklad - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie nezahrnuje podkladní vrstvu	M	40,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							