



**JIHOMORAVSKÝ KRAJ**  
**Odbor investic**  
**Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 43087/2020

Sp. zn.:

S-JMK 10584/2020 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Jana Zezulová

Telefon:

541 651 178

Počet listů:

7

Počet příloh/listů:

0/0

Datum:

11. 03. 2020

**Vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí“ - VIII**

**Informace o zadavateli:**

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČ:

708 88 337

**Informace o veřejné zakázce:**

Název veřejné zakázky:

**Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí**

Druh veřejné zakázky:

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

otevřené řízení dle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Na základě žádosti Vám tímto poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 ZZVZ:

**Dotaz č. 1/VIII:**

*Pozice oken O10 a O11, jsou dle výkazu výměr i výpisu prvků následovně: O10 po 3ks a O11 po 6ks.*



*V dokumentaci jsme však obě tyto pozice našli pouze po 1ks.*

*S tímto souvisí i vnitřní rolety.*

*Prosíme o prověření, případně o vysvětlení.*

|     |         |                                                                   |    |      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|----|------|
| 397 | 553.O10 | Okno hliníkové 32600x1730mm-O10 zasklení-trojsklo čiré U-0,8W/m2K | ks | 3,00 |
|     |         | rozměr 32600x1730mm,typ neotvíravé:                               |    | 0,00 |
|     |         | ráme hliníkový-barva šedá:                                        |    | 0,00 |
|     |         | dělení viz popis položky:                                         |    | 0,00 |

|     |         |                                                                   |    |      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------|----|------|
|     |         | <i>kování stříbrné,celoobvodové:</i>                              |    | 0,00 |
|     |         | <i>v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:</i>                  |    | 0,00 |
|     |         | <i>O10:3</i>                                                      |    | 3,00 |
| 398 | 553.O11 | Okno hliníkové 16200x1730mm-O11 zasklení-trojsklo čiré U-0,8W/m2K | ks | 6,00 |
|     |         | <i>rozměr 16200x1730mm,typ neotvíravé:</i>                        |    | 0,00 |
|     |         | <i>rám hliníkový-barva šedá:</i>                                  |    | 0,00 |
|     |         | <i>dělení viz popis položky:</i>                                  |    | 0,00 |
|     |         | <i>kování stříbrné,celoobvodové:</i>                              |    | 0,00 |
|     |         | <i>v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:</i>                  |    | 0,00 |
|     |         | <i>O11:6</i>                                                      |    | 6,00 |

|     |                                                                                     |                                                                                           |   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O10 |   | 32600x1730<br>dělení dle půd.<br>1.NP: š. 2x2900,<br>8x3100, okení<br>mezivýplně<br>5x400 | 3 | typ: neotvíravé<br>rám: hliníkový, barva-šedá<br>zasklení: trojsklo čiré<br>U=0,8 W/m²K<br>kování: stříbrné, celoobvodové<br>Rolety v interiéru - el. pohon L= 32,6 m | parapet: 450 a 4100 mm<br>místnost: 1.03, -1.02<br>Rolety v interiéru budou<br>dodány vč. rozvaděče a<br>příslušné propojovací<br>kabeláže vč. nosné<br>konstrukce kabeláže;<br>ovládání místní z<br>rozvaděče po<br>odblokování klíčkem;<br>ovládání dálkové<br>bezdrátové s dosahem<br>do 50m;<br>Předsazené okno je<br>kotveno pomocí ocel.<br>konzol                                              |
| O11 |  | 16200x1730<br>dělení dle půd.<br>1.NP: š. 1x2900,<br>4x3100, okení<br>mezivýplně<br>2x400 | 6 | typ: neotvíravé<br>rám: hliníkový, barva-šedá<br>zasklení: trojsklo čiré<br>U=0,8 W/m²K<br>kování: stříbrné, celoobvodové                                             | parapet: 4100 mm<br>místnost: -1.02<br>Rolety v interiéru budou<br>dodány vč. rozvaděče a<br>příslušné propojovací<br>kabeláže vč. nosné<br>konstrukce kabeláže;<br>ovládání místní z<br>rozvaděče po<br>odblokování klíčkem;<br>ovládání dálkové<br>bezdrátové s dosahem<br>do 50m;<br>Předsazené okno je<br>kotveno pomocí ocel.<br>konzol;<br>Předsazené okno je<br>kotveno pomocí ocel.<br>konzol |
| 445 | 786623170R00                                                                        | Rolety interiérové na elektropohon dodávka a montáž                                       |   | m2                                                                                                                                                                    | 509,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                     | <i>rolety v interiéru na elektropohon:</i>                                                |   |                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                     | <i>v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:</i>                                          |   |                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                     | <i>O10:32,6*1,73*3</i>                                                                    |   |                                                                                                                                                                       | 169,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                                                                                     | <i>O11:16,1*1,73*6</i>                                                                    |   |                                                                                                                                                                       | 167,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |                 |        |
|--|--|-----------------|--------|
|  |  | O12:13,5*1,73   | 23,36  |
|  |  | O16:32,62*1,9*2 | 123,96 |
|  |  | O17:13,59*1,9   | 25,82  |

Odpověď č. 1/VIII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že připomínka dodavatele je správná, okna jsou v projektu pouze 1x, a proto upřesňuje soupis prací následovně:

Na listu asr\_so02 se upřesňují následující položky

|     |              |                                                                   |    |        |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 397 | 553.O10      | Okno hliníkové 32600x1730mm-O10 zasklení-trojsklo čiré U-0,8W/m2K | ks | 1,00   |
|     |              | rozměr 32600x1730mm,typ neotvíravé:                               |    | 0,00   |
|     |              | rám hliníkový-barva šedá:                                         |    | 0,00   |
|     |              | dělení viz popis položky:                                         |    | 0,00   |
|     |              | kování stříbrné,celoobvodové:                                     |    | 0,00   |
|     |              | v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:                         |    | 0,00   |
|     |              | O10:1                                                             |    | 1,00   |
| 398 | 553.O11      | Okno hliníkové 16200x1730mm-O11 zasklení-trojsklo čiré U-0,8W/m2K | ks | 1,00   |
|     |              | rozměr 16200x1730mm,typ neotvíravé:                               |    | 0,00   |
|     |              | rám hliníkový-barva šedá:                                         |    | 0,00   |
|     |              | dělení viz popis položky:                                         |    | 0,00   |
|     |              | kování stříbrné,celoobvodové:                                     |    | 0,00   |
|     |              | v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:                         |    | 0,00   |
|     |              | O11:1                                                             |    | 1,00   |
| 445 | 786623170R00 | Rolety interiérové na elektropohon dodávka a montáž               | m2 | 257,39 |
|     |              | rolety v interiéru na elektropohon:                               |    | 0,00   |
|     |              | v.č.D.1.1.021-výpis zámečnických výrobků:                         |    | 0,00   |
|     |              | O10:32,6*1,73*1                                                   |    | 56,40  |
|     |              | O11:16,1*1,73*1                                                   |    | 27,85  |
|     |              | O12:13,5*1,73                                                     |    | 23,36  |
|     |              | O16:32,62*1,9*2                                                   |    | 123,96 |
|     |              | O17:13,59*1,9                                                     |    | 25,82  |

Dotaz č. 2/VIII:

Vzhledem k nejednoznačnému popisu sportovních podlah bychom chtěli požádat o podrobnější specifikaci. Nabízí se více možností s různými cenami.

Odpověď č. 2/VIII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje následující:

V gymnastické hale je požadován povrch bez specifických požadavků, povrch musí být hladký tak, aby umožnil běžný úklid vodou. Podlaha bude kryta v celé ploše žíněnkami.

Projektant při přípravě dokumentace pracoval s retenčními vzorky např. CONIPUR HG 8+2 nebo HERCULAN MF Blue 8+2.

Jedná se o tuto položku

|     |              |                                                                  |    |          |  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|--|
| 438 | 777155018R00 | Podlahy lité polyuretanové tl.10mm voděnepropustný               | m2 | 700,01   |  |
|     |              | podlaha S01:700,0084                                             |    | 700,01   |  |
| 439 | 777155019R00 | Podlahy lité polyuretanové z EPDM granulátu 14mm voděnepropustný | m2 | 1 085,63 |  |
|     |              | podlaha S07:1085,63                                              |    | 1 085,63 |  |

Do víceúčelové haly, kde bude provozována atletika, je požadavek na o podlahu pro používání treter a dle zatížení tretrami také dlouhodobá životnost.

Projektant při přípravě dokumentace pracoval s retenčními vzorky např. HERCULAN SR 10+4.

Dodavatel může použít i jiné výrobky, zadavatel výše uvedené obchodní názvy uvádí pouze jako příklad.



Dotaz č. 3/VIII:

Rozchází se popis obkladu T23 ve výpisu truhlářských výrobků s výkazem výměr ve výšce těchto obkladů. Ve výpise truhlářských výrobků je výška těchto obkladů 2150 mm, ve výkazu výměr je počítáno s 3200. Prosíme proto o upřesnění, s jakou výškou počítat. Dle vyobrazení ve výpisu truhlářských výrobků to taky nelze určit, neboť obrázky obkladu T22 a T23 jsou stejné.

| Díl: | 762          | Konstrukce tesařské                                          |   |        |  |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------|---|--------|--|
| 266  | 762112110R00 | Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2           | m | 928,00 |  |
|      |              | v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:                    |   | 0,00   |  |
|      |              | T19-fošna 340x50mm:98,09                                     |   | 98,09  |  |
|      |              | -latě 40x20mm (2x):98,09*2                                   |   | 196,18 |  |
|      |              | -výstuha z osb desky tl.20mm po 1,0m:98*0,27                 |   | 26,46  |  |
|      |              | T22-fošna 200x50mm po 0,7m:130/0,7*3,2                       |   | 594,29 |  |
|      |              | T23-fošna 200x50mm po 0,7m:73/0,7*3,2                        |   | 333,71 |  |
|      |              | T26-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:(64+3)*2*0,38               |   | 50,92  |  |
|      |              | -vodorovné hranoly 100x50mm po celé dl.žlabu:(64,43+2,385)*2 |   | 133,63 |  |
|      |              | T27-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:40*2*0,38                   |   | 30,40  |  |
|      |              | -vodorovné hranoly 100x50mm po celé dl.žlabu:39,225*2        |   | 78,45  |  |

|     |                  |                                                                       |    |        |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 267 | 762136114R<br>00 | Montáž bednění stěn z latí hoblov., mezery 4 - 6cm                    | m2 | 649,60 |
|     |                  | v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:                             |    | 0,00   |
|     |                  | v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:                             |    | 0,00   |
|     |                  | T22-obklad dřevěný :130*3,2                                           |    | 416,00 |
|     |                  | T23-obklad dřevěný:73*3,2                                             |    | 233,60 |
| 268 | 762195000R<br>00 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn                       | m3 | 25,10  |
|     |                  | v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:                             |    | 0,00   |
|     |                  | T19-fošna 340x50mm:98,09*0,34*0,05                                    |    | 1,67   |
|     |                  | -latě 40x20mm (2x):98,09*2*0,04*0,02                                  |    | 0,16   |
|     |                  | -výstuha z osb desky tl.20mm po 1,0m:98*0,27*0,04*0,02                |    | 0,02   |
|     |                  | T22-obklad dřevěný :                                                  |    | 0,00   |
|     |                  | fošna 200x50mm po 0,7m:130/0,7*3,2*0,2*0,05                           |    | 5,94   |
|     |                  | latě,hranolky:                                                        |    | 0,00   |
|     |                  | 16x50x50mm:16*130*0,05*0,05                                           |    | 5,20   |
|     |                  | 5x70x50mm:5*130*0,07*0,05                                             |    | 2,28   |
|     |                  | 4x100x50mm:4*130*0,1*0,05                                             |    | 2,60   |
|     |                  | T23-obklad dřevěný:                                                   |    | 0,00   |
|     |                  | fošna 200x50mm po 0,7m:73/0,7*3,2*0,2*0,05                            |    | 3,34   |
|     |                  | latě,hranolky:                                                        |    | 0,00   |
|     |                  | 16x50x50mm:16*73*0,05*0,05                                            |    | 2,92   |
|     |                  | 5x70x50mm:5*73*0,07*0,05                                              |    | 1,28   |
|     |                  | 4x100x50mm:4*73*0,1*0,05                                              |    | 1,46   |
|     |                  | T26-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:(64+3)*2*0,38*0,1*0,05               |    | 0,25   |
|     |                  | -vodorovné hranoly 100x50mm po celé dl.žlabu:(64,43+2,385)*2*0,1*0,05 |    | 0,67   |
|     |                  | T27-sloupek 100x50x380mm po 1,0m:40*2*0,38*0,1*0,05                   |    | 0,15   |
|     |                  | -vodorovné hranoly 100x50mm po celé dl.žlabu:39,225*2*0,1*0,05        |    | 0,39   |
| 275 | 605.T23          | Dřevěné obložení víceúčelové haly 1.np-T23 dodávka obložení           | m2 | 233,60 |
|     |                  | skladba obkladu z dřevěných prvků viz popis položky:                  |    | 0,00   |
|     |                  | součástí dřevěné bedničky 200x200x200mm s dvířky zabudované v:        |    | 0,00   |

|  |                                                                           |        |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | latění (velikost se upřesní podle skuteč. osazení el. zásuvek a dalších : | 0,00   |
|  | funkcí):                                                                  | 0,00   |
|  | p.ú.nátěrem:                                                              | 0,00   |
|  | v.č.D.1.1.020-výpis truhlářských výrobků:                                 | 0,00   |
|  | T23:73*3,2                                                                | 233,60 |

|     |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T22 | DŘEVĚNÝ ROST<br>DŘEVĚNÉ BEDNIČKY<br>DVEŘE 900X1970                                  | 1 | Dřevěné obložení gymnastické haly<br>1.PP - smrkové vodorvné hranolky<br>4x100/50 mm, 5x70/50 mm, 16x50/50<br>mm, délka L = 130 000 mm                                                                                                                                                                                                | Součástí obložená jsou<br>dřevěné bedničky s dvířky,<br>zabudované v latění<br>velikost 200x200x200 mm -<br>velikost bude upřesněna dle<br>skutečného osazení el.<br>zásuvek a dalších funkcí |
|     |    | 5 | svíslé nosné prvky po osové<br>vzdálenosti 700 mm tvoří smrkové<br>fošny tl.50 mm, šířky 200 mm se<br>seříznutím dle zešíkmení a výšky 3200<br>mm, svíslé prvky probíhají v místech,<br>kde je umístěno topění a latě jsou<br>odsazeny do stěny 200 mm, součástí<br>obložení jsou dveře 900x1970 mm,<br>výška do zešíkmení je 1600 mm |                                                                                                                                                                                               |
| T23 | DŘEVĚNÝ ROST<br>DŘEVĚNÉ BEDNIČKY                                                    | 1 | Dřevěné obložení víceúčelové haly<br>2.NP - smrkové vodorvné hranolky<br>4x100/50 mm, 5x70/50 mm, 16x50/50<br>mm, délka L = 73 000 mm; svíslé<br>nosné prvky po osové vzdálenosti 700<br>mm tvoří smrkové fošny tl.50 mm, šířky<br>200 mm se seříznutím dle zešíkmení a<br>výšky 2150 mm,                                             | Součástí obložená jsou<br>dřevěné bedničky s dvířky,<br>zabudované v latění<br>velikost 200x200x200 mm -<br>velikost bude upřesněna dle<br>skutečného osazení el.<br>zásuvek a dalších funkcí |
|     |  | 5 | svíslé prvky probíhají v místech, kde je<br>umístěno topění a latě jsou odsazeny<br>do stěny 200 mm                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |

#### Odpověď č. 3/VIII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí hodnota uvedená v soupisu prací, konkrétně 3,2 m.

#### Dotaz č. 4/VIII:

Projektová dokumentace a soupis prací neuvažuje na střeše se záchytným systémem proti pádu osob z výšky. Dle našeho názoru by tento systém měl být součástí realizace. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění zadání o záchytný systém.

#### Odpověď č. 4/VIII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že záchytný systém není součástí předmětného zadávacího řízení, zadavatel tuto záležitost řeší samostatně.

#### Dotaz č. 5/VIII:

Prvek C15 ve výpisu Ostatních výrobků v PD architektonicko-stavebním řešení uvádí nejasné materiálové zadání sítě. Síť je dle popisu navržena z nerezových a zároveň polypropylenových vláken. Co tedy platí? Při spodní straně sítě jsou navrženy profily. Jaký je materiál? Jaká je tloušťka profilů? Jsou profily dimenzovány na náraz vrhačskou koulí? Síť má být ovládána spouštěcím mechanismem. Jaké jsou kladeny požadavky na tento mechanismus? Návrh mechanismu se zejména odvíjí od hmotnosti sítě s tím spojené zatížení sítě v rámci profilů na spodní hraně, četnosti spojené s navíjením

*sítě, dále jestli tento navíjecí systém má sloužit k natažení/srolování sítě nebo také k vypnutí sítě. Žádáme o popis tohoto systému.*

Odpověď č. 5/VIII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a odkazuje na svou odpověď č. 6/VI poskytnutou v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace VI a odpověď č. 1/VII poskytnutou v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace VII na předmětnou veřejnou zakázku.

Dotaz č. 6/VIII:

*Zjistili jsme, že ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci chybí zařízení proti pádu osob ze střechy. Prosíme o vyjádření a doplnění do zadávací dokumentace.*

Odpověď č. 6/VIII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že zařízení proti pádu osob ze střechy není součástí zadávacího řízení, zadavatel tuto záležitost řeší samostatně.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom  
vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Jihomoravského kraje