

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 3

Název veřejné zakázky :	Obnova fasád, Přemyslovců 4, Znojmo – I.etapa (výměna oken)
Zadavatel :	Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace
IČ zadavatele :	49438816
Druh veřejné zakázky :	stavební práce
Druh zadávacího řízení :	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavateli předmětné veřejné zakázky byl doručen požadavek v následujícím znění:

Dobrý den,

máme dotaz k pozici č. 27 - okna v aule ve 3.NP na jihovýchodní fasádě.

Současný stav - pravoúhlé stavební otvory

Z Technické zprávy:

V prostoru auly ve 3.NP mají být okna na jižní straně obnovena v původním historickém vzhledu, tedy s obloukovou hranou. U těchto 5 ks oken se vybourá dozdivka nadpraží až na úroveň původní okenní klenby. Předepsaná okna budou mít osazenu bezpečnostní uzamykatelnou kliku, tak aby se dalo zamezit nechtěné manipulaci s křídly oken.

1. Kdo provede stavebně-technický průzkum současného vodorovného nadpraží v obvodovém zdivu tl. 800 mm a staticky posoudí nosnost klenby nyní skryté v obvodovém zdivu?

2. Jak je řešen časový harmonogram výměny 5 ks oken (poz. 27) ?

- vybourání stávajících oken*
- odkrytí klenby se statickým posouzením*
- zaměření nově vzniklého otvoru*
- dočasné provizorní zajištění otvorů*
- výroba nových oken s obloukovým nadsvětlíkem*

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE :

Ad1) zadavatel nepředpokládá nutnost posuzování nosnosti původní klenby. V případě pochybností o jejím stavu provede v realizační fázi stavebně technické posouzení projektant.

Ad2) Harmonogram postupu prací navrhuje zhotovitel. Předpokládaný postup při výměně těchto oken je naznačen již v samotné otázce. Lhůta pro provedení díla ve fázi realizace stavebních prací je zadavatelem stanovena na 3 kalendářní měsíce. V této lhůtě je nutno ze strany zhotovitele provést všechny nutné kroky pro výměnu i výše uvedených oken.

RNDr. Leoš Gretz
ředitel