

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** SÚS JMK 0476-2 Rousínov most nad D1**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JMK 0476-2 Rousínov most nad D1

000 Ostatní a vedlejší náklady

000 Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Ostatní a vedlejší náklady						
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE návrh technologického postupu prací Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
2	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU včetně tisku v požadovaném počtu, včetně výpočtu zatížitelnosti a vložení do BMS Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,000		
3	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE fotodokumentace provádění stavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		
4	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA včetně vložení do BMS Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu	KUS	1,000		
5	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000		
6	03350		SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY zajištění povolení k uzavírkám zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení zajištění povolení zvláštního užívání komunikací, včetně dopravně inženýrských	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

SÚS JMK 0476-2 Rousínov most nad D1

000 Ostatní a vedlejší náklady

000 Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			opatření a osazení značek				
			opatření a osazení značek				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele				
0			Ostatní a vedlejší náklady				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SÚS JMK 0476-2 Rousínov most nad D1

Objekt: SO 201 Most ev.č. 0476-2

Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 0476-2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚS JMK 0476-2 Rousínov most nad D1

Objekt:

SO 201 Most ev.č. 0476-2

Rozpočet:

SO 201 Most ev.č. 0476-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
1	62641		<div>SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM</div> <div>pilíře: 2*(0,5+0,9)*7*10=196,000 [A] opěry: 12*4=48,000 [B] nosná konstrukce: 0,9*1,5*2,0*10=27,000 [C] Celkem: A+B+C=271,000 [D]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce</div>	M2	271,000		
2	62945		<div>VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY</div> <div>pilíře: 2*(0,5+0,9)*7*10=196,000 [A] opěry: 12*4=48,000 [B] nosná konstrukce: 0,9*1,5*2,0*10=27,000 [C] Celkem: A+B+C=271,000 [D]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce</div>	M2	271,000		
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
8	Potrubí						
3	87434		<div>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</div> <div>OP1 (2 ks) + PIL3 (2 ks) = 4 ks dl. 8,5 m 4*8,5=34,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</div>	M	34,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SÚS JMK 0476-2 Rousínov most nad D1

Objekt:

SO 201 Most ev.č. 0476-2

Rozpočet:

SO 201 Most ev.č. 0476-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> <div>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div>				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
4	935212		<div>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU</div> <div>TL 100MM</div> <div>4*1,0=4,000 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality</div> <div>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce</div> <div>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu</div> <div>- ukončení, patky, spárování</div> <div>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</div>	M	4,000		
5	938544		<div>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000</div> <div>BARŮ</div> <div>piliře: 2*(0,5+0,9)*7*10=196,000 [A]</div> <div>opěry: 12*4=48,000 [B]</div> <div>nosná konstrukce: 0,9*1,5*2,0*10=27,000 [C]</div> <div>Celkem: A+B+C=271,000 [D]</div>	M2	271,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JMK 0476-2 Rousínov most nad D1
Objekt: SO 201 Most ev.č. 0476-2
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 0476-2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu						
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: