ZAMECNICI

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV SRNEC	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNEC	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARIKA PAJGRTOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ	
INVESTOR :	Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45	

PROJECT BUILDING
PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO

FORMÁT	A4
DATUM	PROSINEC 2012
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	2712
SPECIALIZACE	F.A.1

NÁZEV AKCE:
REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU KONZERVATOŘE
tř. Kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14

ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU : SO 001

NÁZEV VÝKRESU
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

MĚŘÍTKO: –

ČÍSLO VÝKRESU: **F.A.1–213**

5.12.2012 15:45 odpzamecnici_2712_DPS.dwg

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU KONZERVATOŘE
Tř. kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14, Brno

Z

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAK. ČÍSLO : 2712

OBECNÉ POŽADAVKY:

ZNAČENÍ:

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:
  - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
  - TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

5.12.2012 15:45 odpzamecnici_2712_DPS.dwg

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU KONZERVATOŘE
Tř. kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14, Brno

Z

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAK. ČÍSLO : 2712

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS

Z 01A — FASÁDNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA

ROZMĚR: 190/190 MM

- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍ MŘÍŽKY
- MATERIÁL: HLINÍK
- ČLENĚNÍ HORIZONTÁLNÍ

Tř. kpt. Jaroše 43

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP
1	–	–	–
CELKEM			**1**

Z 01B — FASÁDNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY

ROZMĚR: 480/430 MM

- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽEK
- MATERIÁL: PLECH S NÁSTŘIKEM V BARVĚ FASÁDY
- ČLENĚNÍ HORIZONTÁLNÍ

Lužánecká 14

1.NP	2.NP	3.NP
9	–	–
CELKEM		**9**

Z 02 — OZNAČNÍ DVEŘÍ

01

- NÁPIS "KONCERTNÍ SÁL"
- MOSAZNÁ PÍSMENA, JEDNOTLIVĚ VYŘEZANÁ, VÝŠKA 155 MM, POUŽITÉ PÍSMO FUTURA MEDIUM
- PÍSMENA KOTVENÁ PŘES KULATINU DO POUTCE

02

- PODSVÍCENÍ TEXTU LED PÁSKOU V LIŠTĚ (POUŽITÍ DO VENKOVNÍCH PROSTOR), DODÁVKA VČETNĚ TRAFA
  BARVA TEPLÁ BÍLÁ
  ZAFRÉZOVÁNO DO OBKLADU DŘEVĚNÉHO POUTCE

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

5.12.2012 15:45 odpzamecnici_2712_DPS.dwg

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU KONZERVATOŘE
Tř. kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14, Brno

Z

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAK. ČÍSLO : 2712

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS

Z 03 — ODNÍMATELNÉ MADLO OKEN JEVIŠTĚ

ROZMĚR PARAPETU: 1280/2540 MM

- MATERIÁL: OCELOVÁ TR. ø22/2 MM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: METALICKÝ NÁTĚR NA KOV, ANTRACIT
- HMOTNOST 1KS MADLA: 2,10 KG



Lužánecká 14, místn. č. 306

1.NP	2.NP	3.NP
3x 2ks	–	–
CELKEM		**6**

Z 04 — REPASE NOSNÉ KONSTRUKCE NÁSTĚNKY

- POMOCNÁ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE PO DOBU REKONSTRUKCE FASÁDY DEMONTOVÁNA A OČIŠTĚNA
  CELÁ KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ A PO OPRAVĚ FASÁDY OSAZENA NA PŮVODNÍ MÍSTO

Tř. kpt. Jaroše 45, Lužánecká 14 – nároží

1.NP	2.NP	3.NP
1	–	–
CELKEM		**1**

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

5.12.2012 15:45 odpzamecnici_2712_DPS.dwg

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU KONZERVATOŘE
Tř. kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14, Brno

Z

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAK. ČÍSLO : 2712

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS

Z 05 — REPASE STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ČISTÍCÍ ROHOŽE

ROZMĚRY: ~600/1200 MM

- PROVEDE SE DEMONTÁŽ ROHOŽE VČETNĚ RÁMU, POVRCH SE OČISTÍ
- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK

Tř. kpt. Jaroše 45

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP
1	–	–	–
CELKEM			**1**

Z 06 — NOVÝ VLAJKOVÝ DRŽÁK NA FASÁDĚ

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA – ODSTÍN DLE FASÁDY
- DRŽÁK DVOJITÝ

Tř. kpt. Jaroše 45, Lužánecká 14

1.NP	2.NP	3.NP
3	–	–
CELKEM		**3**

Z 07 — REPASE STÁVAJÍCÍCH OKENNÍCH MŘÍŽÍ

ROZMĚR CCA: 940/1000 MM

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ, OČIŠTĚNÍ A ODREZENÍ POVRCHU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NOVÉ NÁTĚROVÉ SOUVRSTVÍ DO VENKOVNÍCH PROSTOR, BAREVNOST URČÍ ARCHITEKT PŘED REALIZACÍ

Tř. kpt. Jaroše 43

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP
6	–	–	–	–
CELKEM				**6**

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

5.12.2012 15:45 odpzamecnici_2712_DPS.dwg

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE FASÁDY OBJEKTU KONZERVATOŘE
Tř. kpt. Jaroše 43, 45 a Lužánecká 14, Brno

Z

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ZAK. ČÍSLO : 2712

OZNAČENÍ	SCHEMA A POPIS

Z 08 — OCHRANA ROHŮ STĚN PRŮJEZDU

SVISLÉ ROHY STĚN BUDOU LEMOVÁNY OCELOVÝM L– ÚHELNÍKEM S NAVAŘENOU PÁSOVINOU (á 500 mm) A POMOCÍ HMOŽDINEK KOTVENY DO ZDIVA

ROZMĚRY KONSTRUKCE: **DÉLKA CELKEM ~7 m**

1– OCELOVÝ ÚHELNÍK L– 60/60/6 – DL. ~7 m – 38 kg
2– OCELOVÁ PÁSOVINA 40/5 – DL. ~8 m – 11 kg
49 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ NÁTĚR +
+ NÁSTŘIK V ODSTÍNU RAL

POZNÁMKA: **BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ**
ÚHELNÍK ZALÍCOVAT S OMÍTKOU
DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU



Z 09 — NOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA – TEXTILNÍ INTERIÉROVÁ ROHOŽ

ROZMĚR: ~1200/2570 MM

- TL. 18 MM
- ZAPUŠTĚNÁ TEXTILNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ ZE 100% POLYPROPYLENU PRO SILNÝ PROVOZ S GUMOVOU PODLOŽKOU PROTI POSUNUTÍ. VLÁKNA ROHOŽE JSOU ZATAVENA DO PODKLADU Z PVC
- OSAZENO DO DURALOVÉHO RÁMU ZAPUŠTĚNÉHO DO PODLAHY
- BAREVNÝ ODSTÍN: ŠEDÝ MELÍR – UPŘESNÍ ARCHITEKT NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

Lužánecká 14

1.NP	2.NP	3.NP
1	–	–
CELKEM		**1**

SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ

5.12.2012 15:45 odpzamecnici_2712_DPS.dwg