STÁVAJÍCÍ KRYTÁ VENKOVNÍ SPOJOVACÍ CHODBA

(BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV)

BETON

STÁVAJÍCÍ OBJEKT
KONZERVATOŘE 43
3576

STÁVAJÍCÍ VZT JEDNOTKA

STÁVAJÍCÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY

STÁVAJÍCÍ AKUSTICKÁ STĚNA

NOVÝ ZPEVNĚNÝ POVRCH Z BETONOVÉ DLAŽBY

ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

R=5500 mm

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ POVRCH (BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV)

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE PONECHANÁ

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA PONECHANÁ
NOVÝ POKLOP

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ ODPAD DN120–RÝNA
OSADIT NOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
NOVÉ NAPOJENÍ NA KANALIZACI

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE DO ul. Kpt. JAROŠE PONECHANÁ

RŠ2

RŠ1

NOVÝ ZPEVNĚNÝ ŽIVIČNÝ POVRCH

NOVÝ ZPEVNĚNÝ POVRCH Z BETONOVÉ DLAŽBY

DN 200–22,50 m

150–2,2 m

150 2,75 m

dno –1,8 pod terénem

sifon

NOVÝ ZPEVNĚNÝ POVRCH Z BETONOVÉ DLAŽBY

NOVÝ ŽLAB

STÁVAJÍCÍ POVRCH (BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV)

STÁVAJÍCÍ PRŮJEZD DO DVORA

NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ–NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO

PŘESNÁ POLOHA SE ZJISTÍ PO ODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

R=1500mm

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

150
1,5 m

NOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA

PLAST–DN 600

OSADIT NOVÝ LINIOVÝ ŽLAB
STAVEBNÍ ŠÍŘKA185 mm (DN 150)
(POČÍTÁ SE S POJEZDEM VOZIDEL DO HMOTNOSTI 3,5t)

NA PŘEDPOKLÁDANÉM LOMU POTRUBÍ OSADIT NOVOU ŠACHTU DN400

PŘESNÁ POLOHA ŠACHTY SE ZJISTÍ PO ODKOPÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.
MÍSTNÍ SOUŘADNÝ SYSTÉM

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MIROSLAV SRNEC		PROJECT BUILDING PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV SRNEC		
VYPRACOVAL	KATEŘINA STRATILOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ		
INVESTOR :	Konzervatoř Brno, příspěvková organizace, třída Kpt. Jaroše 1890/45, Černá Pole, 662 54 Brno	FORMÁT	10 A4
		DATUM	ČERVENEC 2019
NÁZEV AKCE:	KONZERVATOŘ BRNO – STAVEBNÍ ÚPRAVY DVORA	STUPEŇ	DPS
MÍSTO:	třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno	ČÍSLO ZAKÁZKY	1019
		SPECIALIZACE	D.1.4.5
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU :	SO 001		
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS – NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.5–02

4. 7. 2019 8:32 dop. Pudorys novy_1019_DPS.dwg