

Číslo smlouvy objednatele: 445/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 363/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 074 / LDFL / 2019

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, 2.-5.ST., I.ET. 2.-3.ST.“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupený 

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 5. 6. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Popis změny 1 - 2. úsek SO 101.1 Komunikace III/40928, přechodový úsek na II/409 PS 101,633 - 101,649 méněpráce. Neprovedení přechodového úseku navazujícího na současný stav úseku č. 3. Vzhledem k tomu, že úsek č. 2 je realizován společně s úsekem č. 3 a stavby na sebe navazují, není nutné provést přechodový úsek, který je napojením na původní stav komunikace, v případě že by se úsek č. 2 realizoval jako samostatná stavba, jak předpokládala zadávací dokumentace.
- Popis změny 2 - 3. úsek SO 101.1 Komunikace III/409, přechodový úsek PS 101,6245 - 101,6330 méněpráce. Neprovedení přechodového úseku navazujícího na současný stav úseku č. 2. Vzhledem k tomu, že úsek č. 3 je realizován společně s úsekem č. 2 a stavby na sebe navazují, není nutné provést přechodový úsek, který je napojením na původní stav komunikace, v případě že by se úsek č.3 realizoval jako samostatná stavba, jak předpokládala zadávací dokumentace.
- Popis změny 3 - 2. úsek B2.02 Fáze 2 méněpráce. Neprovedení 2 fáze dopravního značení pro úsek 2. Vzhledem k tomu, že úsek č. 2 je realizován společně s navazujícím úsekem č. 3 a za společné úplné uzavírky silnice II/409, nebylo nutné zachovat kyvadlový provoz na křižovatce silnic III/40928 a II/409 po polovinách, řízený světelnou signalizací. Stavba byla realizována za úplné uzavírky po celou dobu výstavby.
- Popis změny 4 - 2. úsek B2.03 Fáze 3 méněpráce. Neprovedení 3. fáze dopravního značení pro úsek 2. Vzhledem k tomu, že úsek č. 2 je realizován společně s navazujícím úsekem č. 3 a za společné úplné uzavírky silnice II/409, nebylo nutné zachovat kyvadlový provoz na křižovatce silnic III/40928 a II/409 po polovinách, řízený světelnou signalizací. Stavba byla realizována za úplné uzavírky po celou dobu výstavby.
- Popis změny 5 - 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928 méněpráce/vícepráce. Větší tloušťka stávajících asfaltových vrstev komunikace III/40928, hlubší frézování, menší odkop. Při frézování komunikace III/40928 ve staničení 0,100 až 0,640 byly zjištěny větší tloušťky stávajících asfaltových vrstev než bylo předpokládáno. Asfaltové vrstvy bylo tedy nutné odstranit odfrézováním. Vzhledem k hlubšímu frézování je ve stejné kubatuře odečten odkop a odvoz materiálu na skládku. Kubatura změny je doložena geodetickým zaměřením (Geodézie Podvjí).

- Popis změny 6 - SO 201 Most ev.č. 40928-1 vícepráce. Chybějící mostní izolace původní klenby, nepotřeba části plastové trouby a prodloužení délky "hluchého vrtání" mikropilot a délky mikropilot. Mostní klenba neobsahovala mostní izolaci, proto nebyla odstraňována a pro převedení vodního toku postačilo 26m plastové trouby DN 600. Po odbourání původní mostní konstrukce byla zjištěna nutnost úpravy délek hluchého vrtání mikropilot a délek mikropilot. Tato nutnost je vyvolána skutečností, že nová mostní konstrukce plynule navazuje na rybník a výška hladiny Vratěnského potoka je ovlivněna výškou hladiny rybníka. Rybník se maximálně odpustil na nejnižší možnou výšku hladiny, a přesto by pod mostem stála voda z rybníka. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit výšku hlavy mikropilot a úroveň vrtné plošiny tak, aby bylo možné tyto mikropiloty provést a zainjektovat. Bez tohoto opatření by nebylo možné provést založení mostu.
- Popis změny 7 - 3. úsek SO 102 Úprava objízdné trasy - komunikace III/40927 méněpráce. Menší výměra obrusné vrstvy a souvisejících položek. Obrusná vrstva byla pokládána na původní zpevnění, proto došlo ke snížení plochy obrusné vrstvy oproti předpokladu PD. Plocha obrusné vrstvy je doložena geodetickým zaměřením.
- Popis změny 8 - 3. úsek B2.01 Fáze 1 méněpráce/vícepráce. Změna provizorního dopravního značení pro úpravu objízdné trasy. Provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírci a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby.
- Popis změny 9 - 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928 méněpráce/vícepráce. Změna výměry sanace zemní pláně s ohledem na zjištění výskytu původní štětové cesty v trase komunikace. Po odtěžení zahlíbných konstrukčních vrstev komunikace byla v úrovni zemní pláně zjištěna původní štětová cesta. V těchto místech byla dosažena požadovaná únosnost, proto nebyla nutná úprava pláně. Protože na okrajích vozovky byla zemina, na níž nebyly naměřeny dostatečné hodnoty únosnosti zemní pláně a nebylo v těchto místech možné technologicky provést stabilizaci vápněním, byly okraje vozovky v tloušťce 300 mm sanovány vhodným materiálem (šterkodrt' frakce 0/63 mm) získaným z původní konstrukce vozovky. Vhodnost materiálu byla doložena protokoly. V obloucích a křižovatkách byla provedena sanace nakupovaným kamenivem frakce 0/125 mm do hloubky 300 mm. Plochy sanovaných míst jsou doloženy geodetickým zaměřením (Geodézie Podyjí).
- Popis změny 10 - 3. úsek SO 101.1.01 Komunikace II/409 vícepráce. Výskyt štětu v trase komunikace nad úrovní projektované zemní pláně a nutnost většího rozsahu vápnění vlivem nevyhovující únosnosti zemní pláně. Aby bylo možné neúnosnou aktivní zónu sanovat vápněním, bylo nutné odstranění štětu ve středové části komunikace, jehož horní úroveň by zasahovala do vrstev ŠD nové vozovky. Došlo k odstranění štětu a dosypání vhodným materiálem pro vápnění a provedení stabilizace zemní pláně vápněním. Množství provedených výkopů je doloženo geodetickým zaměřením. Na základě provedených zkoušek únosnosti zemní pláně, je stabilizaci vápnem nutné provést ve větší ploše než předpokládá PD. V této fázi výstavby jde o část ve staničení km 0,260 -1,220 a 1,540-2,040. Skutečně provedená stabilizace vápněním je doložena geodetickým zaměřením.
- Popis změny 11 - 2. úsek SO 101.1.03 Dešťová kanalizace méněpráce/vícepráce. Neprovedení úprav dešťové kanalizace v rozsahu určeném PD a provedení dílčích úprav s ohledem na zjištěné skutečného stavu kanalizace. Po pročištění a monitoringu stávající kanalizace bylo zjištěno, že kanalizaci není nutné upravovat v rozsahu, jaký určuje projektová dokumentace, z důvodu bezporuchového stavu dešťové kanalizace. Po konzultaci se správcem kanalizace byla dohodnuta oprava 8 ks kanalizačních šachtových den, provedení nových poklopů, lokální oprava potrubí v délce 1 m, vybudování 3ks nových kanalizačních šachet a přeložení kanalizace DN 600 v délce 17,6 m. V prostoru křižovatky silnic II/409 s III/40928 byla stávající kanalizace v délce 14,7 m výškově uložena tak, že ½ jejího profilu zasahovala do konstrukce vozovek. Bylo tedy nezbytné přeložení této části kanalizace tak, aby ŽB potrubí bylo uloženo pod konstrukcí vozovky. Trasa kanalizace musela být změněna, aby bylo možné dodržet spádové poměry. Tato přeložka vyvolala potřebu přepojit 2 ks stávajících dešťových vpustí. Jedna dešťová vpust byla před křižovatkou přidána. V místě sjezdů k přilehlé nemovitosti došlo k opravě 2 odvodňovacích roštů.
- Popis změny 12 - 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928 vícepráce. Kamenná rovinanina na břehu rybníka / svahu komunikace. Po provedení mostního křídla OP 2 vpravo bylo nutné odtěžit břeh a zpevnit břeh rybníka společně se svahem komunikace kamennou rovinaninou, aby nedocházelo k podemílání nového křídla mostu, případně sesuvu svahu komunikace.
- Popis změny 13 - 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928 méněpráce. Skutečná výměra na základě geodetického zaměření. Na základě geodetického zaměření byly zjištěny skutečné výměry asfaltových vrstev. Vzhledem k tomu, že byla pokládka asfaltu realizována bez středové spáry, nebylo nutné jí provádět.
- Popis změny 14 - 2. úsek SO 101.1.02.04 Komunikace III/40928 - km 1,03460 - vlevo – sjezd méněpráce. Skutečná výměra na základě geodetického zaměření. Na základě geodetického zaměření byly zjištěny skutečné výměry asfaltových vrstev. Nebylo nutné provádět zlepšení aktivní zóny vápněním, z důvodů dostatečné únosnosti pláně a nebyl proveden dvourádek z kostek z důvodů zlepšení odvodnění okraje komunikace v místě sjezdu.
- Popis změny 15 - 2. úsek SO 101.1.02.05 Komunikace III/40928 - km 1,10579 - vlevo – sjezd méněpráce. Neprovedení zlepšení aktivní zóny vápněním a dvourádku z kostek. Nebylo nutné provádět zlepšení aktivní zóny vápněním, z důvodů dostatečné únosnosti pláně a nebyl proveden dvourádek z kostek z důvodů zlepšení odvodnění okraje komunikace v místě sjezdu.

- Popis změny 16 - 2. úsek SO 101.2.01 Sjezdy a propustky - km 0,014 méněpráce. Neprovedení sjezdu km 0,014. Nebylo nutné provádět úpravu a napojení sjezdu v km 0,014, vzhledem k zachování původní nivelety komunikace a sjezdu.
- Popis změny 17 - 2. úsek SO 101.2.02 Sjezdy a propustky - km 0,080 méněpráce. Neodstranění původní přídlažby. Z důvodu bezporuchového stavu nebyla odstraňována původní přídlažba.
- Popis změny 18 - 2. úsek SO 101.2.07 Sjezdy a propustky - km 0,593 méněpráce. Skutečná výměra na základě geodetického zaměření. Na základě geodetického zaměření byla zjištěna skutečná výměra dlažby a podkladního betonu odláždění propustku na sjezdu.
- Popis změny 19 - 2. úsek SO 101.2.10 Sjezdy a propustky - km 0,754 – vlevo vícepráce. Prodloužení délky napojení sjezdu 0,754 vlevo. Z důvodů napojení do nivelety okolního terénu bylo nutné upravit délku napojení sjezdu.
- Popis změny 20 - 2. úsek SO 101.2.11 Sjezdy a propustky - km 0,754 – vpravo méněpráce. Prodloužení délky napojení sjezdu 0,754 vpravo. Z důvodů napojení do nivelety okolního terénu bylo nutné upravit délku napojení sjezdu.
- Popis změny 21 - 2. úsek SO 101.5 Propustek v km 0,762 méněpráce. Skutečná výměra na základě geodetického zaměření. Na základě geodetického zaměření byla zjištěna skutečná výměra dlažby a podkladního betonu odláždění propustku.
- Popis změny 22 - 2. úsek SO 341 Přeložka vodovodu méněpráce. Zkrácení délky přeložky vodovodu. Po provedení sond trasy vodovodu bylo zjištěno, že není nutné provádět přeložku V1 z důvodu dostatečného směrového i výškového uložení. Přeložka V2 byla provedena dle požadavku správce vodovodu v kratší délce. Trasa a délka přeložky je podložena geodetickým zaměřením.
- Popis změny 23 - 2. úsek SO 431 Přeložka kabelu NN méněpráce. Zkrácení délky přeložky kabelu NN. Po provedení sondy trasy kabelu NN bylo zjištěno, že není nutné provádět přeložku v takovém rozsahu, jaký předpokládala PD. Přeložka NN byla provedena dle požadavku správce NN v kratší délce. Trasa a délka přeložky je podložena geodetickým zaměřením.
- Popis změny 24 - 2. úsek SO 101.1.02.01 Komunikace III/40928 (km 0,00000 - 0,09582) méněpráce. Neodstranění původní přídlažby. Z důvodu bezporuchového stavu nebyla odstraňována původní přídlažba.
- Popis změny 25 - 2. úsek SO 101.1.02.03 Komunikace III/40928 (km 0,48224 - 0,55054) - vpravo - odstavné stání vícepráce. Větší výměra odstavného stání. Odstavné stání bylo provedeno dle PD. Výměra asfaltových vrstev je doložena geodetickým zaměřením.
- Popis změny 26 - 2. úsek SO 101.1.02.07 Komunikace III/40928 - km 1,20104 - vlevo – sjezd méněpráce. Neprovedení sjezdu k nemovitosti v km 1,201 vlevo. Sjezd v km 1,201 vlevo nebylo nutné provádět. Sjezd byl proveden již před stavbou a po dohodě s vlastníkem sjezdu jej nebylo nutné stavebně upravovat.
- Popis změny 27 - 2. úsek SO 101.1.02.09 Komunikace II/409 - km 0,00602 - vlevo – sjezd méněpráce. Neprovedení žlabu u sjezdu km 0,00602 vlevo. U sjezdu km 0,00602 vlevo nebylo nutné osazovat nový žlab. Majitel přílehlé nemovitosti měl u brány svého domu již osazen žlab, který byl v dobrém stavu, a nebylo nutné jej obnovovat. Po dohodě s vlastníkem bylo pouze obnoveno napojení žlabu na dešťovou kanalizaci.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

82.323.133,58 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č.1 prověřil:

[Redacted]
Datum: 2020.04.02 14:31:16
+02'00'

V Brně, dne

V Brně, dne

[Redacted]
Datum: 2020.04.02 15:56:28 +02'00'

[Redacted]
Datum: 2020.04.02 15:03:25 +02'00'

STRABAG a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka



Digitální podpis:
03.04.2020 09:21

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

II/409 Uherčice - Vratěním - Rancířov, 2.-3.st.

Projekt:

Rozpčet dle dodatku č.1

I. Relapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Měněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
I. Objekty SÚS JMK							
Úsek 2							
B2	Zásady organizace výstavby - dopravně inženýrské opatření	117 158,00	141 761,18	-62 528,00		54 630,00	66 102,30
SO 101.1	Komunikace III/40928, přechodový úsek na II/409 PS 101,633 - 101,649	212 190,24	256 750,19	-212 190,24		0,00	0,00
SO 101.1.01	Komunikace III/40928	14 092 457,71	17 051 873,83	-655 815,34	1 419 679,32	14 856 321,69	17 976 149,24
SO 101.1.02.02	Komunikace III/40928 km 0,09582-1,24103 + komunikace II/409	476 837,98	576 973,96			476 837,98	576 973,96
SO 101.1.02.04	Komunikace III/40928 km 1,03460 - vlevo - sjezd	111 282,91	134 652,32	-13 086,59		98 196,32	118 817,55
SO 101.1.02.05	Komunikace III/40928 km 1,10579 - vlevo - sjezd	85 122,59	102 998,33	-7 612,32		77 510,27	93 787,43
SO 101.1.03	Dešťová kanalizace	1 691 951,38	2 047 261,17	-1 015 936,33	657 979,09	1 333 994,14	1 614 132,91
SO 101.2	Sjezdy a propustky	1 824 527,03	2 207 677,71	-63 215,29	4 788,55	1 766 100,29	2 136 981,35
SO 101.3	Propustek v km 0,481	702 979,95	850 605,74			702 979,95	850 605,74
SO 101.4	Propustek v km 0,574	1 203 980,61	1 456 816,54			1 203 980,61	1 456 816,54
SO 101.5	Propustek v km 0,762	342 936,87	414 953,61	-13 724,93		329 211,94	398 346,45
SO 201	Most ev.č. 40928-1	8 745 985,17	10 582 642,06	-53 542,87	371 393,28	9 063 835,58	10 967 241,05
SO 341	Přeložka vodovodu	566 585,61	685 568,59	-248 825,30		317 760,31	384 489,98
SO 431	Přeložka kabelu NN	86 385,93	104 526,98	-44 817,23		41 568,70	50 298,13
SO 801	Sadové úpravy	308 112,00	372 815,52			308 112,00	372 815,52
<i>mezisoučet úsek 2</i>		<i>30 568 493,98</i>	<i>36 987 877,72</i>	<i>-2 391 294,44</i>	<i>2 453 840,24</i>	<i>30 631 039,78</i>	<i>37 063 558,13</i>
Úsek 3							
B2	Zásady organizace výstavby - dopravně inženýrské opatření	101 932,00	123 337,72	-4 798,00	790,00	97 924,00	118 488,04
SO 101.1	Komunikace II/409, přechodový úsek PS 101,6245 - 101,6330	75 229,87	91 028,14	-75 229,87		0,00	0,00
SO 101.1.01	Komunikace II/409	32 175 067,93	38 931 832,20		1 696 499,18	33 871 567,11	40 984 596,20
SO 101.2	Sjezdy a propustky	1 732 325,23	2 096 113,53			1 732 325,23	2 096 113,53
SO 101.3.01	Propustek v km 1,399	864 036,19	1 045 483,79			864 036,19	1 045 483,79
SO 101.4	Propustek v km 1,600	283 425,33	342 944,65			283 425,33	342 944,65
SO 101.5	Propustek v km 1,850	325 990,35	394 448,32			325 990,35	394 448,32
SO 101.6	Propustek v km 2,070	319 965,94	387 158,79			319 965,94	387 158,79
SO 102	Úprava objízdné trasy - komunikace III/40927	2 307 281,86	2 791 811,05	-50 208,16		2 257 073,70	2 731 059,18
SO 201	Most ev.č. 409-025	8 298 028,15	10 040 614,06			8 298 028,15	10 040 614,06
SO 501	Přeložky plynovodu STL	138 251,47	167 284,28			138 251,47	167 284,28
SO 801	Sadové úpravy	221 174,00	267 620,54			221 174,00	267 620,54
<i>mezisoučet úsek 3</i>		<i>46 842 708,32</i>	<i>56 679 677,07</i>	<i>-130 236,03</i>	<i>1 697 289,18</i>	<i>48 409 761,47</i>	<i>58 575 811,38</i>
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		77 411 202,30	93 667 554,79	-2 521 530,47	4 151 129,42	79 040 801,25	95 639 369,51

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis							
Ostatní náklady		1 995 871,00	2 415 003,91			1 995 871,00	2 415 003,91
Vedlejší náklady		116 718,00	141 228,78			116 718,00	141 228,78
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		2 112 589,00	2 556 232,69	0,00	0,00	2 112 589,00	2 556 232,69

Relapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem		79 523 791,30	96 223 787,48	-2 521 530,47	4 151 129,42	81 153 390,25	98 195 602,20

II. Relapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
Úsek 2							
SO 101.1.02.01	Komunikace III/40928 km 0,00000-0,09582	299 041,07	361 839,69	-27 420,12		271 620,95	328 661,35
SO 101.1.02.03	Komunikace III/40928 km 0,48224-0,55054 - vpravo - odstavné stání	194 112,80	234 876,49		43 163,85	237 276,65	287 104,75
SO 101.1.02.06	Komunikace III/40928 km 1,12544 - vlevo - sjezd	25 446,09	30 789,77			25 446,09	30 789,77
SO 101.1.02.07	Komunikace III/40928 km 1,20104 - vlevo - sjezd	37 005,78	44 776,99	-37 005,78		0,00	0,00
SO 101.1.02.08	Komunikace III/40928 km 1,22568 - vlevo - sjezd	34 256,38	41 450,22			34 256,38	41 450,22
SO 101.1.02.09	Komunikace III/409 km 0,00602 - vlevo - sjezd	46 282,16	56 001,41	-6 787,20		39 494,96	47 788,90
SO 101.1.02.10	Komunikace III/409 km 0,01256 - vpravo - sjezd	9 828,80	11 892,85			9 828,80	11 892,85
SO 101.1.02.11	Komunikace III/409 km 0,05269 - vlevo - sjezd	11 687,57	14 141,96			11 687,57	14 141,96
Úsek 3							
SO 101.1.02	Komunikace II/409	83 997,93	101 637,49			83 997,93	101 637,50
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem		741 658,58	897 406,88	-71 213,10	43 163,85	713 609,33	863 467,29

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis							
Ostatní náklady		29 180,00	35 307,80			29 180,00	35 307,80
Vedlejší náklady		426 954,00	516 614,34			426 954,00	516 614,34
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		456 134,00	551 922,14	0,00	0,00	456 134,00	551 922,14

Relapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH

II. Objekty SÚS JMK - nezpůsobilé náklady celkem	1 197 792,58	1 449 329,02	-71 213,10	43 163,85	1 169 743,33	1 415 389,43
---	---------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------------

Relapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I+II. Objekty SÚS JMK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	80 721 583,88	97 673 116,49	-2 592 743,57	4 194 293,27	82 323 133,58	99 610 991,63

Soupis objektů s DPH

**Stavba: IROP-VZ- 2+3 - II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3,
TDK 1, ZN**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		1 629 598,95
		OC	DPH	OC + DPH
Změna č. 01	2. úsek SO 101.1 Komunikace III/40928, přechodový úsek na II/409 PS 101,633 - 101,649	-212 190,24	-44 559,95	-256 750,19
Změna č. 02	3. úsek SO 101.1 Komunikace III/409, přechodový úsek PS 101,6245 - 101,6330	-75 229,87	-15 798,27	-91 028,14
Změna č. 03	2. úsek B2.02 Fáze 2	-31 126,00	-6 536,46	-37 662,46
Změna č. 04	2. úsek B2.03 Fáze 3	-31 402,00	-6 594,42	-37 996,42
Změna č. 05	2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928	157 031,62	32 976,64	190 008,26
Změna č. 06	SO 201 Most ev.č. 40928-1	317 850,41	66 748,59	384 599,00
Změna č. 07	3. úsek SO 102 Úprava objízdné trasy - komunikace III/40927	-50 208,16	-10 543,71	-60 751,87
Změna č. 08	3. úsek B2.01 Fáze 1	-4 008,00	-841,68	-4 849,68
Změna č. 09	2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928	545 177,67	114 487,31	659 664,98
Změna č. 10	3. úsek SO 101.1.01 Komunikace II/409	1 696 499,18	356 264,83	2 052 764,01
Změna č. 11	2. úsek SO 101.1.03 Dešťová kanalizace	-357 957,24	-75 171,02	-433 128,26
Změna č. 12	2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928	186 738,30	39 215,04	225 953,34
Změna č. 13	2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928	-125 083,61	-26 267,56	-151 351,17
Změna č. 14	2. úsek SO 101.1.02.04 Komunikace III/40928 - km 1,03460 - vlevo - sjezd	-13 086,59	-2 748,18	-15 834,77
Změna č. 15	2. úsek SO 101.1.02.05 Komunikace III/40928 - km 1,10579 - vlevo - sjezd	-7 612,32	-1 598,59	-9 210,91
Změna č. 16	2. úsek SO 101.2.01 Sjezdy a propustky - km 0,014	-6 893,84	-1 447,71	-8 341,55
Změna č. 17	2. úsek SO 101.2.02 Sjezdy a propustky - km 0,080	-6 528,03	-1 370,89	-7 898,92
Změna č. 18	2. úsek SO 101.2.07 Sjezdy a propustky - km 0,593	-9 997,76	-2 099,53	-12 097,29
Změna č. 19	2. úsek SO 101.2.10 Sjezdy a propustky - km 0,754 - vlevo	4 788,55	1 005,60	5 794,15
Změna č. 20	2. úsek SO 101.2.11 Sjezdy a propustky - km 0,754 - vpravo	-39 795,66	-8 357,09	-48 152,75
Změna č. 21	2. úsek SO 101.5 Propustek v km 0,762	-13 724,93	-2 882,24	-16 607,17
Změna č. 22	2. úsek SO 341 Přeložka vodovodu	-248 825,30	-52 253,31	-301 078,61
Změna č. 23	2. úsek SO 431 Přeložka kabelu NN	-44 817,23	-9 411,62	-54 228,85

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 01 2. úsek SO 101.1 Komunikace III/40928, přechodový úsek na II/409 PS 101,633 - 101,649**Rozpočet:** Méněpráce Neprovedení přechodového úseku navazujícího na současný stav úseku č.3**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -212 190,24 Kč**Cena celková:** -212 190,24 Kč**DPH:** -44 559,95 Kč**Cena s daní:** -256 750,19 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -212 190,24 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 01 2. úsek SO 101.1 Komunikace III/40928, přechodový úsek na II/409 PS 101,633 - 101,649
Rozpočet: Méněpráce Neprovedení přechodového úseku navazujícího na současný stav úseku č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-124,740	62,00	-7 733,88
0			Všeobecné konstrukce a práce				-7 733,88
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	-14,929	1 733,00	-25 871,96
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-62,370	421,00	-26 257,77
3	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	-1 871,100	3,00	-5 613,30
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-62,370	23,00	-1 434,51
5	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-3,200	908,00	-2 905,60
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-105,000	13,00	-1 365,00
7	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	-37,200	11,00	-409,20
8	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	-37,200	31,00	-1 153,20
1			Zemní práce				-65 010,54
2			Základy				
1	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	-30,000	31,00	-930,00
2			Základy				-930,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 01 2. úsek SO 101.1 Komunikace III/40928, přechodový úsek na II/409 PS 101,633 - 101,649
 Rozpočet: Méněpráce Neprovedení přechodového úseku navazujícího na současný stav úseku č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
1	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-3,451	1 670,00	-5 763,17
2	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-0,750	931,00	-698,25
3	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-1,800	1 025,00	-1 845,00
4	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-0,150	4 951,00	-742,65
4			Vodorovné konstrukce				-9 049,07
5			Komunikace				
1	56226		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	-105,000	44,00	-4 620,00
2	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-96,000	128,00	-12 288,00
3	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-99,000	170,00	-16 830,00
4	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-94,500	15,00	-1 417,50
5	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-92,250	12,00	-1 107,00
6	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	-92,250	243,00	-22 416,75
7	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 60MM	M2	-94,500	263,00	-24 853,50
8	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-7,000	72,00	-504,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 01 2. úsek SO 101.1 Komunikace III/40928, přechodový úsek na II/409 PS 101,633 - 101,649
 Rozpočet: Méněpráce Neprovedení přechodového úseku navazujícího na současný stav úseku č.3

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				-84 036,75
8			Potrubí				
1	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	-2,000	265,00	-530,00
2	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	-15,000	257,00	-3 855,00
3	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	-1,000	26 105,00	-26 105,00
8			Potrubí				-30 490,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-31,000	472,00	-14 632,00
2	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-7,000	44,00	-308,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-14 940,00
Celkem:							-212 190,24

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 02 3. úsek SO 101.1 Komunikace III/409, přechodový úsek PS 101,6245 - 101,6330**Rozpočet:** Méněpráce Neprovedení přechodového úseku navazujícího na soušasný stav úseku č.2**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -75 229,87 Kč**Cena celková:** -75 229,87 Kč**DPH:** -15 798,27 Kč**Cena s daní:** -91 028,14 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -75 229,87 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 02 3. úsek SO 101.1 Komunikace III/409, přechodový úsek PS 101,6245 - 101,6330
 Rozpočet: Méněpráce Neprovedení přechodového úseku navazujícího na soušasný stav úseku č.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	-76,308	62,00	-4 731,10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-4 731,10
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	-0,570	1 903,00	-1 084,71
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-38,154	421,00	-16 062,83
3	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	-1 144,620	3,00	-3 433,86
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-38,154	23,00	-877,54
5	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-1,600	908,00	-1 452,80
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-57,375	13,00	-745,88
7	18215		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	-19,200	11,00	-211,20
8	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	-19,200	31,00	-595,20
1			Zemní práce				-24 464,02
5			Komunikace				
1	56226		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	-57,375	44,00	-2 524,50

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 02 3. úsek SO 101.1 Komunikace III/409, přechodový úsek PS 101,6245 - 101,6330
 Rozpočet: Méněpráce Neprovedení přechodového úseku navazujícího na soušasný stav úseku č.2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-55,875	128,00	-7 152,00
3	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-57,375	170,00	-9 753,75
4	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-48,750	15,00	-731,25
5	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-48,000	12,00	-576,00
6	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	-48,000	243,00	-11 664,00
7	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 60MM	M2	-48,750	263,00	-12 821,25
8	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-7,000	72,00	-504,00
5		Komunikace					-45 726,75
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-7,000	44,00	-308,00
9		Ostatní konstrukce a práce					-308,00
Celkem:							-75 229,87

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 03 2. úsek B2.02 Fáze 2**Rozpočet:** Méněpráce Neprovedení 2. fáze dopravního značení pro úsek 2**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -31 126,00 Kč**Cena celková:** -31 126,00 Kč**DPH:** -6 536,46 Kč**Cena s daní:** -37 662,46 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -31 126,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 03 2. úsek B2.02 Fáze 2
 Rozpočet: Méněpráce Neprovedení 2. fáze dopravního značení pro úsek 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	-16,000	117,00	-1 872,00
2	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-16,000	117,00	-1 872,00
3	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-224,000	8,00	-1 792,00
4	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-4,000	117,00	-468,00
5	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	-4,000	117,00	-468,00
6	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	-56,000	14,00	-784,00
7	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	-3,000	817,00	-2 451,00
8	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	-3,000	93,00	-279,00
9	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-3,000	58,00	-174,00
10	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	-3,000	58,00	-174,00
11	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-42,000	18,00	-756,00
12	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	175,00	-350,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 03 2. úsek B2.02 Fáze 2
 Rozpočet: Méněpráce Neprovedení 2. fáze dopravního značení pro úsek 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	175,00	-350,00
14	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-28,000	64,00	-1 792,00
15	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,000	175,00	-175,00
16	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	-1,000	175,00	-175,00
17	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-14,000	88,00	-1 232,00
18	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	233,00	-466,00
19	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	233,00	-466,00
20	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-28,000	420,00	-11 760,00
21	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-5,000	117,00	-585,00
22	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-5,000	117,00	-585,00
23	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-70,000	8,00	-560,00
24	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-10,000	35,00	-350,00
25	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-10,000	35,00	-350,00
26	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-140,000	6,00	-840,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-31 126,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 03 2. úsek B2.02 Fáze 2
Rozpočet: Méněpráce Nprovedení 2. fáze dopravního značení pro úsek 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							-31 126,00

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 04 2. úsek B2.03 Fáze 3**Rozpočet:** Méněpráce Neprovedení 3. fáze dopravního značení pro úsek 2**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -31 402,00 Kč**Cena celková:** -31 402,00 Kč**DPH:** -6 594,42 Kč**Cena s daní:** -37 996,42 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -31 402,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 04 2. úsek B2.03 Fáze 3
Rozpočet: Méněpráce Nprovedení 3. fáze dopravního značení pro úsek 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	-11,000	117,00	-1 287,00
2	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-11,000	117,00	-1 287,00
3	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-154,000	8,00	-1 232,00
4	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	-3,000	817,00	-2 451,00
5	915322		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	-3,000	93,00	-279,00
6	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-3,000	58,00	-174,00
7	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	-3,000	58,00	-174,00
8	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-42,000	18,00	-756,00
9	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	175,00	-350,00
10	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	175,00	-350,00
11	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-28,000	64,00	-1 792,00
12	916152		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-3,000	233,00	-699,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 04 2. úsek B2.03 Fáze 3
Rozpočet: Méněpráce Neprovedení 3. fáze dopravního značení pro úsek 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	916153		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	-3,000	233,00	-699,00
14	916159		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-42,000	420,00	-17 640,00
15	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	117,00	-234,00
16	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	117,00	-234,00
17	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-28,000	8,00	-224,00
18	916352		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-10,000	35,00	-350,00
19	916353		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-10,000	35,00	-350,00
20	916359		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-140,000	6,00	-840,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-31 402,00

Celkem:**-31 402,00**

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 05 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928**Rozpočet:** Méněpráce Větší tloušťka stávajících asfaltových vrstev komunikace III/40928**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -210 441,56 Kč**Cena celková:** -210 441,56 Kč**DPH:** -44 192,73 Kč**Cena s daní:** -254 634,29 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -210 441,56 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 05 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928
Rozpočet: Méněpráce Větší tloušťka stávajících asfaltových vrstev komunikace III/40928

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-639,640	62,00	-39 657,68
0			Všeobecné konstrukce a práce				-39 657,68
1			Zemní práce				
5	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-319,820	421,00	-134 644,22
6	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	-9 594,600	3,00	-28 783,80
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-319,820	23,00	-7 355,86
1			Zemní práce				-170 783,88
Celkem:							-210 441,56

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 05 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928**Rozpočet:** Vícepráce Větší tloušťka stávajících asfaltových vrstev komunikace III/40928**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 367 473,18 Kč**Cena celková:** 367 473,18 Kč**DPH:** 77 169,37 Kč**Cena s daní:** 444 642,55 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 367 473,18 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 05 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928
Rozpočet: Vícepráce Větší tloušťka stávajících asfaltových vrstev komunikace III/40928

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	319,820	1 149,00	367 473,18
1			Zemní práce				367 473,18
Celkem:							367 473,18

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 06 SO 201 Most ev.č. 40928-1**Rozpočet:** Méněpráce Chybějící mostní izolace původní klenby**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -53 542,87 Kč**Cena celková:** -53 542,87 Kč**DPH:** -11 244,00 Kč**Cena s daní:** -64 786,87 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -53 542,87 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 06 SO 201 Most ev.č. 40928-1
 Rozpočet: Méněpráce Chybějící mostní izolace původní klenby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-1,896	169,00	-320,42
0			Všeobecné konstrukce a práce				-320,42
1			Zemní práce				
3	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	-14,000	3 102,00	-43 428,00
1			Zemní práce				-43 428,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
18	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	-63,190	155,00	-9 794,45
9			Ostatní konstrukce a práce				-9 794,45
Celkem:							-53 542,87

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 06 SO 201 Most ev.č. 40928-1**Rozpočet:** Vícepráce Chybějící mostní izolace původní klenby**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 371 393,28 Kč**Cena celková:** 371 393,28 Kč**DPH:** 77 992,59 Kč**Cena s daní:** 449 385,87 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 371 393,28 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANČÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 06 SO 201 Most ev.č. 40928-1
Rozpočet: Vícepráce Chybějící mostní izolace původní klenby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
4	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	80,000	2 982,00	238 560,00
7	26194		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR Ě V A VI D DO 200MM	M	58,880	2 256,00	132 833,28
2		Základy					371 393,28

Celkem:**371 393,28**

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 07 3. úsek SO 102 Úprava objízdné trasy - komunikace III/40927**Rozpočet:** Méněpráce Menší výměra ohrubné vrstvy**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -50 208,16 Kč**Cena celková:** -50 208,16 Kč**DPH:** -10 543,71 Kč**Cena s daní:** -60 751,87 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -50 208,16 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANČÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 07 3. úsek SO 102 Úprava objízdné trasy - komunikace III/40927
Rozpočet: Méněpráce Menší výměra obrusné vrstvy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
2	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-222,160	12,00	-2 665,92
5	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	-222,160	202,00	-44 876,32
5			Komunikace				-47 542,24
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	-222,160	12,00	-2 665,92
9			Ostatní konstrukce a práce				-2 665,92
Celkem:							-50 208,16

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 08 3. úsek B2.01 Fáze 1**Rozpočet:** Méněpráce Změna provizorního dopravního značení pro úpravu objízdné trasy**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -4 798,00 Kč**Cena celková:** -4 798,00 Kč**DPH:** -1 007,58 Kč**Cena s daní:** -5 805,58 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -4 798,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 08 3. úsek B2.01 Fáze 1
 Rozpočet: Méněpráce Změna provizorního dopravního značení pro úpravu objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	-1,000	117,00	-117,00
2	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	-1,000	117,00	-117,00
3	914119		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-36,000	8,00	-288,00
7	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,000	58,00	-58,00
8	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	-1,000	58,00	-58,00
9	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-16,000	18,00	-288,00
10	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	175,00	-350,00
11	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	175,00	-350,00
12	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	-28,000	88,00	-2 464,00
13	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-2,000	117,00	-234,00
14	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-2,000	117,00	-234,00
15	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-30,000	8,00	-240,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-4 798,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 08 3. úsek B2.01 Fáze 1
Rozpočet: Méněpráce Změna provizorního dopravního značení pro úpravu objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							-4 798,00

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 08 3. úsek B2.01 Fáze 1**Rozpočet:** Vícepráce Změna provizorního dopravního značení pro úpravu objízdné trasy**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 790,00 Kč**Cena celková:** 790,00 Kč**DPH:** 165,90 Kč**Cena s daní:** 955,90 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 790,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 08 3. úsek B2.01 Fáze 1
Rozpočet: Vícepráce Změna provizorního dopravního značení pro úpravu objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
4	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	117,00	234,00
5	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	117,00	234,00
6	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	23,000	14,00	322,00
9			Ostatní konstrukce a práce				790,00

Celkem:**790,00**

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 09 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928**Rozpočet:** Méněpráce Změna výměry sanace zemní pláně**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -320 290,17 Kč**Cena celková:** -320 290,17 Kč**DPH:** -67 260,94 Kč**Cena s daní:** -387 551,11 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -320 290,17 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 09 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928
Rozpočet: Méněpráce Změna výměry sanace zemní pláně

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
1	56226		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	-7 279,322	44,00	-320 290,17
5		Komunikace					-320 290,17
Celkem:							-320 290,17

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 09 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928**Rozpočet:** Vícepráce 1 Změna výměry sanace zemní pláně**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 331 258,24 Kč**Cena celková:** 331 258,24 Kč**DPH:** 69 564,23 Kč**Cena s daní:** 400 822,47 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 331 258,24 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 09 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928
Rozpočet: Vícepráce 1 Změna výměry sanace zemní pláně

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
5	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	577,776	421,00	243 243,70
1	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	577,776	109,00	62 977,58
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 925,920	13,00	25 036,96
1			Zemní práce				331 258,24

Celkem:**331 258,24**

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 09 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928**Rozpočet:** Vícepráce 2 Změna výměry sanace zemní pláně**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 534 209,60 Kč**Cena celková:** 534 209,60 Kč**DPH:** 112 184,02 Kč**Cena s daní:** 646 393,62 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 534 209,60 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 09 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928
 Rozpočet: Vícepráce 2 Změna výměry sanace zemní pláně

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	566,400	62,00	35 116,80
0			Všeobecné konstrukce a práce				35 116,80
1			Zemní práce				
5	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	283,200	421,00	119 227,20
6	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	8 496,000	3,00	25 488,00
1	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	283,200	109,00	30 868,80
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	944,000	13,00	12 272,00
1			Zemní práce				187 856,00
2			Základy				
1	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	283,200	1 099,00	311 236,80
2			Základy				311 236,80
Celkem:							534 209,60

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 10 3. úsek SO 101.1.01 Komunikace II/409**Rozpočet:** Vícepráce Výskyt štětu v trase komunikace nad úrovní projektované zemní plně**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 1 696 499,18 Kč**Cena celková:** 1 696 499,18 Kč**DPH:** 356 264,83 Kč**Cena s daní:** 2 052 764,01 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 1 696 499,18 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 10 3. úsek SO 101.1.01 Komunikace II/409
Rozpočet: Vícepráce Výskyt štětu v trase komunikace nad úrovní projektované zemní plně

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	2 546,400	62,00	157 876,80
0			Všeobecné konstrukce a práce				157 876,80
1			Zemní práce				
6	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 273,200	421,00	536 017,20
7	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	38 196,000	3,00	114 588,00
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 273,200	23,00	29 283,60
9	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 273,200	537,00	683 708,40
1			Zemní práce				1 363 597,20
5			Komunikace				
1	56226		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	3 977,845	44,00	175 025,18
5			Komunikace				175 025,18
Celkem:							1 696 499,18

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 11 2. úsek SO 101.1.03 Dešťová kanalizace**Rozpočet:** Méněpráce Neprovedení úprav dešťové kanalizace v rozsahu dle PD**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -1 015 936,33 Kč**Cena celková:** -1 015 936,33 Kč**DPH:** -213 346,63 Kč**Cena s daní:** -1 229 282,96 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -1 015 936,33 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 11 2. úsek SO 101.1.03 Dešťová kanalizace
Rozpočet: Méněpráce Neprovedení úprav dešťové kanalizace v rozsahu dle PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-139,744	62,00	-8 664,13
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-45,485	62,00	-2 820,07
0	Všeobecné konstrukce a práce						-11 484,20
1	Zemní práce						
1	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-127,442	440,00	-56 074,48
2	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	-3 643,260	6,00	-21 859,56
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-121,442	23,00	-2 793,17
4	17561		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	-8,670	1 055,00	-9 146,85
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-91,839	14,00	-1 285,75
1	Zemní práce						-91 159,81
4	Vodorovné konstrukce						
1	45112		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET	M3	-1,198	9 219,00	-11 044,36
2	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	-12,580	2 978,00	-37 463,24
3	451324		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	-49,099	3 385,00	-166 200,12
4	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	-2,041	33 364,00	-68 095,92

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 11 2. úsek SO 101.1.03 Dešťová kanalizace
 Rozpočet: Méněpráce Neprovedení úprav dešťové kanalizace v rozsahu dle PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				-282 803,64
7			Přidružená stavební výroba				
1	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	-333,300	121,00	-40 329,30
7			Přidružená stavební výroba				-40 329,30
8			Potrubí				
1	82458		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM	M	-91,400	2 409,00	-220 182,60
2	894458		ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	-7,000	40 851,00	-285 957,00
3	899672		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM	M	-110,000	159,00	-17 490,00
8			Potrubí				-523 629,60
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	-10,780	2 611,00	-28 146,58
2	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	-692,070	3,00	-2 076,21
3	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	-3,000	3 212,00	-9 636,00
4	96616B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	-1 242,330	3,00	-3 726,99
5	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	-19,200	1 195,00	-22 944,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 11 2. úsek SO 101.1.03 Dešťová kanalizace
Rozpočet: Méněpráce Neprovedení úprav dešťové kanalizace v rozsahu dle PD

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				-66 529,78

Celkem:**-1 015 936,33**

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 11 2. úsek SO 101.1.03 Dešťová kanalizace**Rozpočet:** Vícepráce Provedení dílčích úprav s ohledem na zjištění skutečné stavu kanalizace**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 657 979,09 Kč**Cena celková:** 657 979,09 Kč**DPH:** 138 175,61 Kč**Cena s daní:** 796 154,70 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 657 979,09 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 11 2. úsek SO 101.1.03 Dešťová kanalizace
 Rozpočet: Vícepráce Provedení dílčích úprav s ohledem na zjištění skutečné stavu kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2	114138		ODSTR DLAŽEB VOD KORYT ZE ŽELBET VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM	M3	1,256	7 620,00	9 570,72
3	12970		ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS	8,000	544,00	4 352,00
4	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	505,700	485,00	245 264,50
2	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6,000	440,00	2 640,00
1			Zemní práce				261 827,22
3			Svislé konstrukce				
1	386325		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1,256	67 786,00	85 139,22
3			Svislé konstrukce				85 139,22
4			Vodorovné konstrukce				
2	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,494	931,00	6 976,91
4			Vodorovné konstrukce				6 976,91
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
5	63147		POTĚR Z MALTY ZVLÁŠTNÍ	M2	9,420	812,00	7 649,04
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				7 649,04
8			Potrubí				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 11 2. úsek SO 101.1.03 Dešťová kanalizace
 Rozpočet: Vícepráce Provedení dílčích úprav s ohledem na zjištění skutečné stavu kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM	M	10,100	1 538,00	15 533,80
1	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	20,600	1 165,00	23 999,00
1	87145		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM	M	2,700	2 935,00	7 924,50
6	87458		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	8,000	4 290,00	34 320,00
6	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	16 369,00	16 369,00
7	89911D		PLASTOVÝ POKLOP D400	KUS	8,000	6 040,00	48 320,00
8	89947		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM	KUS	1,000	4 020,00	4 020,00
4	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	901,400	106,00	95 548,40
9	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	3,000	5 460,00	16 380,00
8		Potrubí					262 414,70
9		Ostatní konstrukce a práce					
2	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	12,000	2 121,00	25 452,00
10	96652		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 150MM	M	12,000	710,00	8 520,00
9		Ostatní konstrukce a práce					33 972,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANČÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 11 2. úsek SO 101.1.03 Dešťová kanalizace
Rozpočet: Vícepráce Provedení dílčích úprav s ohledem na zjištění skutečné stavu kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							657 979,09

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 12 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928**Rozpočet:** Vícepráce Kamenn rovnánina na břehu rybníka / svahu komunikace**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 186 738,30 Kč**Cena celková:** 186 738,30 Kč**DPH:** 39 215,04 Kč**Cena s daní:** 225 953,34 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 186 738,30 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 12 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928
Rozpočet: Vícepráce Kamenn rovnánina na břehu rybníka / svahu komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	189,000	62,00	11 718,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				11 718,00
1			Zemní práce				
5	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	94,500	421,00	39 784,50
6	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	2 835,000	3,00	8 505,00
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	94,500	23,00	2 173,50
4	17561		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	75,600	1 055,00	79 758,00
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	63,000	13,00	819,00
1			Zemní práce				131 040,00
4			Vodorovné konstrukce				
7	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	18,900	2 327,00	43 980,30
4			Vodorovné konstrukce				43 980,30
Celkem:							186 738,30

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 13 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928**Rozpočet:** Méněpráce Skutečná výměra na základě geodetického zaměření**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -125 083,61 Kč**Cena celková:** -125 083,61 Kč**DPH:** -26 267,56 Kč**Cena s daní:** -151 351,17 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -125 083,61 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 13 2. úsek SO 101.1.01 Komunikace III/40928
Rozpočet: Méněpráce Skutečná výměra na základě geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-2,530	908,00	-2 297,24
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-60,919	13,00	-791,95
1			Zemní práce				-3 089,19
5			Komunikace				
2	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-60,919	128,00	-7 797,63
3	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-60,919	170,00	-10 356,23
4	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-60,919	15,00	-913,79
5	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-60,919	12,00	-731,03
6	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	-60,919	243,00	-14 803,32
7	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 60MM	M2	-60,919	263,00	-16 021,70
8	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-991,260	72,00	-71 370,72
5			Komunikace				-121 994,42
Celkem:							-125 083,61

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 14 2. úsek SO 101.1.02.04 Komunikace III/40928 - km 1,03460 - vlevo - sjezd**Rozpočet:** Méněpráce Skutečná výměra na základě geodetického zaměření**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -13 086,59 Kč**Cena celková:** -13 086,59 Kč**DPH:** -2 748,18 Kč**Cena s daní:** -15 834,77 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -13 086,59 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 14 2. úsek SO 101.1.02.04 Komunikace III/40928 - km 1,03460 - vlevo - sjezd
Rozpočet: Méněpráce Skutečná výměra na základě geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
1	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-0,735	3 339,00	-2 454,17
4			Vodorovné konstrukce				-2 454,17
5			Komunikace				
1	56226		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	-57,431	44,00	-2 526,96
3	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-3,031	209,00	-633,48
4	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-1,832	15,00	-27,48
5	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-7,719	12,00	-92,63
6	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	-7,719	243,00	-1 875,72
7	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	-1,832	263,00	-481,82
8	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	-3,675	1 359,00	-4 994,33
5			Komunikace				-10 632,42
Celkem:							-13 086,59

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 15 2. úsek SO 101.1.02.05 Komunikace III/40928 - km 1,10579 - vlevo - sjezd**Rozpočet:** Méněpráce Neprovedení zlepšení aktivní zóny vápněním a dvouřádku z kostek**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -7 612,32 Kč**Cena celková:** -7 612,32 Kč**DPH:** -1 598,59 Kč**Cena s daní:** -9 210,91 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -7 612,32 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 15 2. úsek SO 101.1.02.05 Komunikace III/40928 - km 1,10579 - vlevo - sjezd
Rozpočet: Méněpráce Nprovedení zlepšení aktivní zóny vápněním a dvouřádku z kostek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
1	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-0,575	3 339,00	-1 919,93
4			Vodorovné konstrukce				-1 919,93
5			Komunikace				
1	56226		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM TL DO 300MM	M2	-40,574	44,00	-1 785,26
8	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	-2,875	1 359,00	-3 907,13
5			Komunikace				-5 692,39
Celkem:							-7 612,32

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 16 2. úsek SO 101.2.01 Sjezdy a propustky - km 0,014**Rozpočet:** Méněpráce Neprovedení sjezdu v km 0,014**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -6 893,84 Kč**Cena celková:** -6 893,84 Kč**DPH:** -1 447,71 Kč**Cena s daní:** -8 341,55 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -6 893,84 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 16 2. úsek SO 101.2.01 Sjezdy a propustky - km 0,014
 Rozpočet: Méněpráce Neprovedení sjezdu v km 0,014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-0,863	62,00	-53,51
0			Všeobecné konstrukce a práce				-53,51
1			Zemní práce				
1	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	-0,075	2 903,00	-217,73
2	11315B		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU - DOPRAVA	tkm	-5,175	3,00	-15,53
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	-0,758	1 695,00	-1 284,81
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-1,350	14,00	-18,90
1			Zemní práce				-1 536,97
5			Komunikace				
1	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-1,350	209,00	-282,15
2	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-1,650	15,00	-24,75
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-8,330	12,00	-99,96
4	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	-8,250	243,00	-2 004,75
5	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 60MM	M2	-1,650	263,00	-433,95

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 16 2. úsek SO 101.2.01 Sjezdy a propustky - km 0,014
 Rozpočet: Méněpráce Neprovedení sjezdu v km 0,014

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-13,900	72,00	-1 000,80
5		Komunikace					-3 846,36
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-13,900	44,00	-611,60
2	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	-0,300	2 611,00	-783,30
3	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	-20,700	3,00	-62,10
9		Ostatní konstrukce a práce					-1 457,00
Celkem:							-6 893,84

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 17 2. úsek SO 101.2.02 Sjezdy a propustky - km 0,080**Rozpočet:** Méněpráce Neodstranění původní přídlažby**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -6 528,03 Kč**Cena celková:** -6 528,03 Kč**DPH:** -1 370,89 Kč**Cena s daní:** -7 898,92 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -6 528,03 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 17 2. úsek SO 101.2.02 Sjezdy a propustky - km 0,080
 Rozpočet: Méněpráce Neodstranění původní přídlažby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-2,976	62,00	-184,51
0			Všeobecné konstrukce a práce				-184,51
1			Zemní práce				
1	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	-0,259	2 903,00	-751,88
2	11315B		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU - DOPRAVA	tkm	-17,871	3,00	-53,61
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-4,658	14,00	-65,21
1			Zemní práce				-870,70
5			Komunikace				
1	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-4,658	209,00	-973,52
2	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-5,693	15,00	-85,40
5	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 60MM	M2	-5,693	263,00	-1 497,26
5			Komunikace				-2 556,18
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	-1,035	2 611,00	-2 702,39

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANČÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 17 2. úsek SO 101.2.02 Sjezdy a propustky - km 0,080
Rozpočet: Méněpráce Neodstranění původní přídlažby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	-71,415	3,00	-214,25
9			Ostatní konstrukce a práce				-2 916,64

Celkem:**-6 528,03**

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 18 2. úsek SO 101.2.07 Sjezdy a propustky - km 0,593**Rozpočet:** Méněpráce Skutečná výměra na základě geodetického zaměření**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -9 997,76 Kč**Cena celková:** -9 997,76 Kč**DPH:** -2 099,53 Kč**Cena s daní:** -12 097,29 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -9 997,76 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 18 2. úsek SO 101.2.07 Sjezdy a propustky - km 0,593
Rozpočet: Méněpráce Skutečná výměra na základě geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
2	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-0,862	3 339,00	-2 878,22
6	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-1,438	4 951,00	-7 119,54
4			Vodorovné konstrukce				-9 997,76
Celkem:							-9 997,76

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 19 2. úsek SO 101.2.10 Sjezdy a propustky - km 0,754 - vlevo**Rozpočet:** Vícepráce Prodloužení délky napojení sjezdu km 0,754 vlevo**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 4 788,55 Kč**Cena celková:** 4 788,55 Kč**DPH:** 1 005,60 Kč**Cena s daní:** 5 794,15 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 4 788,55 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 19 2. úsek SO 101.2.10 Sjezdy a propustky - km 0,754 - vlevo
Rozpočet: Vícepráce Prodloužení délky napojení sjezdu km 0,754 vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
1	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	6,950	156,00	1 084,20
3	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6,950	15,00	104,25
4	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6,950	12,00	83,40
6	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	6,950	243,00	1 688,85
7	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 60MM	M2	6,950	263,00	1 827,85
5			Komunikace				4 788,55
Celkem:							4 788,55

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 20 2. úsek SO 101.2.11 Sjezdy a propustky - km 0,754 - vpravo**Rozpočet:** Méněpráce Prodloužení délky napojení sjezdu 0,754 vpravo**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -39 795,66 Kč**Cena celková:** -39 795,66 Kč**DPH:** -8 357,09 Kč**Cena s daní:** -48 152,75 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -39 795,66 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 20 2. úsek SO 101.2.11 Sjezdy a propustky - km 0,754 - vpravo
 Rozpočet: Méněpráce Prodloužení délky napojení sjezdu 0,754 vpravo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
2	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-1,929	3 339,00	-6 440,93
6	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-3,210	4 951,00	-15 892,71
4			Vodorovné konstrukce				-22 333,64
5			Komunikace				
1	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-18,380	156,00	-2 867,28
2	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-31,580	209,00	-6 600,22
3	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-17,360	15,00	-260,40
4	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-15,550	12,00	-186,60
5	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	-15,020	243,00	-3 649,86
6	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 60MM	M2	-14,820	263,00	-3 897,66
5			Komunikace				-17 462,02
Celkem:							-39 795,66

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 21 2. úsek SO 101.5 Propustek v km 0,762**Rozpočet:** Méněpráce Skutečná výměra na základě geodetického zaměření**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -13 724,93 Kč**Cena celková:** -13 724,93 Kč**DPH:** -2 882,24 Kč**Cena s daní:** -16 607,17 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -13 724,93 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 21 2. úsek SO 101.5 Propustek v km 0,762
Rozpočet: Méněpráce Skutečná výměra na základě geodetického zaměření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
2	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-1,182	3 339,00	-3 946,70
6	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-1,975	4 951,00	-9 778,23
4			Vodorovné konstrukce				-13 724,93
Celkem:							-13 724,93

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 22 2. úsek SO 341 Přeložka vodovodu**Rozpočet:** Méněpráce Zkrácení délky přeložky vodovodu**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -248 825,30 Kč**Cena celková:** -248 825,30 Kč**DPH:** -52 253,31 Kč**Cena s daní:** -301 078,61 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -248 825,30 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 22 2. úsek SO 341 Přeložka vodovodu
 Rozpočet: Méněpráce Zkrácení délky přeložky vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-70,400	62,00	-4 364,80
0			Všeobecné konstrukce a práce				-4 364,80
1			Zemní práce				
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	-20,460	136,00	-2 782,56
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-9,105	350,00	-3 186,75
7	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-35,200	440,00	-15 488,00
8	132739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	-1 056,000	6,00	-6 336,00
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-35,200	23,00	-809,60
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-9,105	402,00	-3 660,21
12	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-19,800	988,00	-19 562,40
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-24,090	1 055,00	-25 414,95
15	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	-20,460	209,00	-4 276,14
1			Zemní práce				-81 516,61
3			Svislé konstrukce				
1	388111		TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH	M	-3,000	604,00	-1 812,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 22 2. úsek SO 341 Přeložka vodovodu
Rozpočet: Méněpráce Zkrácení délky přeložky vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				-1 812,00
4			Vodorovné konstrukce				
1	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-4,510	1 025,00	-4 622,75
4			Vodorovné konstrukce				-4 622,75
8			Potrubí				
1	84434		POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM	M	-14,200	1 319,00	-18 729,80
3	87127		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM	M	-24,350	203,00	-4 943,05
4	87133		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	-15,530	384,00	-5 963,52
5	87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY	M	-14,200	398,00	-5 651,60
7	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM	KUS	-2,000	7 015,00	-14 030,00
8	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	-2,000	19 842,00	-39 684,00
9	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	-2,000	2 043,00	-4 086,00
10	89913	1	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	-2,000	1 124,00	-2 248,00
11	89913	2	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ	KUS	-1,000	1 124,00	-1 124,00
12	899305		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY	KUS	-6,000	1 552,00	-9 312,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 22 2. úsek SO 341 Přeložka vodovodu
Rozpočet: Méněpráce Zkrácení délky přeložky vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	M	-82,000	20,00	-1 640,00
14	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	-44,000	20,00	-880,00
15	899321		DOPLŇKY NA POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE	KUS	-3,000	12 139,00	-36 417,00
17	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	-24,350	92,00	-2 240,20
18	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	M	-15,530	92,00	-1 428,76
19	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	M	-24,350	75,00	-1 826,25
20	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	M	-15,530	105,00	-1 630,65
8		Potrubí					-151 834,83
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	936312		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C12/15 (B15)	M3	-0,352	3 081,00	-1 084,51
1	96912		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH	M	-38,600	93,00	-3 589,80
9		Ostatní konstrukce a práce					-4 674,31
Celkem:							-248 825,30

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN**Objekt:** Změna č. 23 2. úsek SO 431 Přeložka kabelu NN**Rozpočet:** Méněpráce Zkrácení délky přeložky kabelu NN**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -44 817,23 Kč**Cena celková:** -44 817,23 Kč**DPH:** -9 411,62 Kč**Cena s daní:** -54 228,85 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -44 817,23 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
Objekt: Změna č. 23 2. úsek SO 431 Přeložka kabelu NN
Rozpočet: Méněpráce Zkrácení délky přeložky kabelu NN

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-14,500	62,00	-899,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-899,00
1			Zemní práce				
1	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	-0,700	136,00	-95,20
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	-15,650	350,00	-5 477,50
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-7,250	440,00	-3 190,00
4	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	-217,500	6,00	-1 305,00
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-7,250	23,00	-166,75
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-15,650	402,00	-6 291,30
7	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	-0,700	209,00	-146,30
1			Zemní práce				-16 672,05
4			Vodorovné konstrukce				
1	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-6,487	1 025,00	-6 649,18
4			Vodorovné konstrukce				-6 649,18
74			Elektroinstalace - silnoproud				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, ZN
 Objekt: Změna č. 23 2. úsek SO 431 Přeložka kabelu NN
 Rozpočet: Méněpráce Zkrácení délky přeložky kabelu NN

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	210100254		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x95 mm ²	M	-2,000	574,00	-1 148,00
2	210101236		Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1až5 do 3x95+70až150+70mm ²	KUS	-2,000	3 105,00	-6 210,00
3	210901094		Montáž hliníkových kabelů AYKY, 1kV, 3x95+70 mm ² pevně uložených	M	-36,000	77,00	-2 772,00
4	741128002		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	KUS	-2,000	9,00	-18,00
5	741812013		Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x70 až 95 mm ²	KUS	-1,000	343,00	-343,00
74			Elektroinstalace - silnoproud				-10 491,00
8			Potrubí				
1	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	-38,000	229,00	-8 702,00
2	87814		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY	M	-19,000	36,00	-684,00
3	899309		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	-36,000	20,00	-720,00
8			Potrubí				-10 106,00
Celkem:							-44 817,23

Soupis objektů s DPH

**Stavba: IROP-VZ- 2+3 - II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3,
TDK 1, NN**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		-28 049,25
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
				-33 939,59
Změna č. 24	2. úsek SO 101.1.02.01 Komunikace III/49028	-27 420,12	-5 758,23	-33 178,35
Změna č. 25	2. úsek SO 101.1.02.03 Komunikace III/40928 (km 0,48224 - 0,55054) - vpravo - odstavné stání	43 163,85	9 064,41	52 228,26
Změna č. 26	2. úsek SO 101.1.02.07 Komunikace III/40928 - km 1,20104 - vlevo - sjezd	-37 005,78	-7 771,21	-44 776,99
Změna č. 27	2. úsek SO 101.1.02.09 Komunikace II/409 - km 0,00602 - vlevo - sjezd	-6 787,20	-1 425,31	-8 212,51

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, NN**Objekt:** Změna č. 24 2. úsek SO 101.1.02.01 Komunikace III/49028**Rozpočet:** Méněpráce Neodstranění původní přídlažby**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -27 420,12 Kč**Cena celková:** -27 420,12 Kč**DPH:** -5 758,23 Kč**Cena s daní:** -33 178,35 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -27 420,12 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANČÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, NN
 Objekt: Změna č. 24 2. úsek SO 101.1.02.01 Komunikace III/49028
 Rozpočet: Méněpráce Neodstranění původní přídlažby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-14,628	62,00	-906,94
0			Všeobecné konstrukce a práce				-906,94
1			Zemní práce				
1	113158		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	-1,060	2 903,00	-3 077,18
2	11315B		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU - DOPRAVA	tkm	-73,140	3,00	-219,42
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	-27,780	13,00	-361,14
1			Zemní práce				-3 657,74
5			Komunikace				
1	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	-27,780	15,00	-416,70
4	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 60MM	M2	-27,780	263,00	-7 306,14
5	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-1,700	72,00	-122,40
5			Komunikace				-7 845,24
9			Ostatní konstrukce a práce				
7	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-1,700	44,00	-74,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, NN
Objekt: Změna č. 24 2. úsek SO 101.1.02.01 Komunikace III/49028
Rozpočet: Méněpráce Neodstranění původní přídlažby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	-5,300	2 611,00	-13 838,30
10	96615B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	-365,700	3,00	-1 097,10
9			Ostatní konstrukce a práce				-15 010,20

Celkem:**-27 420,12**

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, NN**Objekt:** Změna č. 25 2. úsek SO 101.1.02.03 Komunikace III/40928 (km 0,48224 - 0,55054) - vpravo - odstavné stání**Rozpočet:** Vícepráce Větší výměra odstavného stání**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** 43 163,85 Kč**Cena celková:** 43 163,85 Kč**DPH:** 9 064,41 Kč**Cena s daní:** 52 228,26 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 43 163,85 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, NN
Objekt: Změna č. 25 2. úsek SO 101.1.02.03 Komunikace III/40928 (km 0,48224 - 0,55054) - vpravo - odstavné stání
Rozpočet: Vícepráce Větší výměra odstavného stání

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
2	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	169,270	12,00	2 031,24
3	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	169,270	243,00	41 132,61
5			Komunikace				43 163,85

Celkem:**43 163,85**

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, NN**Objekt:** Změna č. 26 2. úsek SO 101.1.02.07 Komunikace III/40928 - km 1,20104 - vlevo - sjezd**Rozpočet:** Méněpráce Neprovedení sjezdu k nemovitosti v km 1,201 vlevo**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -37 005,78 Kč**Cena celková:** -37 005,78 Kč**DPH:** -7 771,21 Kč**Cena s daní:** -44 776,99 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -37 005,78 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, NN
 Objekt: Změna č. 26 2. úsek SO 101.1.02.07 Komunikace III/40928 - km 1,20104 - vlevo - sjezd
 Rozpočet: Méněpráce Neprovedení sjezdu k nemovitosti v km 1,201 vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-19,600	62,00	-1 215,20
0			Všeobecné konstrukce a práce				-1 215,20
1			Zemní práce				
1	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-9,800	421,00	-4 125,80
2	123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	-294,000	3,00	-882,00
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-9,800	23,00	-225,40
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-2,325	537,00	-1 248,53
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-21,212	13,00	-275,76
1			Zemní práce				-6 757,49
4			Vodorovné konstrukce				
1	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-1,486	1 670,00	-2 481,62
4			Vodorovné konstrukce				-2 481,62
5			Komunikace				
1	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	-21,212	261,00	-5 536,33
2	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-20,202	519,00	-10 484,84

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, NN
Objekt: Změna č. 26 2. úsek SO 101.1.02.07 Komunikace III/40928 - km 1,20104 - vlevo - sjezd
Rozpočet: Méněpráce Neprovedení sjezdu k nemovitosti v km 1,201 vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				-16 021,17
8			Potrubí				
1	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	-6,150	572,00	-3 517,80
8			Potrubí				-3 517,80
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-14,857	472,00	-7 012,50
9			Ostatní konstrukce a práce				-7 012,50
Celkem:							-37 005,78

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, NN**Objekt:** Změna č. 27 2. úsek SO 101.1.02.09 Komunikace II/409 - km 0,00602 - vlevo - sjezd**Rozpočet:** Méněpráce Neprovedení žlabu u sjezdu km 0,00602 vlevo**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.**Základní cena:** -6 787,20 Kč**Cena celková:** -6 787,20 Kč**DPH:** -1 425,31 Kč**Cena s daní:** -8 212,51 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -6 787,20 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP-VZ- 2+3 II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCIŘOV, ÚSEK 2+3, TDK 1, NN
Objekt: Změna č. 27 2. úsek SO 101.1.02.09 Komunikace II/409 - km 0,00602 - vlevo - sjezd
Rozpočet: Méněpráce Neprovedení žlabu u sjezdu km 0,00602 vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
2	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	-3,200	2 121,00	-6 787,20
9			Ostatní konstrukce a práce				-6 787,20
Celkem:							-6 787,20