

SPŠ stavební Brno – výměna oken 3.etapa

Dotazy ze dne 28.4.2020

1. Dle výkazu výměr je požadován venkovní parapet CU 250mm.

Dle technické zprávy požadujete "zachován smysl předchozích úprav na něž se rekonstrukcí navazuje", a dále "Klempířské prvky jsou stávající. Dojde k jejich opravě a doplnění."

Při prohlídce jsme zjistili, že u již vyměněných oken venkovní parapet je zachován stávající na který je napojeno nové okno pozinkovanou přechodovou lištou.

Tímto se dotazujeme, zda má být u venkovního parapetu provedeno dle již měněných oken pouze napojení pozinkovanou lištou na stávající parapet? Případně zadavatel požaduje jiné provedení?

2. Dle zadání je požadováno členění oken nalepovací příčkou. Chceme se dotázat, zda i u skel má současně být meziskelní mřížka (DUPLEX)? Nebo je dostačující pouze nalepovací příčka?

Odpovědi na dotazy

1. Plechy se budou vyměňovat u oken tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Výměnu je třeba nacenit dle výkazu výměr.

2. Opět dle projektové dokumentace platí, že u okenních křídel s nalepovací příčkou je dostačující nalepovací příčka.

Původní zadávací podmínky se nemění. Pro nacenění je rozhodující předložený výkaz výměr.

V Brně dne 29.4.2020

Ing. Jan Hobža
ředitel SPŠ stavební Brno