



LEGENDA IZOLACÍ:

---	TEPELNÁ (40mm)
- - - - -	PROTIHLUKOVÁ (60mm)
+ + + + +	PROTIPOŽÁRNÍ (30min)
+++++	PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ PUR PĚNA + AI FOLIE (30mm)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²
101	RECEPECE/ČEKÁRNA	18,9	121	HALA/ČEKÁRNA	-
102	PŘÍPRAVNA	28,2	122	CHODBA	-
103	SKLAD	9,7	123	CHODBA	15,0
104	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,0	124	PŘEDSÍN WC	2,1
105	VÝŠETŘOVNA MR	38,0	125	WC	1,4
106	OVLADOVNA	13,5	126	PŘEDSÍN WC	2,1
107	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	6,4	127	WC	1,7
108	POPISOVNA	11,6	128	CHODBA	-
109	CHODBA	6,4	129	SPRCHA	2,6
110	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3,6	130	SPRCHA	2,4
111	SVLÉKACÍ BOX	2,3	131	?????	7,6
112	SVLÉKACÍ BOX	2,3			

POZN.:  
VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, OVĚŘÍ REALIZAČNÍ FIRMA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NAVRŽENÉ TRASY POTRUBÍ DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.  
V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ KOLIZÍ S NAVRŽENÝMI TRASAMI, JE MOŽNÉ TRASY VZT ZMĚNIT PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM VZT.  
JELIKOŽ NEBYLO MOŽNÉ BĚHEM PROJEKČNÍCH PRACÍ ZMAPOVAT VEŠKERÉ POTRUBNÍ TRASY,  
MUSÍ REALIZAČNÍ FIRMA PO ODKRYTÍ PODHLEDŮ A ŠACHET PROVĚŘIT NAVRŽENÉ TRASY DLE SKUTEČNÉ SITUACE NA STAVBĚ  
A POČÍTAT TAK S PŘÍPADNÝMI ÚPRAVAMI NA POTRUBÍ, PŘÍPADNĚ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.  
PŘI REALIZACI BUDE DODAVATEL VZT PROVÁDĚT DOPLŇKOVOU KOORDINAČNÍ ČINNOST POTRUBNÍCH ROZVODŮ S OSTATNÍMI PROFESEMI.  
PŘI ZPRACOVÁNÍ PD BYLA GP PROVÁDĚNA KOORDINACE SVÍTIDEL A KONCOVÝCH ELEMENTŮ VZT A KOORDINACE ROZVODU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ – VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRESY STAVBY.  
ROZVODY CHLADIVA PROCHÁZEJÍCÍ HRANICI POŽÁRNÍHO ÚSEKU BUDOU DOTĚSNĚNÝ PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU.  
PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD.  
VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NABĚHOVÝMI PLECHY.  
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY JSOU DODÁVKOU STAVBY – NUTNÁ OPĚTOVNÁ KOORDINACE.  
DVEŘNÍ MŘÍŽKY PRO PŘEFUKY VZDUCHU JSOU DODÁVKOU STAVBY – NUTNÁ OPĚTOVNÁ KOORDINACE.  
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY  
ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ").  
VZHLÉDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ ELEMENTY VZT MONTOVANY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ.  
H. H. VZDUCHOVODU 50MM POD STROPEM POKUD NA VÝKRESE NENÍ UVEDENO JINAK.  
S. H. VZDUCHOVODU JE UVAŽOVÁNA OD ČISTÉ PODLAHY.  
NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, BUDOU VŠECHNY NÁSTĚNNÉ KLM JEDNOTKY ZAVĚŠENY HORNÍ HRANOU 100mm POD STROPEM V DANÉ MÍSTNOSTI, NEBO POD PODHLEDĚM.  
VZDUCHOVODY BUDOU PROTIHLUKOVĚ IZOLOVANY TL.60mm OD ZDROJE HLUKU ZA JEDNOTLIVÉ TLUMIČE JAK NA SÁNÍ, TAK NA VÝTLAKU.  
TEPELNOU, TVRZENOU VODĚ ODOLNOU IZOLACÍ tl. 40 mm BUDE IZOLOVANÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ.  
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ S ATESTEM S POŽADOVANOU DOBOU ODOLNOSTI BUDE IZOLOVANÉ POTRUBÍ, KDE JE TO Z HLEDISKA POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ VÝŽADOVANÉ.  
U VŠECH KONCOVÝCH VZT ELEMENTŮ BUDE UMÍSTĚNA REGULAČNÍ Klapka DANÉHO PRŮMĚRU NA NÁSTAVCI POTRUBÍ PŘED ZVUKOVĚ IZOLOVANOU OHEBNOU HADICÍ.  
OHEBNÉ HADICE BUDOU PO CELÉ DÉLCE VYVĚŠENY KE STROPNÍ KONSTRUKCI TAK, ABY NEBRÁNILY OSazení SVÍTIDEL A NEDOTÝKALY SE K-CE PODHLEDŮ.  
TECHNICKÝ POPIS VZT JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

## Nemocnice Břeclav

Stavebník:  
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace  
U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav

Generální projektant:  
MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Kroftova 45, 616 00 BRNO  
tel.: 541 211 409  
medicoproject@medicoproject.cz  
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:  
Ing. LUDĚK VACULA  
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akte:

**Nemocnice Břeclav - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci**

Autorizační razítko:

Schema:



Zpracovatel části:

**Technika budov, s.r.o.**  
Křenová 42  
602 00 BRNO  
www.technikabudov.cz

Zodpovědný projektant:

ING. PETR ANDRYS

Vypracoval:

ING. PATRIK FRÜHAUF  
ING. JIŘÍ ELL

PARE:

Soubor (PS):

**PS 02 - Vzduchotechnika a chlazení**

Část PD:

**Vzduchotechnika a chlazení**

Příloha:

**Půdorys 1.NP**

DATUM:

**Červenec 2019**

ZAKÁZK. ČÍSLO:

**DPS-06-2019**

Formát:

**6xA4**

Stupeň:

**D.P.S.**

Měřítko:

**1:50**

Číslo přílohy:

**D.3-03**