

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z017-2020 II/400 Hostěradice - oprava komunikace**Objekt:** SO 1 Oprava komunikace**Rozpočet:** SO 1 Oprava komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z017-2020 II/400 Hostěradice - oprava komunikace
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 1 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební betonová suť, viz pol.č. 113178 215 m2*0,05 m*2,300 t/m3=24,725 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	24,725		
2	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Realizace stavebních prací po polovinách. Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
1	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM Odstranění dvouřádku z žulových kostek včetně betonového lože, celková plocha 215 m2 (dl. 860 bm, šířka 0,25 m), tl. 0,15 m; Lože ke kostkám včetně výplně spár tl. 0,05m/m2 - odvoz a uložení na skládku - viz	M3	32,250		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z017-2020 II/400 Hostěradice - oprava komunikace
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 1 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pol.č. 014102, Zbývající materiál - kostky se odvezou a uloží na skládku SÚS bez poplatku za skládkování Zaměřeno na stavbě 215*0,15=32,250 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	11317B		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA dalších 6 km na skládku 215m2*0,1m*2,600t/m3=55,900 [A] 215m2*0,05m*2,300t/m3=24,725 [B] (A+B)*6km=483,750 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	483,750		
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování tl. 5 cm - kryt vozovky v ploše 2 727 m2, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Zaměřeno na stavbě 2727*0,05=136,350 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	136,350		
1	Zemní práce						

5 Komunikace

1	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2. PS-E, K pol. č. 574A03 a 574A43 Zaměřeno na stavbě	M2	3 157,000		
---	--------	--	--	----	-----------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z017-2020 II/400 Hostěradice - oprava komunikace
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 1 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			215=215,000 [A] 2727+215=2 942,000 [B] A+B=3 157,000 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
2	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 dobalení po odstraněném dvojřádku v tl. 10 cm a ploše 215 m2 zaměřeno na stavbě 215*0,1=21,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - zahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	21,500		
3	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Zaměřeno na stavbě 2727+215=2 942,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 942,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z017-2020 II/400 Hostěradice - oprava komunikace
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 1 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	577A2		<p>VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK</p> <p>Na základě rekognoskace současného stavu. Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115. Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou zaměřeno na stavbě 300=300,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou</p>	M	300,000		
5	58920		<p>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</p> <p>k pol.č. 919111 zaměřeno na stavbě 580=580,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem</p>	M	580,000		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
1	89921		<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>Zaměřeno na stavbě 17=17,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky)</p>	KUS	17,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z017-2020 II/400 Hostěradice - oprava komunikace
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 1 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nebo chodníku).				
2	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Zaměřeno na stavbě 17=17,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	17,000		
3	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000		
8	Potrubí						

9 Ostatní konstrukce a práce

1	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 50MM K pol.č. 58920 Zaměřeno na stavbě 580=580,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	580,000		
2	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění povrchu před pokládkou spojovacího pstríku a ohrubné vrstvy z ACO 11; Zaměřeno na stavbě 215m2+2727m2+215m2=3 157,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu	M2	3 157,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z017-2020 II/400 Hostěradice - oprava komunikace
Objekt: SO 1 Oprava komunikace
Rozpočet: SO 1 Oprava komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: