
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/395 17 BRATČICE, MOST 395 17-1

1)Dotaz:

Chtěli bychom se na Vás obrátit s dotazem ohledně ochrany stávajícího plynovodního a vodovodního potrubí.

Po důkladném prostudování vyjádření č. 5001994211 společnosti GridServices s.r.o. jsme došli k závěru, že zhotovitel dle podmínek uvedených v tomto vyjádření nemůže provést dílo a dle našeho názoru je projektová dokumentace v rozporu s tímto vyjádřením. V PD je sice navržena ochrana stávajících sítí pomocí silničních panelů, takto navržená ochrana se nám jeví jako nedostatečná a nesplňuje požadavky z vyjádření dle správce sítě. Ve vyjádření je totiž uvedeno, že zemní práce nesmí být prováděny v místě stávajícího zařízení do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení, což tento požadavek není splněn – viz. Příčný řez komunikací.

Odpověď:

Při ochraně plynovodu silničními panely tl. 15 cm na podsypu tl. 25 cm bude dodrženo krytí $15+25=40$ cm, takže požadavek na zachování min. krytí 40 cm je splněn. Schéma uložení viz příloha SO103_03_Podélný a příčný řez. V místě takto provedené ochrany plynovodu nebude provedena výměna aktivní zóny. Novou konstrukci vozovky lze provést v plné tloušťce 450 mm.

Dále je ve vyjádření uvedeno, že v ochranném pásmu plynovodu budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem, což dle zvolené technologie nelze provést ručním způsobem bez použití hutnicí techniky, z tohoto důvodu se domníváme, že navržené řešení není možno realizovat. Jakým způsobem bude tedy řešena výměna podloží v těchto místech a použití mechanizace pro výkopové a hutnicí práce?

Odpověď:

Navržená ochrana plynovodu silničními panely je standartní způsob ochrany IS používaný při rekonstrukcích pozemních komunikací, který vyplývá z bodu 16) podmínek správce plynárenského zařízení pro provádění stavební činnosti při realizaci stavby.

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. Pokud by totiž nebylo dodrženo krytí plynovodu, je dle textu ve vyjádření nutno provést přeložku sítí. Jelikož však přeložky inženýrských sítí nejsou předmětem dokumentace a výběrového řízení, Vás tímto žádáme o doplnění dodatečných informací, jakým způsobem bude řešeno v návaznosti na harmonogram prací a vzniklé další finanční náklady?

Odpověď:

Krytí plynovodu bude dodrženo, přeložku plynovodu nebude nutné provádět a tím pádem také není potřeba doceňovat.

2) Zadavatel dále z vlastního podnětu provedl změnu v soupisu prací. Z ostatních a vedlejších nákladů byly odstraněny položky:

OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stěhování přírodních hodnot

OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Příplatek za používání rostlinných olejů.

A u položky "Mostní listy" byl upraven popis.

Z tohoto důvodu se mění předpokládaná cena: 7 430 000,-

Zadavatel mění termín podání nabídky:

IX. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **11.6.2020 do 9:00 hod.**

V Brně, dne 28.5.2020



Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha č.4 ZD - soupis prací