

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ

Objekt: SO 101 II/399 Běhařovice - Stupešice (km 40,412 - 42,122)

Rozpočet: SO 101 II/399 Běhařovice - Stupešice (km 40,412 - 42,122)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mikrokoberce 2020, oblast Západ

Objekt:

SO 101 II/399 Běhařovice - Stupešice (km 40,412 - 42,122)

Rozpočet:

SO 101 II/399 Běhařovice - Stupešice (km 40,412 - 42,122)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		<div>POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</div> <div> Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. 1=1,000 [A] </div> <div>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
5	Komunikace						
1	572214		<div>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</div> <div> Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m2. PS-EP Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27 Zaměřeno na stavbě 11115=11 115,000 [A] </div> <div> Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení </div>	M2	11 115,000		
2	57327		MIKROKOBEC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	1 670,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ
Objekt: SO 101 II/399 Běhařovice - Stupešice (km 40,412 - 42,122)
Rozpočet: SO 101 II/399 Běhařovice - Stupešice (km 40,412 - 42,122)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Emulzní mikrokoberec jednovrstvý EMK 0/8-JV Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27. Zaměřeno na stavbě 1670=1 670,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik				
3	5732A		MIKROKOBRECEK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 Emulzní mikrokoberec dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15. Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27. Zaměřeno na stavbě 11115=11 115,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik	M2	11 115,000		
4	57791A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 2230 m2*0,05 m*2,42 t/m3=269,830 [A] Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění	T	269,830		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mikrokoberce

SO 101

SO 101

2020, oblast Západ

II/399 Běhařovice - Stupešice (km 40,412 - 42,122)

II/399 Běhařovice - Stupešice (km 40,412 - 42,122)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nátěr spojovací - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka				
5	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Na základě rekognoskace současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 1710=1 710,000 [A] Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	1 710,000		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Nové vodorovné dopravní značení. Zaměřeno na stavbě V 2a(3/6/0,125) 1/3*1390*0,125=57,917 [A] V 2b(3/1,5/0,125) 2/3*200*0,125=16,667 [B] V 2c(plná) 120*0,125=15,000 [C] A+B+C=89,584 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	89,584		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mikrokoberce 2020, oblast Západ

SO 101 II/399 Běhařovice - Stupešice (km 40,412 - 42,122)

SO 101 II/399 Běhařovice - Stupešice (km 40,412 - 42,122)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
2	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění VDZ zbroušením, likvidace suti v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 89,584=89,584 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení zbroušením a odklizení vzniklé suti v režii zhotovitele	M2	89,584		
3	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očištění stávajícího povrchu + očištění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK Zaměřeno na stavbě 11115=11 115,000 [A] A*2=22 230,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	22 230,000		
4	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění stávajícího povrchu + očištění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK Zaměřeno na stavbě 11115=11 115,000 [A] A*2=22 230,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	22 230,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

3.6.1.7

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ

Objekt: SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)

Rozpočet: SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ
Objekt: SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)
Rozpočet: SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		<p>POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírcce.</p> <p>Vše v režii zhotovitele.</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
5	Komunikace						
1	572214		<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m2. PS-EP</p> <p>Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27</p> <p>Zaměřeno na stavbě</p> <p>26425=26 425,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	26 425,000		
2	57327		MIKROKOBEC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	2 650,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ
Objekt: SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)
Rozpočet: SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Emulzní mikrokoberce jednovrstvý EMK 0/8-JV Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27. Zaměřeno na stavbě 2650=2 650,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřík				
3	5732A		MIKROKOBRECE DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 Emulzní mikrokoberce dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15. Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27. Zaměřeno na stavbě 26425=26 425,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřík	M2	26 425,000		
4	57791A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 5290 m2*0,05 m*2,42 t/m3=640,090 [A] Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění	T	640,090		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mikrokoberce

SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)

SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)

2020, oblast Západ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nátěr spojovací - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka				
5	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Na základě rekognoskace současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 3775=3 775,000 [A] Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	3 775,000		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Nové vodorovné dopravní značení. Zaměřeno na stavbě V 2a(3/6/0,125) 1/3*3440*0,125=143,333 [A] V 2b(3/1,5/0,125) 2/3*200*0,125=16,667 [B] V 2c(plná) 135*0,125=16,875 [C] A+B+C=176,875 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	176,875		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mikrokoberce 2020, oblast Západ

SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)

SO 102 II/399 Stupešice - křiž. se sil. II/398 (km 42,524 - 46,299)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
2	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění VDZ zbroušením, likvidace suti v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 176,875=176,875 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení zbroušením a odklizení vzniklé suti v režii zhotovitele	M2	176,875		
3	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očištění stávajícího povrchu + očištění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK Zaměřeno na stavbě 26425=26 425,000 [A] A*2=52 850,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	52 850,000		
4	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění stávajícího povrchu + očištění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK Zaměřeno na stavbě 26425=26 425,000 [A] A*2=52 850,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	52 850,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

3.6.1.7

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ

Objekt: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, křiž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)

Rozpočet: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, křiž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ
Objekt: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, křiž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)
Rozpočet: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, křiž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		<p>POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.</p> <p>Vše v režii zhotovitele.</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
5	Komunikace						
1	572214		<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m2. PS-EP</p> <p>Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27</p> <p>Zaměřeno na stavbě</p> <p>12121=12 121,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	12 121,000		
2	57327		MIKROKOBEC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	3 050,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ
Objekt: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, křiž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)
Rozpočet: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, křiž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Emulzní mikrokoberce jednovrstvý EMK 0/8-JV Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27. Zaměřeno na stavbě 3050=3 050,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik				
3	5732A		MIKROKOBRECE DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 Emulzní mikrokoberce dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15. Položka zahrnuje veškeré práce a materiály dle ČSN 73 6130, TKP kapitola 27. Zaměřeno na stavbě 12121=12 121,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik	M2	12 121,000		
4	57791A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 3050 m2*0,05 m*2,42 t/m3=369,050 [A] Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění	T	369,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Mikrokoberce 2020, oblast Západ

SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, křiž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)

SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, křiž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nátěr spojovací - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka				
5	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Na základě rekognoskace současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 400=400,000 [A] Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	400,000		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Nové vodorovné dopravní značení. Zaměřeno na stavbě V 2a(3/6/0,125) 1/3*1500*0,125=62,500 [A] V 2b(3/1,5/0,125) 2/3*307*0,125=25,583 [B] Celkem: A+B=88,083 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)	M2	88,083		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikrokoberce 2020, oblast Západ
Objekt: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, křiž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)
Rozpočet: SO 103 II/399 Únanov - Kuchařovice, křiž. se sil. II/408 (km 52,674 - 54,481)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- předznačení a reflexní úpravu				
2	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění VDZ zbroušením, likvidace suti v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 88,083=88,083 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení zbroušením a odklizení vzniklé suti v režii zhotovitele	M2	88,083		
3	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očištění stávajícího povrchu + očištění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK Zaměřeno na stavbě 12121=12 121,000 [A] A*2=24 242,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	24 242,000		
4	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění stávajícího povrchu + očištění povrchu před pokládkou druhé vrstvy EMK Zaměřeno na stavbě 12121=12 121,000 [A] A*2=24 242,000 [B] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	24 242,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: