

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 24/2013

uzavřená podle § 536 a násl. obch. zák.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola dopravy, obchodu a služeb, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov

se sídlem v Moravském Krumlově, Klášterní nám. 127, PSČ 672 01

zastoupený: Ing. Jiřím Psotou - ředitelem

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Psota

bankovní spojení: 12030-741/0100

IČ: 00055166 DIČ: objednatel není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

VAŠSTAV, s.r.o.

se sídlem v Brně, Staňkova 103/18, PSČ 602 00

zastoupený: Ing. Petrem Vašíčkem – jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Petr Vašíček

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 374002553/0300

IČ: 46964541 DIČ: CZ46964541

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6656

(dále jen „zhotovitel“)


Článek II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o práce a dodávky související s dodatečnými požadavky objednatele a dořešení technických a technologických postupů pro realizaci předmětu díla.

Jedná se o následující oddíly :

1. Vodorovné zateplení



2. Vnitřní úpravy ostění oken, malby a elektromontáže
3. Změnu kotvení zateplovacího systému
4. Demontáž a zapravení světlíků

Přesná specifikace jednotlivých prací a dodávek uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek V.

Cena díla

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí v celých Kč:

Cena díla dle SOD bez DPH:	5 353 920,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	323 586,00 Kč
<u>Cena dle SOD a dodatku č.1</u>	<u>5 677 506 ,00 Kč</u>
DPH 21%	1 192 276,00 Kč
Cena díla včetně DPH	6 869 782,00 Kč

Ostatní články zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

V Moravském Krumlově dne 6. 12. 2013

**STŘEDNÍ ŠKOLA -1-
dopravy, obchodu a služeb
nám. Klášterní 127
672 01 Moravský Krumlov**

.....
Za objednatele
Ing. Jiří Psota
ředitel

V Brně dne 6. 12. 2013

VAŠŠTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO (I)

.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti

č. 1 – Rekapitulace a Položkové nabídkové rozpočty (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

REKAPITULACE PRACÍ A DODÁVEK IVANČICE SŠDOS

Popis prací a dodávek			
Vodorovné zateplení změna omítkovina -malby			-63 947
Ostění kastlových oken, malby,elektromontáže			165 410
Změna kotvení zateplovacího systému			107 002
Světlíky			96 563
Okapové chodníky			18 558
CELKEM PRÁCE A DODAVKY BEZ DPH			323 586

V Moravském Krumlově dne

STŘEDNÍ ŠKOLA -1-
dopravy, obchodu a služeb
nám. Klášterní 127
672 01 Moravský Krumlov

Za objednatelé
Ing. Jiří Psota
ředitel

V Brně dne

VAŠSTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO ①

Za zhotovitele
Ing. Petr Vašíček
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>Vodorovné zateplení</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Zateplení budov SŠDOS Ivančice</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000 s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	-106 049	
N	PSV celkem	42 102	
	ZRN celkem		
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	-63 947	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	-63 946,94 Kč
DPH	21 % činí :	-13 429,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-77 376,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Zateplení budov SŠDOS Ivančice
Objekt :	Vodorovné zateplení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	-105 662	0	0	0	0
99	Přesun hmot	-387				
784	Malby		42 102			
	CELKEM OBJEKT	-106 049	42 102			0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet záměna za malbu

Stavba : Zateplení budov SŠDOS Ivančice
Objekt : Vodorovné zateplení

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
61	Upravy povrchů vnitřní						
612 43-1112.R00	Omítka sádrokartonových povrchů ryhovaná Výkaz výměr = součet položek 416-VL1 a 416 VL2: 750,6025+49,805	m2	-800,41 800,41	132,01	-105 661,79	0,00359	-2,87346
Celkem za 99	61 Upravy povrchů vnitřní				-105 661,79		-2,87346
998 01-1002.R00	Staveništní přesun hmot						
Celkem za 784	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 99 Staveništní přesun hmot	t	-2,62	147,75	-386,71 -386,71		
784442021RT2	Malby Malba disperzní interiérová do výšky 3,8m pro SDK 2xnátěr 1x panetrace	m2	800,41	52,6	42 101,57 42 101,57	0,00032	0,2561312
Celkem za 784	Malby				-63 946,94		0,2561312
Celkem za položky							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>Ostatní</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Zateplení budov SŠDOS Ivančice</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000 s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	90 964		
R	HSV celkem	53 703		
N	PSV celkem	20 743		
	ZRN celkem	165 410		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	165 410	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	165 410	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :		Jméno :	
	Datum :		Datum :	
	Podpis:		Podpis :	
Základ pro DPH		0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	165 410,00 Kč	
DPH		21 % činí :	34 736,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			200 146,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Zateplení budov SŠDOS Ivančice
Objekt :	Ostatní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	53 680	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	22	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské		3 716			
784	Malby		17 027			
M21	Elektromontáže	0	0		90 964	0
	CELKEM OBJEKT	53 703	20 743		90 964	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Inženýrská činnost			165 410	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :		Zateplení budov SSDOS Ivančice						
Objekt :		Ostatní						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní						
3	61-VL2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. vč. dozdní ostění po demontáži dvojíých oken - provedení výrovnání ostění EPS a XPS	m	400,66	133,98	53 680,43	0,01500	6,00990
		STĚNA P1: 3,9*2		7,80				
		STĚNA P2: 5,65*24+5,3*8		178,00				
		STĚNA P6: 4,88*9+3,68*3		54,96				
		STĚNA P7: 6,75*21+6,05*3		159,90				
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				53 680,43		6,00990
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
5	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,15	147,75	22,44		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				22,44		
Díl: 764		Konstrukce klempířské						
	764 VI	Oplechování stávajících komínů	ks	8,00	385,00	3 080,00		
	764 VI	Oplechování HUP	ks	1,00	235,00	235,00		
	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	t	0,38	1 055,00	400,90		
	Celkem za	Konstrukce klempířské				3 715,90		
Díl: 784		Malby						
	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m	m2	474,69	35,87	17 027,13	0,00032	0,15190
		4NP		66,87				
		2NP+3NP		52,71				
		suterén		167,40				
		jídlna		187,71				
	Celkem za	784 Malby				17 027,13		0,15190
Díl: M21		Elektromontáže						
	21 vl1	Zářivkové svítidlo 4x18W	ks	17	1 166,50	19 830,50		
	21 vl2	Zářivkové svítidlo 2x36W	ks	8	522,15	4 177,20		
	21 vl3	Kabel CYKY-J3x1,5	m	65	39,70	2 580,50		
	21 vl4	Kabel CYKY-J3x2,5	m	65	49,30	3 204,50		
	21 vl5	Kabel CYKY-J3x2,5	m	65	49,30	3 204,50		
	21 vl6	Kabel CYKY-J4x1,5	m	180	47,50	8 550,00		
	21 vl7	Lišta elektroinstalační PVC včetně kotev. mat.	m	160	43,10	6 896,00		
	21 vl8	Montáž ovladačů	ks	10	450,00	4 500,00		
	21 vl9	Mechanické zabezpečení ovladačů	ks	10	590,00	5 900,00		
	21vl10	Oprava stávající PC sítě včetně sílové části	kap	1	29 211,00	29 211,00		
	22vl11	Svítidlo venkovní přísazené	ks	6	485,00	2 910,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				90 964,20		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>Fasády</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Zateplení budov SŠDOS Ivančice</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000 s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	107 002	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	107 002	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	107 002	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	107 002	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	107 002,00 Kč	
DPH	21 % činí :	22 470,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		129 472,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Zateplení budov SŠDOS Ivančice</i>
Objekt :	<i>Fasády</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62	Upravy povrchů vnější	107 002	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	107 002	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení budov SŠDOS Ivančice
Objekt :	Fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
1	622-VL1	Kompletní D+M KZS EPS-F 160mm s probarv. omítkou viz tech, standard TS1 - změna kotvení hmoždinky	m2	1 665,69	56,00	93 278,89
3	622-VL3	Kompletní D+M KZS XPS 140mm s mozaikovou omítkou viz tech. standard TS3 - změna kotvení hmoždinky	m2	245,06	56,00	13 723,53
		STĚNA P1: 2,35*11,38-1,9*0,9*2-1,95*2,25		18,94		
		STĚNA P2: 2,15*40,43-2,15*4,3-2,5*1,3*8-1,35*1,35		49,86		
		STĚNA P3: 0,5*9,39		4,70		
		STĚNA P4: 0,5*9,39		4,70		
		STĚNA P6: 2,8*11,38-1,68*0,9*3		27,33		
		STĚNA P7:				
		Začátek provozního součtu				
		2,65*40,43-3,95*3-2,4*3,5-1,8*1,2-1,85*0,65-1,0*1,7-1,0*0,55		81,28		
		-2,45*1,7*3-2,1*0,9*1-2,5*0,9*1-1,9*2,55		-21,48		
		Konec provozního součtu		59,80		
		STĚNA P7: 59,8		59,80		
		STĚNA P8: 0,4*(6-2,1)		1,56		
		STĚNA P9: 0,4*(25,68-2,4-1,25)		8,81		
		STĚNA P10: 0,4*3,44		1,38		
		STĚNA P11: 0,4*17,39		6,96		
		STĚNA P12: 0,4*7,38		2,95		
		STĚNA P13: 22,83*0,4		9,13		
		STĚNA P14: 4,94*0,4		1,98		
		STĚNA P15: (5,65-1,25)*0,4		1,76		
		STĚNA P16: 12,69*0,45		5,71		
		STĚNA P17: 14,72*0,5		7,36		
		STĚNA P18: (18,43-2,3)*0,4		6,45		
		STĚNA P19: (6,0-2,1)*0,4		1,56		
		STĚNA P20: (6,0-1,55)*0,4		1,78		
		STĚNA P21: (15,63-3,95)*0,4		4,67		
		STĚNA P22: 18,33*0,4		7,33		
		STĚNA P23: 7,815*0,4		3,13		
		STĚNA P26: 13,64*0,4		5,46		
		STĚNA P27: (6,0-1,55)*0,4		1,78		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				107 002,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : SŠDOS Ivančice-změna 1	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Stavoprojekt 2000, s.r.o	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	7 870	
N PSV celkem	88 692	
ZRN celkem	96 563	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	96 563	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	96 563	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	96 562,67 Kč
DPH	21 % činí :	20 278,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		116 841,00

Poznámka :

Stavba :	SŠDOS Ivančice-změna 1
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 264	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	11 445	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	-24 485	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	5 760	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	2 887	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	7 559	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	14 215	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	51 002	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	937	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	11 848	0	0	0
784	Malby	0	3 131	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	7 870	88 692	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SŠDOS Ivančice-změna 1
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 26-6111.RU	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl.16 cm (3,45+3,7)/2*3,9+(3,7+3,85)/2*2,95 ;;;(včetně parozábrany a izolace)	m2	25,08 25,08	489,00	12 263,53
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				12 263,53
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	416-VL1	D+M SDK podhledu, dvouúrovň. zavěš.kovový rošt desky 1x 12,5mm, tech. standard TS6 ;;; bez izolace a parozábrany 8,2*2,1*2	m2	34,44 34,44	332,33	11 445,45
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				11 445,45
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
3	622-VL1	KZS-EPS-F 160mm - odpočet vrstev TI 7,675*4	m2	-30,70 30,70	625,84	-19 213,29
4	622-VL2	KZS-XPS 140mm - odpočet vrstev TI 7,675*0,7	m2	-5,37 5,37	981,28	-5 271,93
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				-24 485,21
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
5	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 2*8,2*2,1 2,95+3,9	m2	41,29 34,44 6,85	139,50	5 759,96
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 759,96
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,08	158,25	328,69
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 2,077*10	t	20,77 20,77	10,78	223,90
8	979 99-0161.R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,35	158,25	55,23
9	979 99-0163.R00	Poplatek za skládku sutí - plast+sklo	t	1,73	1 318,75	2 278,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 886,62
Díl: 713		Izolace tepelné				
10	713 11-1221.R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 34,44	m2	34,44 34,44	23,21	799,35
11	713-VL1	Vícevrstvá polyolefinová parozábrana zpevněná perlínk. mřížkou 110g/m2 tl. 0,22mm ;;;Výměra dtto montáž + 10% na přelepení 1,1*34,44	m2	37,88 37,88	26,38	999,38
12	713 11-1121.R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	34,44	67,52	2 325,39
13	713-VL2	Izolační desky z minerál. plsti ve 2 vrstvách tl. celekm 220mm, lambda= 0,039	m2	34,44	96,01	3 306,58
14	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,30	430,70	128,35
	Celkem za	713 Izolace tepelné				7 559,05
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
15	762 82-2110.RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 8/16 7,5*3	m	45,00 22,50	118,50	5 332,50
16	762 34-1210.RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm 8,2*2,1	m2	34,44 17,22	221,50	7 628,46
17	762 89-5000.R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů 0,16*0,08*7,5*3 8,2*2,1*0,025	m3	1,44 0,29 0,43	158,50	228,24
18	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,86	1 193,00	1 025,98
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				14 215,18
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
19	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° 1,2*8,2*2	m2	19,68 19,68	41,70	820,66
20	764 31-1201.RT2	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha 10 - 25 m2 3,3*8,2*2	m2	54,12 54,12	784,00	42 430,08
	764346291	Montáž ventilačních nádstavců hladká krytina Pz	ks	2,00	190,00	380,00

Položkový rozpočet

Stavba :	SŠDOS Ivančice-změna 1
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	286	Ventilační hlavice Lomanco 200 mm	ks	2,00	2 960,00	5 920,00
	998 76-4101.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,97	1 492,70	1 450,90
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				51 001,64
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
22	766 11-1820.R00	Demontáž dřevěných stěn plných 2*0,5*(8,2*2+2,1*2)	m2	20,60 20,60	45,50	937,30
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				937,30
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
23	767 31-1810.R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení 2*8,2*2,1	m2	34,44 34,44	143,00	4 924,92
24	767 32-1810.R00	Demontáž podsvětleníků všech typů včetně zasklení 2*8,2*2,1	m2	34,44 34,44	143,00	4 924,92
25	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 12*0,005*0,3*0,1*7800	kg	14,04 14,04	141,50	1 986,66
26	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01	855,00	11,97
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				11 848,47
Díl:	784	Malby				
27	784-VL1	Malba sádkart. bílá vč. penetrace 2x + 1x penetr 25,0788+34,44	m2	59,52 59,52	52,60	3 130,69
	Celkem za	784 Malby				3 130,69

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Ivančice okapové chodníky	JKSO	
Objekt		SKP	
3	Okapové chodníky	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
3	Okapové chodníky	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	18 558	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		18 558	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		18 558	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		18 558	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		10,0 %	18 558 Kč
DPH		10,0 %	1 856 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			20 414 Kč

Poznámka :

Stavba :	3 Okapové chodníky	Rozpočet :
Objekt :	3 Okapové chodníky	Ivančice okapové chodníky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 162	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	276	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	13 698	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 382	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 040	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 558	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	18 558	0
Oborová přírážka	0	0,0	18 558	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	18 558	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	18 558	0
Zařízení staveniště	0	0,0	18 558	0
Provoz investora	0	0,0	18 558	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	18 558	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	18 558	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3 Okapové chodníky	Rozpočet:
Objekt :	3 Okapové chodníky	Ivančice okapové chodníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	27,19	37,60	1 022,25			-0,13800	-3,7
2	181101121R00	pohledy součet délek pohl.*š dlaž. část pohledy P6-P13:181,25*0,3/2 Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 1,2 do 20 m	m3	0,34	10,10	3,45				
3	182001111R00	pohledy součet délek *š* výška úpravy terénu pouze 1/2:9,75*0,7*0,1/2 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	6,83	19,90	135,82				
		P4 pohledy součet délek *š:9,75*0,7		6,83						
Díl: 4		1 Zemní práce				1 161,51				-3,7
		Vodorovné konstrukce								
4	451577877R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tl. do 10 cm	m2	4,88	56,70	276,41	0,16192	0,79		
		P4 pohledy součet délek *š:9,75*0,5		4,88						
Díl: 63		4 Vodorovné konstrukce				276,41		0,79		
		Podlahy a podlahové konstrukce								
5	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do plísku, tl. 40 mm	m2	27,60	435,00	12 006,00	0,24155	6,67		
		pohledy součet délek *š:27,6		27,60						
6	639561111R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý	m	9,75	173,50	1 691,63	0,11583	1,13		
		p4:9,25+0,5		9,75						
Díl: 99		63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 697,63		7,80		
		Staveništní přesun hmot								
7	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	8,59	161,00	1 382,26				
Díl: D96		99 Staveništní přesun hmot				1 382,26				
		Přesuny suti a vybouraných hmot								
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,75	203,50	763,51				
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,75	22,70	85,17				
10	979981101R00	Konlejner, sut bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	3,75	317,50	1 191,22				
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 039,89				