



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/374 Rájec průtah, IV. stavba, Obec

Objekt: SO 811 Náhradní výsadba

Rozpočet: 811.2 Náhradní výsadba - Obec

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: VIAPONT s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Jaroš, Ing. Dufková

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 15.10.2018

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/374 Rájec průtah, IV. stavba, Obec

Objekt:

SO 811 Náhradní výsadba

Rozpočet:

811.2 Náhradní výsadba - Obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18461		MULČOVÁNÍ Borka (svah i rovina) z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace 155 ks*1,0m2=155,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	155,000		
2	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH Kompletní provedení. Vše dle PD. z pol.č. 184B14: 155 ks=155,000 [A] Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	KS	155,000		
3	184B14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M vč. zálivky do doby požadované dle PD, kůly, chráničky atd. Vše dle PD. z příl.č. 1 Technická zpráva a č. 2 Situace listnaté s balem: 155 ks=155,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	155,000		
1			Zemní práce				

Celkem: