



AUTORSKÁ PRÁVA ING. LENKA ŠRAHŮLKOVÁ, STUDIO VERDE, HROZNOVÁ LHOTA 87, 69663, CZ.T. +420-777 190 676

- BETONOVÁ DLAŽBA 400x200x60mm, 200x200x60mm(ML_KA_17, 04)
- KLADECÍ VRSTVA, ŠTĚRK, FRAKCE 4–8mm, 40mm
- ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 8–16mm, 50mm
- ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0–63mm, 100mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA, NEZAMRZAVÁ ZEMINA DO HLoubKY 1,2m
- ROSTLÝ TERÉN




KA.01a – DLAŽBA POCHOZÍ

- BETONOVÁ DLAŽBA 800x400x100mm (ML_KA_03)
- KLADECÍ VRSTVA, ŠTĚRK, FRAKCE 4–8mm, 40mm
- ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 8–16mm, 50mm
- ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0–63mm, 150mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA, NEZAMRZAVÁ ZEMINA DO HLoubKY 1,2m
- ROSTLÝ TERÉN




KA.01b – DLAŽBA POCHOZÍ
VELKOFORMÁTOVÁ

- POCHOZÍ ZATRAVNĚNÉ DLAŽDICE (ML_KA_19)
- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT TL.80mm (ORNICE: KOMPOST: VEGETACE 1:1:2)
- ŠTĚRKOPÍSEK 0–8 TL. DO 30mm
- KLADECÍ VRSTVA, ŠTĚRK, FRAKCE 4–8mm, 40mm
- ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0–63mm/
- PŘÍMĚS HLINITÉHO SUBSTRÁTU DO 30% HMOTNOSTI, TL. 200mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA, NEZAMRZAVÁ ZEMINA DO HLoubKY 1,2m
- ROSTLÝ TERÉN




KA.04 – POCHOZÍ ZATRAV. DLAŽDICE

- TRÁVNÍK / LOUKA – TRAVNÍ / LUČNÍ OSIVO
- ORNICE: KOMPOST: PÍSEK 1:1:2, TL. 150mm
- PROPUSTNÉ PODORNIČI, TL. 150mm
- NAVÁŽKA ZEMINY, ZHUTNĚNÁ, PROPUSTNÁ, BEZ STAVEBNÍCH ZBYTKŮ
- ROSTLÝ TERÉN




KA.05 – TRÁVNÍK / LOUKA

- VEGETACE – STROMY
- VÝSADBOVÁ MISA BUDE VYPLNĚNÁ MULČEM (ML_KA_05)
- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT (ORNICE:KOMPOST:PÍSEK 1:1:1) TL. 400MM
- SPODNÍ SUBSTRÁT (PODORNIČI – PROPUSTNÉ) TL. 600MM
- NAVÁŽKA ZEMINY, ZHUTNĚNÁ, PROPUSTNÁ, BEZ STAVEBNÍCH ZBYTKŮ
- ROSTLÝ TERÉN




KA.07 – VÝSADBA STROMŮ

- DŘEVĚNÁ PRKNA, TL. 25MM (ML_KA_01)
- SVLAK TL. 50MM
- REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA
- BETONOVÁ DLAŽDICE 300 X 300MM, TL. 50MM
- ŠTĚRKODRŤ, FR. 0–16MM, TL. 50MM
- ŠTĚRKODRŤ, FR. 0–63MM, TL. 200MM
- GEOTEXTILIE (STABILIZACE PODKLADU)
- NAVÁŽKA ZEMINY, ZHUTNĚNÁ, PROPUSTNÁ, BEZ STAVEBNÍCH ZBYTKŮ
- ROSTLÝ TERÉN




KA.02 – DŘEVĚNÁ PALUBA

- VEGETACE – POPÍNAVÉ ROSTLINY / KEŘE/ ŽIVÝ PLOT
- MULČ – BORKA, TL. 100MM (ML_KA_05)
- VEGETAČNÍ SUBSTRÁT (ORNICE: KOMPOST: PÍSEK 1:1:1) TL. 300mm
- SPODNÍ SUBSTRÁT (PODORNIČI – PROPUSTNÉ) TL. 300mm
- NAVÁŽKA ZEMINY, ZHUTNĚNÁ, PROPUSTNÁ, BEZ STAVEBNÍCH ZBYTKŮ
- ROSTLÝ TERÉN




KA.06 – VÝSADBY POPÍNAVÝCH DŘEVIN,
KEŘŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ

- VALOUNY FR. 8–16 mm, TL. 300 mm (ML_KA_14)
- SEPARAČNÍ TEXTILIE
- DRCENÉ KAMENIVO, FR. 0–63 mm, TL. 200 mm
- NAVÁŽKA ZEMINY, ZHUTNĚNÁ, PROPUSTNÁ, BEZ STAVEBNÍCH ZBYTKŮ
- ROSTLÝ TERÉN



KA.03 – VALOUNY
DOPADOVÁ PLOCHA

- BETONOVÁ DLAŽBA 400x200x120mm (ML_KA_04)
- KLADECÍ VRSTVA, ŠTĚRK, FRAKCE 4–8mm, 40mm
- ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 16–32mm, 200mm
- ŠTĚRKODRŤ, FRAKCE 0–63mm, 200mm
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA, NEZAMRZAVÁ ZEMINA DO HLoubKY 1,2m
- ROSTLÝ TERÉN



KA.08 – DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ, DO 3,5t

generální projektant



Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt Ing. arch. Dana Lošťáková

HIP Ing. Martin Jeřábek

kontroloval Ing. Lenka Šrahlůková

stavebník Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

místo stavby Ulice Marie Hübnerové 1, Brno-Řečkovice

projektant části

STUDIO VERDE
krajinářská architektura

Ing. Lenka Šrahlůková
Hroznová Lhota 87, 696 63
t: +420 777 190 676
e: lenka@studioverde.cz

vypracoval Ing. Lenka Šrahlůková

kreslil Ing. Lenka Šrahlůková

zodp. projektant Ing. Lenka Šrahlůková

název stavby

objekt

část


název dokumentu

REKONSTRUKCE AREÁLU ŽŠ HAPALOVA - MARIE HÜBNEROVÉ

IO 800 SADOVÉ ÚPRAVY

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SKLADBY



dokument 17–33

datum 03/2019

formát 4xA4

stupeň DPS

revize 00

měřítka

1:20

číslo přílohy

06